

АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Исполнительный комитет

Р Е Ш Е Н И Е

06.12.82. №713 г.Астрахань

О мерах по совершенствованию территориальной структуры Астраханского государственного заповедника в связи с его включением в число биосферных заповедников.

Исполком Астраханского областного Совета народных депутатов отмечает, что за последнее время в Астраханском государственном заповеднике осуществлен ряд мероприятий по усилению охраны природных комплексов р.Волги. Созданы и успешно функционируют охранные зоны вдоль водных границ Дамчикского и Обжоровского участков заповедника, что позволило существенно сократить отрицательное влияние хозяйственной деятельности в смежных с заповедником районах на естественный природный комплекс заповедника и способствовало увеличению численности диких животных.

Вместе с тем запланированное на ближайшее время присвоение Астраханскому государственному заповеднику статуса биосферного резервата требует совершенствования его территориальной структуры в создании охранных зон с различным режимом охраны и хозяйственного использования природных комплексов.

В целях проведения территориальной структуры Астраханского государственного заповедника в соответствии со статусом биосферного заповедника исполком Астраханского областного Совета народных депутатов.

Р Е Ш И Л :

1. Создать дополнительные охранные зоны трех участков Астраханского государственного заповедника в границах согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о дополнительных охранных зонах Астраханского государственного заповедника согласно приложению №2.
3. Камызякскому, Икрянинскому и Володарскому райисполкомам совместно с заповедником установить в натуре границы охранных зон.
4. Астраханскому государственному заповеднику (т.Конечный) организовать охрану природы в охранных зонах в соответствии с Положением о них.

Председатель исполкома

М.А.Тюрин

Секретарь

П.А.Колганов

Описание границ дополнительных охранных зон
Астраханского государственного заповедника имени В.И.Ленина

1. ОХРАННАЯ ЗОНА ДАМЧИКСКОГО УЧАСТКА ЗАПАДНАЯ - от устья Прямого ерика на север вдоль сухопутной части западной границы Дамчикского участка на расстоянии 1 км от нее до северной границы участка.

СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы Дамчикского участка на расстоянии 1 км от нее.

ВОСТОЧНАЯ - от северной границы Дамчикского участка на юг вдоль сухопутной части восточной границы участка на расстоянии 1 км от нее до вытечек протоки Левая Мартышка.

2. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЖОРОВСКОГО УЧАСТКА ЗАПАДНАЯ - от устья пр. Уфимцевой на север вдоль сухопутной границы Обжоровского участка на расстоянии 1 км от нее до северной границы участка.

СЕВЕРНАЯ - вдоль северной границы Обжоровского участка по линии, соединяющей развилки протоков Каменная - Коровий ерик, Кузовая - Бакланник, Судочья -Полдневая с переходом на левый берег пр. Остовой на расстоянии 1 км вдоль от нее до устья.

ВОСТОЧНАЯ - от устья пр. Остовой на юго-восток вдоль восточной границы Обжоровского участка на расстоянии 0,5 км от нее до соединения с северной границей существующей охранный зоны участка.

3. ОХРАННАЯ ЗОНА ТРЕХИЗБИНСКОГО УЧАСТКА ЗАПАДНАЯ - от протока Болдушки в 1,5 км выше первого кордона Трехизбинского участка по ерику Средняя Болдушка на юг до ее устья.

СЕВЕРНАЯ - от развилки протоков Трехизбинка и Верхняя Белужья вниз по течению Верхне Белужьей до соединения с Нижней Белужьей.

ВОСТОЧНАЯ - от соединения протоков Верхняя и Нижняя Белужья на юг параллельно восточной границы заповедника на расстоянии 1 км до Тишковского канала в 3 км севернее его соединения с Трехизбинским каналом, вниз по течению вдоль правого берега Тишковского канала до входа в Трехизбинский канал.

Секретарь исполкома

П.А.Колганов

ПОЛОЖЕНИЕ о дополнительных охранных зонах Астраханского государственного заповедника им.В.И. Ленина

1. Дополнительные охранные зоны Астраханского государственного заповедника устанавливаются в соответствии со ст. 40 Основ земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик в целях уменьшения воздействия интенсивной деятельности человека в смежных с заповедником районах на его естественный природный комплекс и увеличения запасов диких животных в заповеднике и на смежной территории.

2. На охранные зоны возлагается выполнение следующих основных задач:

2.1. Сохранение всего природного комплекса территории охранной зоны, способствующее максимальному выполнению заповедником его функций.

2.2. Созданию оптимальных условий обитания охраняемых животных путем проведения комплекса охранных и биотехнических мероприятий.

2.3. Систематическое проведение учетов численности и размещения животных и растений, наблюдения за изменениями в природном комплексе в условиях хозяйственно используемых территорий по программе экологического мониторинга.

2.4. Внедрение в практику народного хозяйства рекомендаций, разработанных научной частью заповедника, направленных на повышение продуктивности природных угодий.

2.5. Проведение противопожарных мероприятий силами работников лесной охраны заповедника и контроля за их ведением другими организациями.

3. На территории дополнительных охранных зон участков Астраханского заповедника устанавливается следующий режим:

3.1. Охота производится по разрешениям, выдаваемым госоохотинспекцией при облисполкоме и областным обществом охотников и рыболовов.

3.2. Промышленный лов рыбы разрешается в масштабах и в срок, определяемые управлением «Севкаспрыбвод».

3.3. Проезд и пребывание в охранных зонах ограничивается и разрешается лицам, непосредственно связанным с охраной охотничьей фауны, рыбных запасов, леса и других природных ресурсов, работникам прилежащих хозяйств при выполнении ими производственных заданий, а также охотникам по разрешениям госоохотинспекции при облисполкоме и общества охотников и рыболовов. Проезд по Трехизбинскому каналу запрещается полностью, для всех, кроме перечисленных лиц.

3.4. Сохраняются ранее существующие виды хозяйственного использования природных ресурсов (сенокос, пастьба скота, промышленный выкос тростника и пр.) в масштабах и формах, не влекущих за собой коренного изменения естественного хода природных процессов.

3.5. Запрещается перегораживание протоков и ериков дамбами, размещение

новых и расширение действующих объектов, связанных с забором воды и сбором сточных вод в водоемы, проведение работ, нарушающих растительный покров на заливных землях в весенний период до наступления половодья, обвалование пойменных участков и проведение других работ, нарушающих условия естественного нереста рыб.

3.6. Государственному заповеднику разрешается, по согласованию с управлением «Севкаспрыбвод» и госохотинспекцией при облисполкоме, на ограниченных участках лов рыбы и добыча диких животных с научными целями.

4. Охрана природы на территории охранных зон осуществляется Астраханским государственным заповедником в содружестве с рыбной, охотничьей инспекциями, обществом охотников и рыболовов и охраной лесхозов.

5. За нарушение режима охранных зон виновные привлекаются к ответственности с существующим законодательством.

Секретарь исполкома

П.А.Колганов