



Челябинская область
Решение от 23 февраля 1968 года № 74

Об утверждении зоны санитарной охраны озера Аракуль и сооружений хозяйствственно-питьевого водопровода р.п. Вишневогорска и Вишневогорского рудоуправления

Принято
Исполнительным комитетом Челябинского областного совета народных депутатов

В целях предохранения источника водоснабжения (оз. Аракуль) и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода р.п. Вишневогорска и Вишневогорского рудоуправления от загрязнений, в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 г. "О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения", исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся

РЕШАЕТ:

1. Утвердить зону санитарной охраны хозяйствственно-питьевого водопровода р.п. Вишневогорска и Вишневогорского рудоуправления, состоящую из 3-х поясов:

I пояс (строгого режима), включающий квартал N 58 Вишневогорского лесничества Каслинского лесхоза (леса первой группы);

II пояс (зона ограничения), включающий:

- a) кварталы N 30 - 34, 44 - 48, 55 - 57, 59, 60, 67 - 71, 92 (леса первой группы), кварталы N 29, 43, 54, 79, 80, 91 (леса II группы) Вишневогорского лесничества Каслинского лесхоза - в границах, указанных на прилагаемой схеме (не приводится);
- b) озеро "Аракуль" и его водосборную площадь с территорией дома отдыха "Аракуль", рыбзавода, пионерских лагерей Уфалейского металлургического завода, Вишневогорского рудоуправления и поселка Аракуль;

III пояс (зона наблюдения), включающий р.п. Вишневогорск, города Касли и Верхний Уфалей.

2. Поручить Каслинскому и Верхне-Уфалейскому горисполкомам с участием заинтересованных организаций определить зоны отдыха трудящихся на озере Аракуль.
3. Поручить инструкторскому отделу решить вопрос соответствующими горисполкомами о передаче в административное подчинение населенного пункта Аракуль Каслинскому горисполкуму.

4. Обязать Вишневогорское рудоуправление:

- a) к моменту ввода в эксплуатацию водопровода выполнить все работы по I поясу зоны санитарной охраны и осуществить санитарно-технические мероприятия в соответствии с проектом: береговые полосы, озеро, площадку насосной станции I подъема и резервуары оградить забором из колючей проволоки, водные границы - запань из бревен, площадку фильтровальной станции обнести сплошным забором, обеспечить благоустройство территории;
- b) установить столбы с опознавательными знаками и предупреждающими надписями по

- всей границе II пояса;
- в) до 1 июля 1968 года решить вопрос о централизованном канализовании пионерского лагеря;
 - г) обеспечить охрану объектов I и II поясов.
5. Управлению курортами областного совета профсоюзов до 1 июля 1969 года построить хозяйственно-бытовую канализацию в доме отдыха "Аракуль".
6. Дирекции Уфалейского металлургического завода обеспечить централизованное канализование пионерского лагеря с подключением к канализации дома отдыха "Аракуль" до 1 июля 1969 года.
- До строительства канализации прекратить сброс сточных вод от бани и столовой пионерского лагеря в р. Аракулька.
7. Администрации рыбзавода построить на территории завода две дворовые уборные с водонепроницаемыми выгребами и один бетонный мусоросборник для отходов производства до 1 мая 1968 года.
8. Институту "Гиредмет" обосновать возможность использования отработанных вод рыбзавода для пополнения озера Аракуль.

В случае невозможности возврата воды в озеро, решить вопрос с очисткой отработанных вод или пополнения озера за счет других источников. Предложения по данному вопросу представить (на рассмотрение областной санэпидстанции, инспекции рыбоохраны и управления мелиорации и водного хозяйства облисполкома к 1 октября 1968 года.

- 9. Поручить исполнку Каслинского городского Совета депутатов трудящихся с участием населения п. Аракуль выполнить мероприятия по устройству водонепроницаемых выгребов, дворовых уборных и помойных ям - до 1 июня 1968 года.
- 10. Администрации дома отдыха "Аракуль", рыбзаводу и другим организациям ликвидировать свалку нечистот, организованную на территории второго пояса зоны санитарной охраны озера Аракуль.

Заместитель

Председателя

Челябинского исполкома

облсовета народных депутатов

А.БЫЧКОВ

Секретарь

Челябинского исполкома

облсовета народных депутатов

М.ВИХАРЕВ