

Новгородский областной Совет народных депутатов
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

7.07.84 № 302

О принятии на государственную охрану памятников археологии

Исполком областного Совета народных депутатов отмечает, что за последние годы в связи с подготовкой издания Свода памятников истории и культуры СССР проделана значительная работа по выявлению и учету памятников археологии в области.

Вместе с тем, в ходе обследования археологических памятников в районах установлены неоднократные случаи разрушения ценнейших памятников археологии организациями и отдельными лицами.

В целях сохранения памятников русской истории, в соответствии с статьями 8, 25, 30, 35, 40, 42, 44 Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", Исполнительный комитет Новгородского областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить списки памятников археологии в районах области, подлежащих охране государства, согласно приложению.

2. Обязать горрайисполкомы обеспечить сохранность археологических памятников. Довести до сведения руководителей строительных, дорожных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других организаций сведения о наличии и расположении памятников археологии.

3. Запретить производство всех видов земляных и архитектурно-планировочных работ вблизи названных памятников археологии без согласования с органами охраны памятников Новгородского Государственного объединенного музея-заповедника.

4. Решение облисполкома от 28 июня 1971 года № 364 "О мерах по охране памятников археологии в области" считать утратившим силу.

Председатель исполкома

В.Г. Смирнов

Секретарь

Е.М. Краснопевцев

СПИСОК

памятников археологии в районах
области, подлежащих охране госу-
дарства

БАТЕЦКИЙ РАЙОН

Антипово

Курганно-жальничный могильник расположен в 1,6 км северо-западнее деревни, в лесу. В группе насчитывается 14 насыпей полусферической формы, с обкладкой из крупных камней по основанию.

Жальничные погребения расположены между курганами и к югу от них.

Батецко

Сопка расположена в 0,2 км от деревни к северо-востоку, на небольшой естественной возвышенности среди поля, в урочище "Кузнецкая горушка". Высота памятника 2,2 м, диаметр около 9 м.

Жальничный могильник занимает южную оконечность возвышенности, где и сопка.

Белая

Городище расположено в 0,5 км северо-западнее деревни. Занимает верхнюю площадку большого озера. Останца левого берега р.Городнянки.

Бор

Группа из двух сопок находится на левом берегу р.Луги, в 200 м от реки, в урочище "Морозово". Насыпи поросли густыми зарослями, диаметры сопок от 12 до 15 м и высота их от 4 до 5 м. Третья сопка находилась на правом берегу р.Луги, в центре деревни, но теперь сильно разрушена.

В центре деревни на всхолмлении левого берега р.Луги в 20 м от шоссе находится Городище, по местному названию "Городок". Длина Городища около 40 м и ширина около 20-25 м. Со стороны дороги Городище сильно повреждено в военное время. Северная часть площадки ограждена рвом. В южной части проведены раскопки экспедицией Новгородского пединститута под руководством доцента Орлова С.Н. Найдены бытовые предметы (керамика, украшения) рубежа н.э.

д. Волок

В 400 м к северу от деревни, на поле, в 500-600 м от правого берега р. Луги, имеется сопка диаметром 12 м и высотой 3 м. Насыпь повреждена.

д. Заполье

Группа из шести сопок расположена в 0,3 км к западу от деревни, у погоста, по обе стороны от дороги Новгород - Луга. Насыпи конической формы, округлые в плане. Высота памятников от 1,6 м до 13 м, диаметр от 13 до 95 м.

д. Ивня

Сопка расположена на северо-восточной окраине деревни, на правом берегу ручья Ивлинка. У местных жителей это место известно под названием "могилы".

Курганный могильник, насчитывающий девять насыпей округлой формы, расположен на левом берегу ручья Ивлинка, в 0,3 км к востоку от восточной окраины деревни. Средняя высота курганов от 0,5 до 1,5 м при диаметре от 4 до 12 м.

д. Княжая Гора

Две сопки находятся в 200 м к северу-западу от деревни, справа от дороги, ведущей в дер. Речка. Форма сопок округлая, диаметр 17 - 18 м, высота 2-3 м. Насыпи имеют небольшие повреждения.

Группа курганов из 30 насыпей находится в 1 км восточнее дер. Княжая Гора, у дороги ведущей в Заупорье напротив дер. Подгорье, на правом берегу р. Луги, на второй береговой террасе. Форма насыпей округлая, диаметр 2 - 5 м, высота от 0,3 до 1 м. В насыпях много камней. Часть курганов повреждена.

Группа курганов /более 100 насыпей/ расположена в 1,5 км восточнее деревни Княжая Гора возле дороги, ведущей в дер. Заупорье, на правом берегу р. Луги, в 200 м от реки

на 2-ой и 3-ей береговых террасах. Курганы округлые: диаметры 2-3-5 м, высота 0,5-1,2 м. Часть курганов повреждена.

Косицкое

Городище находится между дер. Косицкое и левым берегом р. Луги, недалеко от места впадения ручья Костенки в р. Лугу. Холм имеет форму перевернутого блюда, размером в основании 70 x 66 м; верхняя площадка имеет размеры 25 x 30 м. Общая высота холма 8-10 м. С восточной стороны площадки сохранились следы вала. На площадке городища Орлов С.Н. закладывал шурф, где обнаружил предметы рубежа н.э. Сохранность городища хорошая.

Селище расположено на правом берегу ручья Костенки, напротив городища. Культурный слой - черная супесь - преследуется на площади приблизительно 200 x 100 м.

Сопка расположена на левом берегу р. Луга, справа от дороги Новгород-Луга, в 3,5 км от западу от деревни. Высота 1,2 м, диаметр 10 м.

В дер. Косицкое и на ее юго-западной окраине расположены три сопки. Форма насыпей округлая, высота 1,5 - 4 м, диам. от 15 до 20 м. К востоку от Косицкого городища вдоль левого высокого берега р. Луги имеются хальничные погребения в виде небольших холмиков с камнями по краям. В погребениях находили предметы XII-XIII вв.

Кострони

Городище средневековое находится на высоком естественном возвышении в 1 км к западу от деревни на правом берегу ручья у жел. дороги. У местного населения известно под названием "городок". Площадь городища 60 x 40 м, с севера ограждена неглубоким рвом и валом, к востоку идет пологий спуск. На городище имеется современное кладбище, но просматриваются и хальничные погребения с каменной обкладкой.

Красовицы

Сопка расположена на восточной окраине деревни, слева от дороги из д. Странево в дер. Светлая на небольшой возвышенности, высота 2,0 м, диаметр 17,5 м.

Сопка расположена в 0,5 км юго-восточнее деревни, в 40 м левее лесной дороги в дер. Подмошье. Высота 2,5 м, диаметр 10 м.

Две сопки расположены в 0,6 км к югу от деревни, справа от лесной дороги на дер. Подмошье. Высота 1,2 и 1,4 м, диаметр 7,5 и 12 м.

Сопка находится в 150 м к северу от центра деревни, на левом берегу ручья. Высота насыпи 4,5 м, диаметр 20,5 м.

Жальник расположен в 0,6 км к югу от центра деревни, справа от лесной дороги в дер. Подмошье на возвышенности. Площадь, занимаемая памятником составляет 1200 кв.м.

Кречково

Сопка расположена в 0,5 км к северо-востоку от деревни в 250 м от деревни Кожельки на правом берегу р. Хрепелки на поле, диаметр основания - 17 м, высота 2 м. Есть повреждения на вершине.

Копушцы

Курганный могильник, в котором насчитывается 6 насыпей, расположен в 0,5 км к востоку от восточной окраины деревни, у дороги на дер. Дедино. Средняя высота курганов колеблется от 0,5 до 1,5 м, при диаметре от 4 до 9 м.

Елковичи-д. Окчары

Сопка находится в 1,8 км к северо-западу от села, по дороге в д. Окчары. Насыпь конической формы, высотой 4 м, диаметр 35 x 45 м.

Жальничный могильник расположен у современного кладбища села, у дороги на д. Окчары. В могильнике насчитывается 15 могил в виде небольших холмиков.

Сопка расположена на кладбище, в том же месте, где жальничный могильник. Высота насыпи 4 м, диаметр 8-10 м.

Мойка

Сопка расположена на восточной окраине деревни, на левом берегу ручья Мойка, в 0,2 м северо-восточнее его устья. Сопка конической формы высотой 3 м, диаметром 18 х 20 м.

Ива /Самокража/

Сопка расположена в 1 км юго-восточнее деревни, в поле. Насыпь коническая, высотой 5 м, диаметром 18 м. Здесь же, у сопки расположен хальничный могильник. Его площадь 80 х 50 м.

М Сопка расположена в 0,45 км северо-восточнее деревни, на территории современного кладбища. Современная высота памятника - 3,3 м, диаметр - 21 м. Напротив сопки, на правом берегу ручья, обнаружено селище. Его площадь, ориентированная в направлении СВ-ЮЗ, составляет 100 - 130 х 70 м.

остров

Сопка находится на левом берегу р. Луги, в 0,5 км к северу от деревни. Диаметр основания 15 - 16 м, высота около 3 м.

невно

Курганно-хальничный могильник находится в 0,2 км к югу-востоку от бывшей деревни, у дороги на д. Радгостицы. В группе сохранилось семь небольших полусферических насыпей и 28 могил.

одбережье

Две сопки находятся в 300 - 400 м к западу от деревни, на левом берегу р. Луги в 200-300 м от реки, у дороги, ведущей в г. Лугу. Форма насыпей округлая, диаметр около 20 м, высота 4 м. Насыпи имеют повреждения.

одгорье

Группа из 3х сопок находится в 600-700 м к югу-востоку от деревни на левом берегу р. Луги по обе стороны дороги в д. Заполье, имеют диаметр от 25 до 30 м, высоту от 5 до 8 м. Одна сопка имеет народное название "Шум-Гора". Она насыпана на поверхность округлого всхолмления диаметром около 60 м и высотой 4-5 м. Возможно, что всхолмление было местом более древнего поселения-городища.

д. Раглицы

Группа из трех сопок и 2 курганов расположена к северо-востоку от д. Раглицы, справа от дороги на Вольную Горку, в 500 м от левого берега р. Луги и в 150 м от деревни. Две сопки из трех значительно повреждены. Курганы небольшие. Здесь же расположен жальничный могильник.

д. Радгостицы

Курганный могильник расположен в 0,3 км юго-западнее деревни, по дороге на деревню Сырец, на территории современного кладбища. Могильник занимает площадь 100 x 40 м, в нем насчитывается 42 насыпи. Высота памятников 0,3-0,8 м при диаметре от 2 до 4,5-5 м.

д. Раджа

В 1 км восточнее деревни, в южной части кладбища находится сопка. Высота сопки - 5 м. Насыпь попорчена окопами.

В восточной части деревни, у школы на поле, в 70 м от правого берега ручья Рыкуи расположена еще одна сопка. Диаметр ее основания - 12 м, высота 3 м. Вершина срезана, в основании насыпи видны камни. Северо-восточнее сопки, на пологом левом берегу ручья расположено селище. Культурный слой прослеживается на площади 100 x 50 м.

д. Радовех

Сопка находится на правом берегу р. Луга, в центре деревни. Высота насыпи - 2,45 м, диаметр - 15 м.

д. Речка

Сопка расположена в 400 м к северо-западу от д. Речка, в 500-600 м от левого берега р. Луги, на поле. Диаметр основания сопки 12 м, высота 4 м.

д. ВШ. хутор Решетово
д. Вольное Загорье/

Группа из 3-х сопок и курганный могильник из 15 насыпей находится на правом берегу р. Луги в 3,5 км от деревни Раглицы. Сопки

округлой формы, диаметры от 12 до 20 м, высота 3-4 м. Курганы имеют округлую форму диаметры оснований 3-5 м, высоту 0,5-1 м. Часть курганов разрушена карьером.

.Скачели

Группа из двух сопок расположена на юго-западной окраине деревни, в поле. Расстояние между насыпями 160 м. Высота памятников 4,5 и 7,5 м. Диаметр 21 и 26 м.

Небольшой жальничный могильник расположен в 1,5 км южнее деревни, в густом смешанном лесу. Площадь могильника 35 x 20 м.

.Смыч

Курган расположен на поле, около дороги по направлению к д.Косицкое, в 250 м западнее деревни. Форма его округлая, диаметр 10 м, высота 1,5 м.

.Теребони Большие

Сопка расположена в северном конце деревни, в парке бывшего имения Муравьевых, на правом берегу р.Луки. Форма насыпи конусообразная, диаметр 25 м, высота 6 м. У подножия сопки, по парку разбросаны небольшие курганные холмики - жальничные погребения.

.Удрай Большой

Курганный могильник расположен в 0,25-0,3 км западнее деревни, на возвышенном левом берегу р.Удрайки и на правом берегу р.Громова ручья. В группе насчитывается 40 полусферических насыпей, плотно сконцентрированных друг возле друга. Здесь же расположено селище. Его площадь 150 x 110 м.

Курганный могильник, в котором насчитывается 29 насыпей, расположен в густом лесу у полевой дороги на д.Ташино. Насыпи полусферической формы. В 100 м восточнее курганов находится селище. Культурный слой прослеживается на площади 100 x 60 м.

.Удрай Малый

Курганный могильник расположен в 0,5 км северо-восточнее деревни, на правом берегу р.Удрайки. В группе насчитывается 47 насыпей. Размеры курганов: высота - от 0,3 до 1 м, диаметр 3-5 м.

Группа курганов из 40 насыпей находится на небольшой естественной возвышенности правого берега р.Удрайки, в 0,7 км к востоку от деревни, у полевой дороги на д. Холохна. Их средние размеры: диаметр 2,5-6 м, высота от 0,5 до 2 м.

Сопка расположена на северо-восточной окраине деревни, на невысоком пологом правом берегу ручья. Высота 5 м, диаметр 26 м. Здесь же, при сопке расположено селище. Его площадка вытянута вдоль берега ручья и занимает территорию 120х50 м.

.Черновицы

Курганный-кальничный могильник расположен в 0,3 км северо-западнее деревни, среди поля. В группе насчитывается 26 небольших полусферических курганов. Юго-восточнее курганов располагаются кальничные захоронения.

.Хрепло

Группа курганов расположена на правом берегу р.Хрепелки, в деревне, между каменной церковью и речкой. Курганы сооружены в XI-XV вв.

Сопка расположена в поле, на левом берегу р.Хрепелки, на северной окраине деревни. Высота насыпи 1,5 м, диаметр 14 м.

БОРОВИЧСКИЙ РАЙОНдер. Абросимовка

В 0,6 км западнее деревни, в 250-300 м южнее деревни Перхово в 70 м от правого берега речки Крупы расположен жальник в форме трапеции, длина 25 м, на жальнике имеются валунные надмогильники.

В 0,4 км к северу от центра деревни, в 30-40 м от правого берега речки Крупы лежит гранитный валун. На его плоской поверхности вырублено четырехугольное углубление в форме ящика. Возможно, что этот камень служит подставкой для креста.

В 50 м от этого камня, в 60 м от берега речки, лежит второй камень, длиной 1,1 м и с двумя знаками, похожими на след человека и след барсука.

Третий камень находится в урочище "Гари" в 0,7-0,8 км к юго-востоку от центра деревни. Длина камня 3,3 м, на вершине имеется неизвестный знак в форме овального углубления.

дер. Ануфриево

В 0,8 км севернее деревни, около дороги в г. Боровичи, на дюнной гряде по левому берегу Речки Рудихи до ее впадения во Мсту находится место неолити-

ческой кремневой мастерской.

дер. Бабыниха
/современ. Рябиновка/

В 1,5 км южнее деревни, в 200м севернее озера Черного среди мелколесья жальник с сосново-березовой рощей. Имеются валунные надгробия. На жальнике находятся три кургана, высотой 0,8-1,5м, диаметр 7 и 9м, один курган длиной 15м.

дер. Беладино
1979г. - Г.Н.Пронин
Сохранилась одна сопка

На северной окраине деревни на берегах ручья и озера Пелено расположена группа сопки и курганов из 6 насыпей. Все они имеют повреждения. Высота курганов 1,5 - 1,8м, диаметр 6-9м, высота сопки 2-3 м, диаметры оснований 18-25м.

дер. Березняки
/бывш. Колупалово/

В 0,5 км западнее деревни находится жальник в виде округлой сопки, высотой около 1,7м. На нем группа старых сосен. В 1,3 км южнее деревни, у дороги в дер. Сорокино, в 200 м севернее жальника, в урочище "Козичино" находится камень со знаком в виде следа человеческой ноги.

дер. Брызгово

В 2,5 км севернее деревни в 1 км от истока р. Вельгии находятся в лесу два кургана высотой 0,8 - 1,5 м, диаметр 8-15 м.

дер. Буреги

Среди леса, в 2 км восточнее деревни, в урочище "Раизии", на круглом низком холмике, диаметром 20-30 м находится жальник с валунными намогильниками. На нем растут старые сосны.

Второй жальник находится в 2,5 км севернее деревни среди леса в урочище "Дрисково", расположен на холме. На нем имеется много валунных намогильников.

дер. Верховское

На склоне правого берега р. Вельгии, в 1 км восточнее деревни находится сопка высотой 2 м. Насыпь поросла ольхой.

п. Волгино

В 1,3 км к юго-западу от поселка среди пашни на правом берегу Мсты имеется конусовидная сопка высотой 4,5 м, диаметр 16 м. Немного поврежден ямой.

Группа из двух сопок расположена к ЮЗ от поселка. Размеры памятников: высота 4 м и 7 м, диаметры обеих 28 м.

1978 г. - Г. Н. Пронин

дер. Выглядово

Группа из 6 сопок и кургана расположена в 1 км севернее деревни в урочище "Гре-мятицы". Высота насыпей от 1,5 до 7 м, диаметр от 16 до 18 м. 3 сопки испорчены карьерами.

дер. Высоко

В 100 м южнее деревни, на вершине естественной гряды расположен жальник. Площадь памятника 34х32 м.

дер. Горлово

В 700 м южнее деревни, в 180 м восточнее дороги в дер. Миноху - жальник.

Второй жальник - в 3 км северо-восточнее деревни, на холме, в урочище "Ясново", среди молодого леса, у дороги в бывш. усадьбу Толетихино.

дер. Глининец

В 1 км южнее деревни, на возвышении - жальник. Его площадь 60х45 м.

Жальник расположен в 0,5 км южнее деревни, на перешейке между озерами Глининецкое и Кискино.

дер. Горка
Румянцева

Жальник расположен в 1 км юго-западнее деревни на поле, справа от дороги к р. Бережке. Памятник занимает площадь 15-25-40 м. В центре жальника невысокий, плоский, круглый в плане курган. Его высота 0,7-0,9 м, диаметр 9,6-10,6 м.

Там же в 0,4 км от до оги, около западной

опушки еловой роши, находится небольшой камень длиной 0,5 м с двумя знаками в виде следа правой детской ноги и следа козы.

дер. Греблош

В 200 м северо-восточнее деревни на небольшом холме, поросшем мелколесьем имеется жальник.

дер. Деревково

2 кургана находятся в 800 м западнее деревни, на возвышении, в урочище "Дубровка" у дороги в дер. Старухино, высота 1,5-0,7 м. Второй почти разрушен.

дер. Дубовики

Группа из 16 сопок и курганов, расположена в лесу в 2 км юго-восточнее деревни и дороги в дер. Подол. Высота насыпей от 0,5 до 3 м., диаметр от 4 до 18 м, 5 насыпей имеют большие повреждения в виде ям и траншей.

дер. Дубье

В 2,5 км к юго-востоку от деревни на левом берегу ручья Условец /Прямик/ и реки Съежи, в урочище "Репищи" на склоне дюнной гряды находится обширное место неолитического поселения существовавшего с начала и до конца второго тысячелетия до нашей эры.

В 150 м южнее неолитического поселения

дер. Дымово

На средней террасе правого берега реки Мсты в южном конце села находится место неолитической кремневой мастерской. В 1966 г. разведывалась С.Н. Орловым.

дер. Жаворонково

В 3 км от деревни по дороге в дер. Белавино на побережье озера Пелено находится сопка высотой 2,5 м, диаметр 24 м. Повреждена ямой.

дер. Жуково

Группа из 3 сопок находится в 2,5 км южнее деревни, в лесу на правом берегу ручья, впадающего в озеро. Одна насыпь повреждена раскопом. Курган расположен в 1,5 км юго-западнее деревни, на мысу между заливом и основным плесом оз. Шерегодро.

дер. Заполек

В урочище "Кулигино" на правом берегу Мсты, в 1,5 км севернее деревни, у дороги в с. Волок сопка высотой 4 м. Селище расположено при сопке, на мысовом участке правого берега р. Мсты. Культурный слой прослеживается в распашке на площади примерно 100х50 м.

дер. Заречная
/бывш. Потерпелицы/

В 1,5 км западнее деревни в молодом сосновом бору расположена курганная группа из 7 насыпей, высотой 0,3-0,8 м, диаметр оснований 6-10 м. Один курган длинный - 27 м. Некоторые курганы имеют небольшие повреждения.

дер. Захарино

Севернее деревни, по дороге в дер. Сопины - сопка, близ оз. Ситно, высота 4 м, диаметр 22 м.

дер. Зихново

В 1,2 км севернее деревни в урочище "Забудуши", на правом берегу р. Удины-жальник. Занят современным кладбищем. Порос соснами.

Второй жальник находится на вершине холма в 1 км юго-западнее деревни, порос мелколесьем, сохранились 4 старых сосны.

дер. Исаиха

Курган на южной окраине деревни, у дороги. Форма полусферическая, высота 1,3 м., диаметр 4,5 м.

Жальник находится в 3 км западнее деревни в лесу, в урочище "Шугино" на отдельном круглом холме. Сохрани-

дер. Иштутино

Камень со знаками в форме 3 следов человека находится в лесу между деревнями Глининец и Иштутино, в 2 км к югу от последней.

дер. Караваево

Сопка находится в 0,3-0,4 км восточнее деревни, среди пашни. Размеры памятника: высота 2,5м, диаметр 10,5х18м 70-80м восточнее сопки место разрушенного кургана.

дер. Клешино

В лесу, в урочище "Горки" на левом берегу р. Воробьевки, в 2,5 - 3км северо-восточнее деревни - жальник с валунными намогильниками и каменными крестами.

дер. Князево

На восточной окраине деревни, по левому берегу р. Крупы. у школы - длинный курган. Высота насыпи 0,6 м., диаметр 18х4м.

дер. Княжая

Жальник находится в 1,2 км севернее деревни. Порос лесом. Имеется каменный крест и валунные намогильники.

дер. Козлово

Группа из 3 насыпей находится на правом берегу Мсты в урочище "Святые" в 1,5 км юго-западнее деревни. Сопка высотой 3,5 м /повреждена двумя выемками грунта/ и два кургана высотой 1,6 м.

д. Кончанское

Курганная группа из 9 насыпей высотой 0,6-1,2 м расположена на северном берегу оз. Шерегородо, в 2 км от деревни.

На северном берегу оз. Шерегородо, в 2 км от деревни находится место неолитического могильника и стоянки середины III тыс. до н/э.

д. Корсунские Горы

Жальничный могильник расположен на мысу оз. Вязово. В 1,3 км юго-западнее деревни. Площадь могильника примерно 65х35 м.

озеро Крюково

1979 г. - Г. Н. Пронин

I гр. курганов /3/ - на северной оконечности оз., в 100 м от берега.

II гр. курганов /20/ - на северо-восточном берегу оз.

Озеро находится в 3 км северо-западнее г. Боровичи. На восточном и северном побережье находится несколько курганных групп. В первой курганной группе, в 200 м от озера, у перекрестка дорог в дер. За-речная и в г. Боровичи находится одиннадцать насыпей. Три из них имеют значительные повреждения. Один курган длинный.

Шгр. курганов /9/
в 120м к востоку
от П гр., у оз., у
развилки лесной
дороги и дороги
из д. Сосновка.

в дер. Жаломля, в 100м от озера находится
23 насыпи. Пять насыпей имеют повреждения.
Два кургана длинные.

В третьей группе, расположенной на северном
побережье среди мелколесья, сохранилось 4 на-
сыпи высотой до 1,5 м.

Четвертая группа курганов находится в 0,4км
к северо-востоку от озера, среди молодого
соснового леса. В ней 3 кургана высотой
0,5-1,7м.

Пятая группа в 1 км северо-восточнее озера,
в молодом сосновом лесу. В ней 13 различной
формы насыпей, высотой до 1,7м. Один курган
длинный и один удлиненный.

Селище расположено на невысоком, пологом
северном берегу озера, на правом берегу
безымянной протоки, впадающей в озеро. Куль-
турный слой прослеживается на площади при-
мерно 0,55 га.

Селище расположено также на северо-восточ-
ном берегу озера, на противоположном, левом
берегу протоки. Его площадь 0,7 га.

д. Лебедево

В 1км северо-восточнее деревни, у дороги
в дер. Кленово - жальник

дер. Леса Большие

1978г. - Г.Н.Пронин
в этой группе
5 сопок

В 0,5км южнее деревни в груде валунов около первой сопки находится камень с двумя знаками в форме овального углубления. Одно величиной с куриное яйцо, второе в несколько раз меньше первого. Группа сопок из 4 насыпей расположена на суглинистой гряде в 200м от правого берега речки Сороди. Высота конусообразных сопок 2-5м, диаметр 12-18м.

Четыре насыпи пирамидальной формы на правом берегу речки Сороди, в 0,8-1км южнее деревни, в 40м севернее д.Дурьшки. Высота сопок 2,5-3,5м.

село Любони

Жальник находится в селе, в 20 м севернее кладбища, занимает ровную площадку 60х30 кв.м. и с насаждениями хвойных пород деревьев.

озеро Люто

На западном берегу озера Люто урочище "Великанова могила" группа из 5 насыпей. Сопка высотой 2,3м, повреждена ямой, курган высотой 0,5-0,6 м, диаметр 6м, 2 кургана высотой 1м, длиной 18 м.

дер. Лячково

В 500м севернее деревни, на холмике - жальник. Второй жальник - в 2 км западнее деревни, в I км севернее поворота дороги в д.Сушилово, в 100 м от правого берега р.Удины, в урочище Егольская пустошь".

д. Мишино

Группа сопок из 7 насыпей расположена в I,8км юго-западнее деревни, на левом берегу ручья. Насыпи округлые, полушаровидной и конической формы. Высота памятников от 3 до 7,6м, диаметр от 9 до 32м.

дер. Миноха

Жальник располагается в 250 м восточнее дер.Миноха, в 35м к востоку от дороги в дер. Сестренки, на южном склоне к юго-восточному отрогу высокого холма. Общая площадь I,3 га. Сохранились валунные обкладки I4 погребений. Старые ели поломаны ветром. Одна ель была вырвана с корнем. При этом обнажился человеческий костяк.

В I км западнее деревни, в урочище "Яшино" поле", среди поля в ельничке - жальник, занимающий площадь 50х37. Сохранились валуны на могилах, старые ели.

дер. Обречье Большое

Конической формы сопка находится в 1 км юго-западнее деревни на правом берегу р. Кадрицы, в 300 м от ее истока от озера Люто. Повреждена ямами, поросла молодыми елями.

Селище расположено юго-западнее деревни, у сопки, на ровной невысокой площадке правого берега р. Кудрицы. Культурный слой прослеживается на площади 150х80 м.

Сопка расположена в 1,8 км юго-восточнее деревни, на мысу южного берега залива оз. Люто, в 0,8-1 км к юго-востоку от истока р. Кудрица из озера. Высота 3,5 м, диаметр 15 м.

Селище расположено у сопки, в 0,1 км к югу от него. Площадь памятника 180х65 м.

дер. Обречье Малое

Полусферическая сопка высотой 2,3 м, диаметр 9 м, находится в 1,5 км южнее деревни, на левом берегу р. Кадрицы в урочище "Девярек", в 300 м от истока реки из озера Люто. К сопке примыкает жальник площадью 15х10 м. Частично поврежден траншеей.

Сопка расположена в 1,8 км юго-западнее деревни, на левом берегу р. Кудрица, в 0,25 км к северо-востоку от ее истока из озера Люто. Совр. высота 3 м, диаметр

что в урочище "Девярек". Культурный слой прослеживается отдельными пятнами на площади примерно 175 х 50м.

дер.Окатьево

Жальник с еловой рощей находится в 350 м юго-западнее деревни на северо-западном склоне холма.

дер.Озерово

Жальник находится в деревне. Порос кустами.

дер.Опеченский Посад

Городище расположено в 200м к востоку от Опеченского Посада у дороги на с.Перелучи, на озовом холме правого берега р.Мсты. Верхняя площадка размерами 12 х 21 м, площадь основания холма 25 х 40м, южная часть холма в виде уступа над р.Мстой. Археолог Гурина Н.Н. относит памятник к эпохе раннего железа. В.В.Мавродин списал городище, как место усадьбы феодала.

дер.Опочно

На юго-западной окраине деревни имеется жальник. Сохранились валуны на могилах. Поврежден ямами.

д. Остров

Неолетическая стоянка на северном берегу оз. Хвошня № 4, в 1,5 км южнее деревни. Берег на котором расположена стоянка, носит название Островской пристани.

дер. Панево

В 3,5 км восточнее деревни, на круглом холме у ручья Условец, в 400 м от озера Ключ, расположено городище конца I тысячелетия до нашей эры. Холм высотой около 20 м, окружен двумя рядами валов и рвов.

дер. Пальцево

У восточной окраины деревни, на бугорке правого берега р. Сухой - жальник.

оз. Пелено

1960г. паспорт
С.Н. Орлова
/у д. Подол/

Могильник расположен на северо-западной оконечности озера, в урочище "Борисиха". В группе насчитывается 15 насыпей - в основном крупных, полушаровидной формы. Высота памятников от 1 до 3,5 м, диаметр 10-23 м.

с. Передки

В 0,8 км северо-восточнее села на правом берегу р. Быстрицы находится сопка высотой 5 м, диаметром 25 м. Вершина повреждена раскопками Н.К. Рериха.

Городище в 0,5 км северо-восточнее села,

Площадь - 200-230 м².

Архивная копия

с.Перелучи

Городище находится в урочище "Городок", в 3 км юго-западнее села на правом берегу р. Мсты.

Группа из 3 курганов расположена среди пашни в урочище "Зимник" на озовой гряде на правом берегу р.Уверь и в 1,5 км к северу от села.

оз.Пирос

Стоянка расположена на берегу оз., на территории турбазы, у истока р.Валдайки, к юго-востоку от курганной группы.

Занимает площадь примерно 110х70 м.

Курганная группа из 3 насыпей, высотой 0,5м, диаметр 6м, расположена на левом берегу р. Валдайки около ее устья, в 0,7 км от деревни. Один курган высотой 1,5 м, диаметр 7м, находится на западной окраине кладбища.

дер.Плавково

На берегу ручья, впадающего в р.Круппу, в 300 м юго-восточнее деревни, находится славянское селище со следами металлургического производства X-XI вв.

Группа из 5 насыпей расположена на верхней террасе правого берега р.Круппы у Валдайского тракта, в 1 км восточнее деревни.

Высота насыпей от 0,7 до 3 м.

д. Сухоедово

В 1 км севернее деревни, на юго-восточном берегу оз. Хвошня расположена неолетическая стоянка. Площадь памятника - 30-35х5-15м. 1,5 км севернее деревни на мысу восточного берега озера Хвошня находится неолетическая стоянка. Памятник расположен вдоль берега озера, его размеры 40х10-30м.

д. Тельбовичи

На территории свинофермы на правом берегу ручья, западнее церкви находится жальник. Площадь жальника 200х25м.

д. Тереня

Сопка высотой 6 м и диаметром 20м, находится в парке на северной окраине деревни. Повреждена картофелехранилищем.

д. Тимошкино

В 4 км севернее деревни, на озовой гряде, в 200м восточнее озера Овдошево - жальник с валунными надмогильниками.

д. Фофанково

Жальник находится на северо-западной окраине деревни, в 50 м от дороги.

дер. Черемошье

В 1 км северо-западнее деревни, в 70 м от правого берега р. Мсты расположены двумя группами 10 курганов. Высота 0,5-1,7 м.

Три кургана длиной 13,20 и 23 м.

дер. Чебенево

На холме, покрытом мелкоколесьем на западном берегу озера Холуй, в 2 км к северо-востоку от деревни, находится могильник ХУП-ХУШ вв. Тут же место поселения каменного века.

д. Шадомец

1,5 км западнее деревни, на северо-восточном берегу оз. Хвошня, на мысу расположена неолитическая стоянка.

дер. Плесо

15 курганов находится в 0,4 км северо-западнее деревни у дороги к озеру Крюково. Высота насыпей от 1 до 1,7 м, диаметр 9, 10 и 12 м. Несколько курганов повреждены траншеями.

с. Починная Сопка

В 2 км юго-восточнее села в урочище "Лудник" находится полусферическая сопка высотой 3,5 м.

Часть сопки повреждена выемками грунта и картофельными ямами.

д. Полново

Курганный могильник расположен на правом берегу р.Крупы, напротив деревни, у шоссе Боровичи-Валдай. В группе насчитывается шесть насыпей, вытянутых в направлении СВ-ЮЗ вдоль берега реки.

дер. Прошнево

В I км западнее деревни на склоне холма, поросшего ольхой и кустами орешника, находится жальник.

дер. Пятница

Жальник на юго-восточной окраине деревни. На нем часовня и обломок каменного креста. Частично раскопан.

дер. Путлино

В 400 м юго-западнее деревни, на правом коренном берегу р.Мсты - курган.

дер. Скрыплева
Горушка

В 350 м южнее деревни, у дороги в дер.Князево - камень со знаком.

дер. Сопины

На берегу озера Сопинец, в 0,5 км западнее села сопка 3 м высотой, повреждена ямами, поросла соснами.

Селище расположено северо-западнее сопки, на возвышенном берегу оз. Сопинец.

Площадь памятника 125х90 м.

дер. Сорокино

Жальник находится в 1,5 км восточнее деревни в урочище "Козирино" на плоской вершине холма. Порос молодыми березками и кустами. в 100 м юго-восточнее деревни, на вершине небольшого холма имеется жальник, часть валунов сдвинута с могил к центру.

дер. Акатиха.

Сопка находится в лесу, в 250 м к юго-западу от деревни, в 100 м от дороги, ведущей к шоссе Яжелбины-Дворец, на правом берегу ручья. Высота насыпи 4м, диаметр 12м.

В 200 м к юго-западу от деревни на холме расположен жальник. Диаметр холма - 25 м. Сохранились деревья и часть валунных обкладок могил.

дер. Аксентьево.

В 400 м западнее деревни, в излучине реки Полометь известна сопка полушаровидной формы, высотой 2,5 м, диаметром - 6 м. Имеет небольшие повреждения.

дер. Байнево.

В 1 км юго-восточнее деревни, в урочище "Большая Рожь" на берегу озера Байневского расположен жальник, погребения сохранили валунные обкладки.

Жальник находится в 1,3 км к северо-западу от деревни, в урочище "Роша". Занимает площадь около 2,5 тыс. кв. м.

дер. Бель

Жальник находится в 1 км к юго-западу от деревни, в лесу, на холме. Площадь распространения могил 30х16 м.

Жальник находится в 1 км юго-западнее деревни и в 0.05 км к югу от первого жальника. Площадь распространения могил 38 х 32 м. В центре жальника находится длинный курган высотой 1 м, длиной 8 и шириной 4 м.

д.Беляевщина

Скоро деревни имеется 5 курганов, один из них удлиненный.

Жальник находится в 2 км юго-восточнее деревни, в местечке "Ганино", занимает небольшое возвышение в лесу. Площадь жальника 30 х 28 м.

д.Бор

Курганная группа, состоящая из 2 насыпей, находится в 1,5 км к северу от деревни у восточной стороны лесной дороги, на небольшом возвышении.

д.Борисово

В 3 км к юго-востоку от деревни, на берегу озера Ужми, на холме расположена сонка, высотой 1 м, поросла соснами.

В 0.5 км от нее по берегу озера известны 2 сонки, высотой 2 м. Повреждены ямами.

д.Брод

1967 г. Юго-западнее деревни, на пашне правого берега р. Песны, по дороге в д. Лучки высятся две сопки, высотой 6 м. Одна повреждена ямами.

В 100 м от моста, на левом берегу р. Песны, на холме известна сопка, высотой 5 м. На западной окраине деревни, за мостом через р. Песну находится жальник.

Северо-западнее деревни, по высокому берегу р. Песны расположены 4 сопки, высотой 2-4 м.

1978 г. - В.Г. Миронова

2 сопки в 1 км западнее деревни, в поле.

1 сопка в 0.5 км юго-западнее деревни, у карьера.

1 сопка в 0.1 км юго-западнее деревни, в 0.25 км к западу от оз. Дятинец.

д.Быково

Жальник находится в 0.5 км к северо-востоку от оз. Бглияно на возвышенном месте. Площадь жальника 70 х 40 м.

Селище находится в 0.5 км юго-восточнее деревни, на берегу оз. Бглияно, в 0.4 км к югу от жальника. Площадь селища 250 х 125 м.

д. Быльчино

В 1,5 км от деревни, по дороге в д. Сосницы, на горе расположены 2 сопки конусовидной формы, высота сопки 2 и 2,4 м, диам. 7 и 15 м. В 1 км северо-западнее деревни, на склоне высокой горы известен жальник. Сохранилась валунная обкладка могил.

г. Валдай

В 3-4 км северо-западнее города, в 200 м от Валдайского озера и залива между урочищами "Кобылка" и "Боддорожная" находится сопка, высота ее 3 м. Имеет повреждения.

В урочище "Тимошино", на берегу Валдайского озера имеется жальник с валунными обкладками могил.

д. Ванютино

Между деревнями Ванютино и Остриково известен жальник. Встречаются могилы с вертикально расположенными плитами

д. Варницы

Сопка находится в 0.3 км юго-западнее деревни, на высоком левом берегу р. Полометь. Высота памятника 6 - 6,5 м, диам. 30 м. В подножия сопки - валуны, в некоторых местах напоминающие своим расположением обкладки жальничных могил.

Группа из трех курганов расположена в 1,5 км юго-западнее деревни, в лесу. Высота насыпей 0.75 - 2,2 м, диам. от 11 до 20 м.

Две сопки находятся на северной окраине деревни, к северу от дороги Ижелбицы - Варницы, в поле. Высота памятников 4 и 5 м, диам. 22 - 28 м и 24 м. Сопка находится в 0.5 км к северо-востоку от деревни, на высоком правом берегу р. Полометь, справа от дороги Варницы - Княжево. Высота 7 м, диам. 32 м.

Сопка находится в 1 км северо-западнее деревни на левом берегу р. Полометь, справа от дороги Варницы - Княжево. Высота - 4 м, диам. 28 - 30 м.

д. Ватцы

Жальник находится на северо-восточной окраине деревни, на берегу оз. Петрушиха, на холме. Площадь жальника 60 х 50 м.

д. Великий двор

В 0.7 км юго-западнее деревни, в 200-300 м восточнее озера Глухого, около дороги в д. Коломять - сопка и 1 курган. В 1,5 км южнее деревни, в лесу, у дороги в д. Коломять - еще один курган.

д. Вороново (бывш.)

Мальник расположен в 0.7 км к западу от деревни, на берегу озера Холмского, в урочище "Серебрянки". На могилах сохранилась обкладка из камней и еловая роща.

д. Гагрино

Мальник расположен в 1 км к западу от деревни, в 150 м от озера Глебовского. Сохранилась еловая роща и валуны на могилах.

На восточной окраине деревни находится сопка. Высота насыпи - 2 м, диам. 12 м. Верх срезан, западный склон подрыв.

В 200 м южнее деревни, на холме, у озера Глебовского находится курган высотой 1,5 м, диам. 7 м и сопка.

Мальник находится в 0.5 км к северо-востоку от деревни на берегу оз. Середовское, на небольшом холме. Площадь мальника 40 х 40 м.

Курган находится в лесу, в 1,3 км к югу от деревни и в 0.4 км к юго-западу

от жальника. Высота кургана 1,2 м, диам. 12 м.

д. Горка

Две сопки расположены на правом берегу р. Валдайки, в 0,1 км северо-западной деревни. Высота насытников 4 и 5 м, диам. 28 - 30 и 36 - 40 м. Жальник находится на северной окраине деревни, на высоком правом берегу р. Валдайки. Сохранившаяся площадь жальника - 25 x 20 м.

Курган находится в лесу, в 2 км от деревни, на левой стороне дороги Горка - Новая Ситенка, на небольшом возвышении. Высота насыпи 2 м, диам. 11 м.

Курган расположен в лесу, в 1,55 км к северу от деревни на правой стороне дороги Горка - Новая Ситенка. Высота насыпи 1 м, диам. 7-8 м.

д. Городно Большое

На холме, около церкви, на берегу озера Городно в 250 м к юго-востоку от деревни расположен жальник. На могилках сохранились валуны.

Второй жальник находится на вершине холма у западной окраины деревни, около дороги в д. Большое Русское. Могилы обложены валунами, поросли слямя.

Третий жальник расположен на холме, у западной окраины деревни, в 35 м севернее дороги ведущей в деревню Большое Русское. Имеются валунные обкладки могил.

Жальник находится в 1 км к юго-западу от деревни, на небольшом возвышении.

Площадь жальника 38 x 24 м.

Жальник находится в 1,6 км к юго-западу от деревни. Площадь 54 x 18 м (вытянут с северо-запада на юго-восток).

д.Горушка

Селище находится в 0,5 км юго-западнее деревни на невысоком плато, на мысу левого берега ручья, впадающего в небольшую речку.

В 200 м западнее деревни, на левом берегу ручья находится сопка. Высота 3 м, диам. 14 м. У местных жителей называется "Ребячья Горка".

д.Дергавиха

На берегу оз.Еглино, по дороге в дер. Быково - сопка, высотой 2 м. По-местному называется "Сопкой идола".

д. Долгие Горы

В 2,5 км северо-восточнее деревни, по дороге в д. Рябки, на горе, около ручья расположен жальник. Валунные обкладки могил сохранились частично.

д. Еглино

(по спискам "Пробуждение").

На восточной окраине деревни, на холме в 200 м к югу от озера Еглинского расположен жальник. Жальник пересекает дорога. Сохранился камень с крестом.

д. Едрово

южнее села, в квартале № 65 поселка Бонда, на северо-западном берегу озера Анисимовка находится жальник с валунными обкладками погребений. Еще один жальник известен на берегу озера Едрово.

1979 г. - В.Т. Маронова
группа из трех сопок

Группа из 6 сопок расположена в 300 м севернее села у перекрестка железной дороги и шоссе Москва - Ленинград. Высота насыпей 2 м - 6 м. На территории села Едрово, в 50 м от северного берега Едровского озера находится сопка.

д. Едно

Между д. Едно и р. Балдайкой есть местечко с названием "Городок". Сохранились следы древнего поселения.

д. Заборовье

Жальник находится в 2 км к юго-востоку от деревни в местечке "Бессонное" справа от дороги Заборовье - Ивантеева. Расположен на невысоком всхолмленном, в лесу. Площадь памятника - 60 х 40 м. Жальник находится в 3 км к юго-востоку от деревни, в лесу, на небольшом возвышении в местечке "Кокоревы сеники". Площадь жальника - 35 х 30 м. Жальник находится в лесу, в 4 км к юго-востоку от деревни, на небольшом холме, вытянутом с юго-запада на северо-восток. Площадь памятника - 50 х 28 м.

д. Заречье

Две сопки находятся в 0.5 км к югу от деревни, на обочине поля, к югу от проселочной дороги. Высота 3 и 4 м, диаметр 21 и 23 м.

д. Зимогорье

В 1,8 км юго-восточнее деревни, по дороге в д. Фалево находится сопка высотой 10 м. Поросла лесом.

В 2 км от деревни по той же дороге известны 2 сопки высотой 2 м и 7,5 м. Одна повреждена траншеей.

В 300 м от предыдущих сопок имеется группа из 3 курганов, высотой 0,5 - 1 м. В 2,5 км от деревни, по дороге в д. Фалево находятся три сопки, высота которых 3 - 7 м, диам. основания 10-17 м.

д. Ивантеево

Жальник расположен на высоком холме северной окраины деревни. На могилах сохранились камни и плиты.

д. Ильюшкино

Юго-восточнее деревни на гряде между озерами Среднее и Патруе, у дороги в д. Ватцы расположен жальник. На нем каменные надгробники, поставленные вертикально. Есть плиты и небольшие кресты из песчаника. Там же в лесу, на гряде находятся два кургана высотой 1,5 м.

д.Кирилловщина

Жальник находится в 0.4 км к северу от деревни, справа от дороги Сухая Нива - Холмы, на небольшом холме. Площадь распространения валунных обкладок могил - 30 x 22 м.

Жальник находится в 1 км к северо-западу от деревни и в 0.7 км к юго-западу от первого жальника, в лесу. Площадь памятника - 25 x 22 м.

д.Клетно

На северной окраине деревни по дороге в деревню Няткино находится жальник. Могилы обложены мелкими валунами.

д.Кневицы

У деревни по дороге в д.Маркино - жальник с оловой рощей. Могилы обложены мелкими валунами.

д.Княжево

Сопка находится в 1 км к северо-востоку от деревни, в лесу, справа от дороги Марница-Княжево. Высота насыпи 7 м, диам. 34 м. Сопка находится в 1,15 км к северо-востоку от деревни и в 0.15 км к северо-востоку от первой сопки, на левом берегу р.Чоломать. Высота 4 м, диам. 26 м.

192
Сопка расположена в 2 км к северу от деревни, в 200 м от правого берега р. Колометь, в 100 м от дороги, ведущей к шоссе Ленинград-Москва. Высота 4 м, диам. 16 м. Южный склон насыпи имеет повреждения.

На островке, посреди заросшего озера, недалеко от сопки - курган, высота 1,5 м и диам. 10 м. Поврежден ямой.

д. Кобылино

Кальник находится в 0.5 км восточнее деревни, на мысу невысокой гряды, вытянутой с севера на юг. Площадь могильника - 36 x 12 м.

д. Козлово

Группа из 3 сопек расположена среди поля в 1.2 км северо-восточнее деревни, на восточном берегу озера Новинского. Высота насыпи 2 - 2,5 м, диам. 12-14 м. Кальник расположен в 1 км к северу от деревни, на берегу озера Новинского на холме, в 300 м к западу от дороги на Киробудца. Сохранились камни на могилах и высокие деревья. Второй кальник расположен в 50 м к западу от предыдущего, на берегу оз. Новинского.

Жальник расположен на юго-восточной оконечности оз. Новинское, в 0.7 км северо-западнее деревни. Площадь распространения могил - 30 x 28 м.

Жальник расположен в 2 км^к северо-западу от деревни, на небольшом холме, вытянутом с северо-запада на юго-восток. К северу от жальника находится болото. Площадь могильника - 28 x 20 м.

д. Костково

Жальник расположен в 1 км к востоку от деревни, в 0.5 км вправо от дороги в д. Лучки, среди поля, на холме, занятом старообрядческим кладбищем. Сохранились камни на могилах, на некоторых камнях выбиты кресты.

д. Красилово

Жальник находится на берегу оз. Шлино, в 0.1 км северо-западнее деревни, у рыбного склада. Сохранилась лишь небольшая часть могильника (10 x 8 м), основная его площадь разрушена при строительстве склада. Жальник находится в деревне, во дворах жилых построек. Площадь сохранившейся его части 12 x 8 м.

д. Крестовая

В 1 км северо-западнее деревни, по дороге в д. Миробудды, в урочище "Томино" у озера находится жальник. Второй жальник находится на берегу р. Полямети, в 2 км юго-западнее деревни, в урочище "Честига" с валунной обкладкой могил.

д. Лучки

В 100 м от оз. Песно, по дороге в д. Брод расположены 2 кургана и сопка высотой 1,5 - 5 м. По дороге в д. Костково, в 200 м от д. Лучки, на гряде расположен жальник. На нем много могильных камней, имеются каменные кресты, некоторые до 2 м длины. На высоком холме около оз. Лучки, в 250 м северо-западнее находится сопка высотой 3,5 м.

Северо-восточнее деревни, в 400 м от нее, на берегу оз. Лучкинского у дороги в д. Ногостику находится невысокий курган. В 1 км от деревни по дороге в д. Бычково, расположена сопка высотой 10 м.

Два кургана находятся на мысу между р. Песна и оз. Песно. Высота насыпей 1,5 м.

На опушке леса, в 2,5 км северо-западнее деревни, по дороге в д. Бычково находится сопка, высотой 4 м. Повреждена

ямой.

У моста на р. Песна, в 2.5 км севернее деревни, по дороге в д. Бычково находится жальник.

д. Лысино

Жальник расположен в 300 м к юго-востоку от деревни, на высокой песчаной гряде, в лесу. Сохранились намогильные валуны и плиты, поставленные на ребро.

д. Марково

На западной окраине деревни находится жальник около дороги в д. Русские Новики. На могилах валуны и плиты.

д. Миробудицы

На холме юго-восточной окраины деревни от берега оз. Русского в 300 м, расположен жальник с еловой рощей.

На северной окраине деревни - 5 курганов, высотой 1 м. По берегу оз. Русского по направлению к д. Большое Русское тянутся следы большого поселения.

д. Миронегги

Группа сопок из II насыпей находится между шоссе Московской Ленинград и речкой Гремячей и Оляшенской в северном конце деревни. Форма насыпей полусферическая, диаметр от 10 до 30 м и высота 1,5 - 6 м. Группа из 4-х сопек расположена вдоль высокого левого берега реки Оляшенки, севернее деревни. Насыпи имеют повреждения.

д. Моисеевичи

Сопка находится в 0.5 км к юго-востоку от деревни и в 0.2 км северо-восточнее оз. Моисеевичи, в лесу, справа от дороги Моисеевичи-Крестовая. Высота - около 4 м, диаметр 16-18 м.

Мальник находится в 0.5 км к югу от деревни и в 0.8 км севернее оз. Моисеевичи, на пологом склоне к озеру. Площадь могильника 16 х 12 м.

д. Мысловичи

Мальник находится в 500 м юго-восточнее деревни, у дороги Мысловичи-Малое Углеино. Видятся могилы, обложенные камнями и плитами.

д. Наволок

Жальник расположен в 200 м к югу от деревни, у церкви, на холме. На могилах имеются камни, плиты, каменные кресты. Сохранилась еловая роща.

В северо-восточной части жальника — 8 курганов.

д. Небылицы

В 1,5 км от деревни на восточном берегу озера Берозай — жальник с валунными обкладками.

д. Некрасовичи

В 1,5 км западнее деревни, в лесу, на холме известен жальник, расположенный у дороги в д. Маронушка. Холм поврежден ямами.

д. Челюшка

На узком перешейке между озерами Челюшка и Запоторье находится жальник.

В 1,5 км южнее деревни по дороге в д. Пуя находится сопка, высотой 6,5 м, диаметром 23 м. В 1 км северо-западнее деревни, по дороге к Терскому находятся 3 сопки, высотой по 3 м.

Сопки находятся в 0,7 км севернее деревни, на террасе высокого холма, в лесу.

Жальник находится в 2 км восточнее деревни на берегу оз.Защегорье.

д.Новая

Жальник находится в I км юго-восточнее деревни, на небольшом холме. Площадь могильника - 60 х 50 м.

Жальник находится в I км к юго-востоку от деревни и в 0.06 км к югу от жальника первого. Площадь распространения могил - 100 х 60 м.

д.Пестово

Жальник расположен в 250 м к востоку от деревни у дорожки в д.Еремина Гора, в 150 м от правого берега ручья. Сохранились валунные обкладки захоронений. У местного населения известен под названием "могильняк".

д.Подбережье
(б.д.Налесье)

Жальник расположен на северной окраине деревни, у огородов, на небольшом возвышении. Часть жальника (южная) распахана.

д. Поддубье

В 1,5 км юго-западнее деревни в сторону д. Моисеевичи на горе - жальник.

д. Поломять

Группа из 4-х курганов и одной сопки расположена в лесу в 0.5 км к северо-западу от деревни, по обе стороны дороги в д. Соменку. Курганы имеют высоту от 1 до 1.8 м и диаметр 8-14 м. Высота сопки 2,5 м, диаметр 14 м. Сопка повреждена траншеей. На курганах имеются небольшие ямы.

Еще одна сопка находится в лесу в 1 км северо-западнее деревни, влево от дороги к деревне Соменка. Высота насыпи - 3 м, диам. 16 м.

Курганная группа (8 насыпей) находится в 0.7 км севернее деревни, у дороги, ведущей в деревню.

д. Полосы

Коническая сопка высотой 6 м, диам. 21 м, находится в 300 м западнее деревни, среди поля, на берегу Середеевского озера. В 1 км к северо-востоку от деревни расположена узкой полосой группа из 19 сопок и курганов высотой от 1 до 3 м.

Жальник расположен в 0.5 км северо-западнее деревни на холме у озера

Середеевского озера

намогильники.

Второй жальник находится в 1 км северо-восточнее деревни у курганной группы. На могилах много валунов.

д. Поченево

В 1,5 - 2 км юго-восточнее деревни на горе - жальник. Обкладка могил разрушена.

д. Почеп

В 3 км по направлению к Ижолбицам - находится жальник, имеются валунные намогильники.

Местечко Приозерная,
дом инвалидов
(по списку Порогостиха)

Сопка находится в южной части усадьбы дома инвалидов, на берегу озера Детинец. Высота 2 м, диам. основания 13 м. Вершина сопки срезана. Жальник расположен в 1 км к югу от деревни, в лесу, в 300 м от хутора "Налыш".

Сохранились высокие деревья и намогильные валуны, еще один жальник находится на холме, в 100 м от западного берега озера Словенец.

8238 (бывш.) д. Русское
Большое

По дороге в д. Миробудицы, в 400 м юго-западнее деревни, жальник с валунными надмогильниками.

Порос лесом. Поврежден ямами. Между озерами Русское и Рогозино, в 1,5 км от деревни сопка и 4 кургана высотой 0,5 до 12 м. Курганы расположены вокруг сопки. Также между озерами находится жальник, в 300 м от озера Рогозино.

д. Русские Новики

В 300 м северо-западнее деревни, на холме, по дороге, ведущей в д. Ивантеево, имеется жальник в оловянной роще и валунными обкладками могил.

В 1,5 км южнее деревни, в лесу, по дороге, ведущей в д. Сухая Ветшь, находится второй жальник. Порос лесом и кустарником. На могилах - крупные камни и плиты.

д. Рыжоха

Жальник находится в 3 км юго-западнее деревни в местечке "Ярилова Пустошь", на небольшом всхолмлении. Площадь жальника - 80 x 40 м.

д. Рядчино

Жальник на берегу озера Рядчино, в 1,7 км северо-западнее деревни у дороги в д. Добывалово.

д. Селище

В 2-х км западнее деревни, в 300 м южнее дороги в д. Вороново, на берегу озера Холмского, в урочище "Костина яма" - городище на холме среди низины. Высота холма - 4,5 м.

Там же на берегу оз. Холмского расположен жальник длиной 80 м. По дороге в д. Рядчино, в 2 км северо-западнее деревни, на холме у ручья, находится сопка - высотой 3 м, диаметром 9 м.

д. Соколово

В лесу, на холме, в 0,8 км северо-западнее деревни, по дороге в д. Серганиха находится жальник, в 60 м от дороги. В 1 км южнее деревни, по дороге в д. Сопки, влево от дороги - сопка, высотой 3 м.

д. Сопки

Группа из 2 сопок находится на высокой террасе озера среди поля северо-восточной окраины деревни. Высота насыпей 1,5 - 1,5 м, диаметр 15 м.

Еще две сопки находятся в 1 км севернее деревни к востоку от дороги в

в д. Соколово. Высота насыпей 3-4 м. По-
росли лесом.

д. Соснина

Группа из 4 сопок находится в 0.5 км
к юго-востоку от деревни, справа от до-
роги Заборовье-Соснина. Насыпи сопки
повреждены при прокладке дороги и
карьером, расположенным к востоку от
сопки. Высота насыпей от 2 до 3 м, диа-
метр 10-14 м.

Курганная группа, состоящая из 18 насы-
пей (еще 2 насыпи сохранили лишь кон-
туры), находится в 1 км к юго-востоку ^в,
от д. Соснина и в 2,5 км к северо-за- ^{и-}
паду от д. Заборовье, справа от дороги
Заборовье - Соснина.

д. Сосницы

В 0.5 км к северо-западу от деревни,
на склоне горы - жальник.

д. Старина

В 100 м южнее деревни - жальник с ва-
луными надгробиями.

Два жальника находятся в 1,5 км южнее
деревни по дороге в д. Ванюшино с ва-
луными надгробиями.

В 3-х км от деревни по дороге в Едрово

в 135 м западнее дороги - сопка, высотой 3,5 м.

д.Серганиха

Сопки (2 насыпи) находятся в 1,5 км к северо-востоку от деревни, в лесу, влево от дороги на д.Соколово. Высота 4 и 5 м диаметр 23 и 28 м.

В 400 м южнее деревни, на холме, сохранился жальник. На нем имеются валунные намогильники и гривка елового леса.

д.Середея

Жальник расположен на холме в 0.8 км к северо-западу от деревни, в 60 м от озера. Сохранилось несколько небольших деревьев и валуны.

Жальник находится в 0.2 км северо-восточнее деревни, на небольшом возвышении ограниченном небольшими канавками. Площадь жальника 46 х 45 м,

д.Симаниха

Сопка находится в 0.5 км юго-восточнее деревни, на небольшом возвышении. Высота - 4 м, диаметр - 15 - 18 м.

Сопка находится в 1.28 км юго-западнее деревни, на северном берегу оз.Велье. Высота 2,4 - 3,0 м, диаметр 14-16 м.

Сопка находится в 1,45 км юго-западнее деревни, на северном берегу оз. Велье. Высота 4 м, диаметр 22 м.

Архивная копия

Жальник находится в 1,2 км юго-западнее деревни, в 0,1 км от северо-восточного берега оз. Велье, на небольшой возвышенности, вытянутой с северо-запада на юго-восток.

Площадь жальника 64 х 26 м.

Курган находится на холме, в лесу, в 1,5 км севернее деревни, вправо от дороги в Большое Уклейно, у ручья. Высота насыпи 1,5 м, диаметр 9 м.

дд. Сиротино, Высокуши, Подбережье

Сопки находятся между деревнями (0,3 км к юго-западу от д. Сиротино, 0,2 км к востоку от д. Высокуши, в 0,4 км к северо-западу от д. Подбережье), на небольшом возвышении. В группе три насыпи.

д. Ситенка Новая

В 2 км северо-восточнее деревни, в 400 м от оз. Ситно - жальник с валунными надгробиями.

Там же находятся 2 кургана, в 200 м от озера Ситно.

Группа из 10 курганов расположена в 2 км к северо-востоку от деревни, в 0,5 км от озера Ситно. Девять курганов округлой формы, высотой 0,4 - 1,5 м и один длинный со

сторонами 11 и 6 м, высотой 0.8 м.

д.Стекланица

На холме, среди поля, в 100 м севернее деревни находится жальник у дороги в д.Усиху. Имеются валунные обкладки погребений.

д.Сухая Ветошь

В 3 км западнее деревни в лесу, в 100 м от северного берега Солкинского озера находится сопка, высота насыпи 4,5 м, диам. 32 м.

д.Сухая Нива

Жальник расположен в 0.3 км к северо-востоку от деревни и в 0.15 км к юго-востоку от дороги (справа) Сухая Нива-Холмы, на холме. Площадь могильника - 23 x 20 м.

д.Терехово

Сопка находится в 1,5 км юго-восточнее деревни, на берегу оз. Ужин, на небольшом возвышении. Высота памятника - 4 - 4,2 м, диам. 18-20 м.

Курганная группа, состоящая из 9 курганов, находится в 1,5 км к юго-западу от деревни, в лесу, в 0.5 км к западу

от оз. Ужин, вдоль лесной дороги. Жальник расположен в 0.3 км западнее оз. Ужин и в 0.7 км северо-западнее курганной группы. Его площадь около 600 кв.м.

д. Угриво

Жальник расположен на холме среди поля в 0.7 км к юго-западу от деревни, в 80 м влево от дороги в д. Пестово. Диаметр холма 20 м. Сохранились высокие сосны и валунные обкладки могил. Селище расположено в 0.7 км к северо-западу от деревни на возвышенном месте, с левой стороны от дороги Пестово-Угриво, на распаханном поле, окруженном лесом. Площадь селища - 200 x 100 м.

д. Уклейко Большое

Жальник расположен среди поля в 0.7 км к юго-востоку от деревни около дороги в д. Симаниха, на северном берегу озера Велье. Сохранилось немного валунных надгробий.

д. Усадье

Сопка находится в 1 км к юго-востоку от деревни, на высоком северном берегу Валдайского озера. Насыпь полусферической формы, высота 5 м, диаметр 26 м.

д. Усиха

Мальник в 300 м к северо-западу от деревни и в 200 м к юго-востоку от озера на холме среди поля. Второй мальник в 1 км восточнее деревни по дороге в Лысино, в 100 м от развилки лесной дороги.

д. Холмы

Мальник находится на западной окраине деревни, на мысу холма, справа от дороги Сухая Нива-Холмы. Его площадь 60 x 22 м.

д. Чирки

Мальник находится в 0.2 км северо-западнее деревни, на возвышении, вдоль проселочной дороги. Его площадь 52 x 25 м.

д. Шуя

4 кургана находятся на левом берегу у истока р. Валдайки у оз. Ужин. Высота насыпей 1,5 - 1,6 м. В 3 км западнее деревни, на юго-западном берегу залива "Рогатка" озера Ужин, на холме, жальник. Второй жальник находится также у залива "Рогатка" на холме между двумя ручьями. Сохранились валунные обкладки погребений. На одном камне вырублен крест.

Две сопки находятся на берегу оз. Ужин в 3,3 км западнее от деревни, на территории пансионата "Волна". Форма насыпей коническая.

Две курганные насыпи находятся в 3,15 км к западу от деревни, на территории пансионата "Волна". Курганы имеют крутые склоны и напоминают сопки.

село Ижолбицы

Городище I тыс. н.э. находится в 1,5 км к северо-востоку от села на мысу правого берега, образованного р. Еглинкой и ручьем. Сохранился вал высотой 2 - 4 м, ров глубиной до 1 м, шириной 3 м. На следующем мысовом уступе р. Еглинки, вниз по течению - имеется еще одно городище - усадьба феодала. На южной окраине села, в 150 м от правого берега р. Поломать - сопка высо-

той 3,5 м, диаметром 16 м.

Группа сопки из 6 насыпей расположена цепочкой вдоль высокой террасы правого берега р.Поломети на территории центральной усадьбы совхоза "Валдайский" к востоку от автошоссе Москва-Ленинград. Высота насыпей - 2 - 7 м, диаметром 15 - 30 м. Все сопки имеют повреждения.

В 200 м юго-западнее села на левом берегу р.Поломети - сопка, высота 3 м и курган высотой 1,7 м. Жальник - на левом берегу р.Поломети, в северо-западной части села.

д. Извищи

Жальник расположен в 0.2 км к западу от деревни, справа от дороги Яжелбице-Демянск, на небольшом возвышении. Его площадь 50 х 30 м.

Курганы (6) обложены валунами, имеют высоту от 0.8 до 0.2 м, диам. от 2,5 до 6 м.

д. Яконово

Жальник находится в 0.1 км к востоку от деревни, на небольшом холме.

Его площадь 36 х 28 м.

Жальник расположен в 2 км к северо-востоку от деревни и в 0.3 км от заброшенного кутора на юго-восток.

Всего около 25- / 30 могил.

Сопка расположена в 3 км к юго-востоку от деревни, на небольшой гряде, в 0.03 км к северу от оз.

Березай. Высота 4 м, диам. 14 - 16 м.

Курганы находятся в 3 км к юго-востоку от деревни в лесу на небольшом всхолмлении. 16 насыпей имеют полусферическую и подпрямоугольную форму.

Курганы и жальничные могилы находятся в 3 км к юго-востоку от деревни. Группа состоит из 5 курганов полусферической формы, высотой от 1 до 0.3 м, диаметром от 6 до 12 м. В западной части группы расположены жальничные могилы.

БОЛОТСКИЙ РАЙОН

д. Горки

Две сопки находятся в 0,1 км к северо-западу от деревни, на возвышенном плато, у поля. Насыпи имеют полусферическую форму. Размеры сопок: высота 2,3 м, диаметр 16 - 20 м. Надернованы.

д. Городище

Поселение находится в 0,5 км к западу от деревни, у дороги на д. Соловьере. Занимает небольшой холм, ограниченный оврагом и болотом. Площадь распространения керамики XУ-XУП вв. - 4,5 т. кв.м.

д. Городок

Жальник находится в 1 км к северу от деревни, справа от дороги дд. Городок-М. Станишино, на ровном месте. На жальнике насчитывается 28 круглых могил диам. 3 - 4 м.

Жальник находится в 1,3 км к северу от деревни и в 0,8 км к югу от д. М. Станишино. На площади около 38000 кв. м четко прослеживается около 20 могил круглой формы.

Поселение находится на западной окраине деревни, на вершине холма. Культурный слой мощностью до 0,25 м содержит средневековую гончарную керамику XУ-XУП вв. и прослеживается на площади 12,5 т. кв.м.

д. Городцы

Жальник находится в деревне, на правом берегу р. Псижа, на возвышенном месте. Остатки каменных обкладок прямоугольной формы прослеживаются среди могил современного кладбища.

Поселение находится в деревне, на правом берегу р. Псижа, в 0,2 км к юго-западу от церкви. Культурный слой мощностью 0,3 м содержит фрагменты древнерусской керамики XII-XIV вв. и распространен на площади 25 т. кв.м.

д. Гниловец

Поселение расположено к востоку от современной застройки деревни, на небольшой возвышенности. Подъемный материал, представленный средневековой гончарной керамикой XV - XVI вв., распространен на площади 4,5 т. кв.м.

д. Должино

Селище находится на южной окраине деревни, на первой надпойменной террасе правого берега реки, на мысу, образованном рекой и небольшим ручьем. Слой мощностью 0,3 м содержит средневековую керамику и прослеживается на площади 2,5 т. кв.м.

б.д. Еренша

Сопка и курганы находятся у бывшей деревни / на западной окраине /. Сопка полусферической формы, насыпь испорчена траншеей. К северо-востоку от сопки на расстоянии 30 м расположены 6 курганов продолговатой формы. Памятники задернованы.

д. Заречье

Сопка находится в 0,4 км к северо-востоку от деревни, на опушке леса. Форма насыпи полусферическая, вершина уплощена, выс. 2,2 м, диам. 32 - 34 м.

Сопка находится в 0,15 км к северо-востоку от деревни, в лесу. Насыпь имеет полусферическую форму, пологие склоны. Выс. 1,2-1,5 м, диам. 28-34 м.

Сопка находится в 0,55 км к северо-востоку от деревни, в лесу. Насыпь полусферической формы, выс. 2,5 - 3 м, диам. 20 м.

Сопка находится в пойменной части левого берега р. Севера, в 0,2 км к юго-востоку от деревни / через р. Севера /. Насыпь полусферической формы, выс. 2 м, диам. 16-18 м.

д. Ивья

Курган находится в 0,5 км к северо-западу от деревни, у правого берега ручья. Высота насыпи 1,5 - 2,5 м, диаметр 10 - 12 м.

Поселение с керамикой XУ-XVI вв. находится на северо-западной окраине деревни, занимает первую надпойменную террасу р. Псижа. Площадь - около 2,8 т. кв. м.

д. Конотопы

Сопка находится на северной окраине деревни, на высоком холме у проселочной дороги. Диамет. 28-30 м, выс. 2 м.

Поселение, датируемое XУ-XVI вв. находится в деревне, на крутом всхолмлении. Культурный слой мощностью 0,25 - 0,3 м распространен на площади 80 х 65 м.

д. Кривицы

Курган находится в 0,2 км к северу от деревни, на высоком плато правого берега р. Севера. Насыпь полусферической формы, высота 0,8 - 1,2 м, диамет. 12 м.

д. Крутец,
д. Погляздово

Городище находится между деревнями, на левом берегу р. Колошка. Памятник представляет собой подтреугольную площадку размером 25 х 45 м с крутыми склонами. Культурный слой памятника / 0,4 - 0,5 м / содержит редкие фрагменты керамики раннего железного века.

д. Михалково

Около деревни известна сопка, сильно повреждена. Сохранять для исследования.

д. Мостищи

Группа из шести курганов круглой и продолговатой формы находятся в 0,5 км к северо-западу от деревни, на берегу заболоченного ручья. Высота насыпей от 0,3 до 0,6 м.

Селище находится на северной окраи -

не деревни, на склоне первой надпойменной террасы правого берега р. Севера. Площадь распространения средневековой керамики XIV-XV вв. — 4 т. кв. м.

д. Парник

Сопка находится в 0,1 км к северо-востоку от деревни. Высота 6,5-7 м, диам. 38-40 м. Вершина полусферической насыпи повреждена. Задернована.

д. Славитино.

Сопка находится в 1,6 км к юго-западу от деревни, севернее дороги д. Колотилово — д. Славитино. Выс. 2 м, диам. 16-17 м. По периметру обложена валунами.

Сопка находится в 1,3 км к юго-западу от деревни, слева от дороги дд. Славитино-Колотилово. Выс. 2,5 м, диам. 12-14 м. Насыпь сопки с северо-западной стороны повреждена карьером.

Сопка находится в 0,1 км к востоку от деревни, справа от дороги дд. Ильино-Славитино. Высота 2 м, диам. 22-24 м.

Жальник находится в 1,25 км к юго-западу от деревни, слева от дороги Славитино-Колотилово, на вершине небольшого холма. Состоит из 15-20 могил прямоугольной формы.

д. Станишино Малое

Жальник расположен в 0,1 км к востоку от деревни, на небольшом холме. Около 30 могил прямоугольной формы расположены на площади около 600 кв.м.

д. Учно

Жальник и сопка находятся в 0,35 км к западу от деревни, справа от дороги Сольцы-Болот. Сопка пологая, высотой 3 м, диам. 20-22 м. На террасе вокруг сопки расположено около 20 жальничных могил круглой и прямоугольной формы.

д. Лзвино

Сопка находится в 0,05 км к северо-западу от деревни, на холме. Западная пола

сопки разрушена карьером. Высота насыпи 4 м, диаметр - около 30 м. Сохранившаяся часть сопки задернована.

д. Беревники

В 100 м западнее деревни, около дороги в Демяхск, на холме находится полусферическая сопка высотой 4 м. Повреждена ямами.

д. Берек

Сопка находится в 0,5 км к юго-западу от деревни у бывшего Известкового завода, на левом берегу р. Красавки. Высота 4 м, диаметр 20 м. С юго-востока к сопке непосредственно примыкает селище.

д. Бураково

Сопка расположена в 3 км к югу от деревни по дороге в п. Подберезье на берегу оз. Велье. Высота насыпи 6 м, диаметр 15 м. У местного населения известна под названием "Крепость Литвинец".

Сопка расположена на мысу западного берега оз. Велье в 0,6 км северо-восточнее деревни. Высота 4 м, диаметр 17 м.

Сопка расположена в 2 км юго-западнее деревни на западном берегу оз. Велье, на лесной поляне в 15 м от озера и в 100 м по проселку от шоссе Демянск-Валдай. Высота 2,3 м, диаметр 16 м.

Селище расположено на юго-восточной окраине современной деревни. Территория занята постройками и огородами. Площадь селища около 7 тыс. кв. м.

д. Велье

На острове озера Велье северо-восточнее деревни находится сопка. Высота 5,6 м, диаметр 30 м.

Селище расположено на территории деревни. Занимает центральную часть узкого деревского мыса. Площадь селища - 2 га.

Сопка расположена на восточной окраине деревни, в небольшом узком месте полуострова. Насыпь имеет высоту 2,5 м, диаметр 20 м.

Селище расположено в 0,8 км юго-западнее деревни с западной стороны дороги Демянск-Валдай. Занимает вершину высокого холма. Площадь поселения примерно 140 х 80 м.

Жальничный могильник расположен на юго-восточном берегу оз.Пестовского, в 1,5 км северо-западнее деревни. Могильник насчитывает 16 каменных насыпей.

Жальник расположен в 20 м юго-восточнее первого жальника на берегу оз.Пестово.

Жальник расположен на берегу залива оз.Велье в 1,2 км юго-западнее деревни, в 50 м к югу от дороги Демянск-Валдай.

В 400 м северо-западнее деревни, по дороге в деревню Исаково, на холме находится жальник. Сохранились валунные обкладки могил.

д.Височий Бор

Две сопки конической формы расположены в одном километре восточнее деревни на левом берегу реки Полы, высота насыпей 4 и 6 м, диаметр 16 и 25 м. Повреждения небольшие.

Селище находится между сопками на край высокого левого берега реки Полы. Культурный слой прослеживается на площади 110 х 70 м.

д.Глибне

Полусферическая сопка находится на холме в 100 м восточнее деревни. Высота насыпи - 6 м.

Сопка расположена в 300 м юго-восточнее деревни и в 100 м восточнее дороги в д.Подгорье. Высота насыпей 10 м.

д.Глебовщина

Сопка расположена в 0,2 км юго-западнее деревни, справа у шоссе Лычково-Демянск, на северном берегу озера Мозылинского. Высота сохранившейся части 3,5 м, диаметр 25 м.

Стоянка расположена в 0,2 км юго-восточнее деревни, слева у дороги из Лычково в Демянск. Занимает южный участок песчаного холма.

Стоянка расположена на мысу коренного берега озера Мозылинского в 0,5 км юго-западнее деревни.

д.Городилово

Группа из трех сопок расположена в 1,5 км восточнее деревни, у дороги на мельницу на берегу реки Явони. Высота насыпи 3 метра.

Жальник расположен на восточной окраине деревни, сохранились валунные обкладки могил.

д.Данилово

В 400 м западнее деревни в 100 м влево от дороги в д.Клевичи находится жальник. Похоронный камень находится в 0,7 км к северо-западу от деревни, в том месте, где дорога пересекает ручей, впадающий в р.Чернорученьку. Это массивный валун размером 2,8 х 1,2-1,6 м. Высота 1,3 м. В крайней северной части выбит пятиконечный крест, с восточной изображением левой руки.

пос.Демянск

Около главной площади поселка в скреве, на территории бывшей Базарной площади находится жальник. Валуны с могилами вывезены.

Сопка - на левом берегу реки Явони в 80 м от моста.

Поселение расположено на правом берегу реки Явонь, в 150 м выше по течению от моста, между улицей Черняховского и берегом реки, у бывшего стадиона.

Стоянка расположена на северном берегу озера Мозылинского, в 0,5 км северо-восточнее поселка. Площадь памятника - 40 х 80 м.

Стоянка находится на северном берегу озера Мозылинского, в 0,7 км северо-восточнее поселка. Занимает площадь 32 х 55 м.

Стоянка расположена у 2-х крайних домов восточной окраины поселка, на правом берегу реки Демянки, близ ее истока из озера Мозылинского. Размеры памятника 80 х 100 м.

Стоянка расположена на левом берегу реки Демянки, в 150 м юго-восточнее поселка. Занимает мыс и прилегающий участок берега. Памятник занимает территорию 80 х 140 м.

Стоянка расположена на левом берегу реки Демянки, на юго-восточной окраине поселка. Занимает мыс пешеходного мостика в поселке.

Два кургана расположены с северной стороны дороги Демянск - Полново, в 150 м от окраины поселка. Высота 0,4 и 0,3 м, диаметр 4,8 и 5,4 м.

Селище расположено на северном берегу озера Мозылинского, в 0,7 км северо-восточнее поселка. Культурный слой прослеживается на площади 40 х 130 м.

Селище расположено на западной окраине поселка, на левом берегу реки Демянки. Размеры памятника 100 х 140 м.

д.Хирково

Конической формы сопка высотой 6 м, диаметром 18 м расположена в 1 км южнее деревни на краю поля при впадении ручья Черного в реку Явонь. Насыпь имеет повреждения.

д.Залесье

Жальник расположен в 800 м к востоку от деревни на правом берегу реки Явонь на озовой граде. Сохранились валунные обкладки могил. Жальник расположен в 800 м восточнее деревни в 150 м от левого берега реки Явонь. Сохранились валунные обкладки могил.

Жальник расположен в 850 м восточнее деревни на левом берегу р.Явонь, на озовой граде. Сохранились валунные обкладки могил.

д.Заболотье

Жальник - на возвышенности, в 1 км от деревни по дороге в д.Поля. Могилы ~~расположены~~ обложены валунами.

В 1 км на вг - по дороге в д.Поля - 3 кургана. Один из них опаживается. Курганы имеют повреждения.

д.Игнатицы

Сопка находится в 200 м к вго-востоку от деревни, на правом берегу р.Поля на крад поля. Высота 4,5 м, диаметр 20 м.

д.Ильина Гора

Две сопки находятся в 1-1,5 км к северо-востоку от деревни, по дороге в д.Хоздино, высота их 3 и 4 м.

д.Исаково

Жальник имеется в мстности "Васькина гора" между деревнями Исаково и Пестово. Сохранились валунные обкладки могил.

д.Клевичи

Жальник находится в 0,7 км внее деревни, в 150 м внее дороги в д.Данилово. Сохранились старне сосны и валунные обкладки могил.

д.Карпово

Сопка находится в 120 м к юго-западу от деревни, на правом берегу р.Карповки у основания длинного мыса. Высота 5 м, диаметр 30 м.

д.Кривско

Южнее деревни, на противоположном берегу речки расположены две сопки, их высота 3,9 и 2,6 м, диаметр 14 м. Обе имеют повреждения, находятся на распаханном поле.

Рядом с сопками расположены остатки хальника, занимающего площадь 30 x 20 м.

Селище расположено в 0,3 км к югу от деревни, рядом с расположенными здесь сопками и хальником. Поселение занимает площадь 150 x 60 м.

д.Крутая Гора

Стоянка расположена на южном берегу залива западного берега Полновского плеса озера Селигер, в 150 м юго-восточнее деревни. Размер памятника - 15 x 70 м.

Стоянка расположена на западном берегу Полновского плеса озера Селигер, в 1,0 км севернее деревни. Стоянка занимала небольшой островок близ коренного берега.

Селище расположено на южном берегу залива западного берега Полновского плеса озера Селигер, в 100 м юго-восточнее деревни.

д.Кузнецово

Группа из трех курганов расположена в 800 м от деревни. Высота насыпи 1,5 - 2 м.

д.Мамаевщина

Хальник находится в 0,5 км к западу от деревни. Сохранились валунные обкладки могил.

д. Мозылино

Селище расположено на северо-восточной оконечности деревни, на западном берегу озера Мозылинского, близ его заболоченного залива. Размеры селища 80 x 150 м.

Селище расположено в 100 м севернее деревни; на южном берегу озера Мозылинского.

Стоянка расположена на южном берегу озера Мозылинского, в 0,7 км восточнее деревни.

Стоянка расположена на южном берегу озера Мозылинского, в 1,0 км восточнее деревни. Занимает участок ровного песчаного берега.

Стоянка расположена на восточной окраине деревни, на южном участке берега озера. Занимает восточный участок мыса, близ заболоченного залива озера.

д. Никольское

Курган расположен в 30 м юго-восточнее здания сельсовета на территории деревни. Высота 0,75 м, диаметр 8 м.

Селище расположено на краю берега озера Велье. Территория занята огородами. Площадь памятника около 3 тыс. кв. м.

Стоянка расположена на западном берегу озера Велье, в 0,3 км юго-восточнее деревни. Занимает возвышенный участок песчаного берега у залива озера.

д. Новосел

Камень-следовик находится у дома на южной окраине деревни. Это гранитный валун размером 107 x 94 x 64 м. На нем выбито углубление в виде следа.

д. Обрини

Архивная копия 78
Жальник расположен на западной окраине деревни у дороги в Демянск на холме. Сохранились сосны и валунные обкладки могил.

Сопка расположена в 1 км к юго-западу от деревни, в 300 м к востоку от старого тракта Яжелбицы - Демянск. Диаметр насыпи 24 м, высота 3,5-4 м.

Группа из 4 курганов расположена в 2,3 км к югу от деревни, вдоль лесной дороги, ведущей в деревню Лещево.

Группа из двух курганов расположена в 2,6 км к югу от деревни у лесной дороги в д. Лещево. Высота насыпей 1,2 и 1,5 м, диаметр 14 и 19 м.

д. Ользи

Селище расположено в 100 м к западу от деревни на левом берегу ручья, левого притока реки Явонь, с южной стороны дороги Демянск - Старая Русса. Площадь памятника около 5 тыс. кв. м.

д. Ореховно

Среди леса в урочище "Гари" в двух км западнее деревни находится полусферическая сопка, высотой 2 м, диаметром 11 м. Вторая сопка расположена в двух км к юго-западу от деревни среди леса в урочище "Поверенная нива". Высота насыпи 2 м, диаметр -

д. Оркадово

Селище расположено напротив деревни на правом берегу реки Явонь. Селище имеет размеры 240 x 100 м, вытянуто вдоль берега.

д. Остров

У деревни, близ реки Мошенки, на распаханном поле - три сопки.

д. Палагино

Группа из 17 курганов расположена в 600 м к северу от деревни, на берегу реки Кунянки. Высота насыпей 0,5-1,8 м, диаметр 6-10 м. Все полусферической формы.

д. Перерва

Стоянка расположена на мысу западного берега Полновского плеса озера Селигер, в 0,4 км северо-западнее деревни. Занимает восточный участок у оконечности мыса, образованного озером и заливом.

Селище находится на мысу западного берега Полновского плеса озера Селигер, в 0,2 км северо-западнее деревни. На участке размером 160 x 270 м на пашне прослеживается темно-серое пятно культурного слоя.

д. Пески

Жальник расположен на северо-западной окраине деревни в урочище "Кувшиновщина". Внешних признаков могильника не сохранилось, но при рытье ям находили кости.

Жальник находится среди поля, с южной стороны к нему примыкает глубокий овраг.

Второй жальник расположен на западной окраине деревни в урочище "Таборн". Внешних признаков могильника не сохранилось, но при рытье ям были обнаружены кости. Могильник находится на высокой террасе р. Явонь, с юга - обрыв террасы, с севера - глубокий овраг.

Три полусферических сопки расположены в 300 м южнее деревни на правой террасе р. Явонь. Высота насыпей 2 - 6 м, диаметр 10 - 25 м. Сопка высотой 4 м, диаметром 25 м находится среди пашни, в 0,5 км к югу от деревни, на берегу р. Явонь, вершина насыпи срезана. Сопка в урочище "Урев" в 100 м юго-восточнее деревни на берегу реки Явонь - высота 2,5 м, диаметр 15 м. Повреждена ямами.

На отдельном холме в пойме реки Явони расположено городище, носящее название "Княжая гора". Предполагают, что здесь находился древний город Деман.

Архивная копия

д. Пестово

В 1,5 км к северу-западу от деревни в лесу жальник. Сохранились деревья и валунные обкладки могил.

д. Побережье

Селище расположено на берегу озера Велье, на окраине деревни. Селище вытянуто вдоль берега. Размеры памятника - 120 x 60 м.

Стоянка расположена на северном берегу залива озера Велье у небольшого ручейка, в 0,5 км юго-западнее деревни.

Стоянка расположена на восточной оконечности мыса западного берега озера Велье, в 0,6 км юго-западнее деревни.

д. Подберезье

В 200 м к западу от деревни, справа от дороги в деревне Осиную - жальник на холме. Имеет повреждения военного времени.

В 2 км северо-западнее деревни на берегу озера Велье у залива Глибицко на высоком холме - городище, с трех сторон насыпные валы. Въезд с северо-западной стороны.

Селище расположено на западном берегу озера Велье, в 0,4 км северо-восточнее деревни.

Селище расположено на северном берегу залива озера Велье, в 2,0 км северо-западнее деревни. Занимает участок слегка наклоненного к озеру берега.

Жальничный могильник расположен в 1,0 км северо-восточнее деревни, на полуострове между двумя плесами озера Велье, у болотистого ручейка.

д. Подгорье

У обрыва, на высокой террасе ре-ки Куныки в 150 м северо-западнее деревни находится полусферическая сопка. Высота насыпи 2,5 м, диаметр 18 м. По прежним сведениям было пять сопок.

Сопка находится в 0,5 км юго-восточнее деревни, у дороги в д. Шульгина Гора между рекой Явонь и оврагом. Высота 9 м.

д. Подсосонье

В 300 м на юго-запад от деревни рядом с распахиваемым полем - четыре хальника. На северо-западной окраине деревни и в деревне у клуба - еще три хальника.

д. Полново

Селище расположено на северном берегу Полновского плеса озера Селигер, в 200 м восточнее пристани "Полново". Площадь памятника 100 x 70 м.

д. Прибрежная

Стоянка расположена на восточном берегу озера Селигер, в 0,2 км северо-восточнее Полновского плеса и в 0,5 км северо-западнее деревни.

Стоянка расположена на восточном берегу озера Селигер, в 1,0 км юго-западнее деревни. Занимает перешеек узкого, далеко вдавшегося в озеро мыса.

Стоянка расположена на северном берегу залива западного берега Полновского плеса в 0,7 км юго-западнее деревни.

Стоянка расположена на восточном берегу Полновского плеса, в 0,5 км юго-западнее деревни. Занимает участок песчаного берега, вытянутого в виде гряды с севера на юг.

Стоянка расположена на северном берегу Скребельского залива озера Селигер, в 0,3 км юго-западнее деревни. Площадь памятника 60 x 150 м.

д.Соснищи

Жальник находится на восточной окраине деревни, у дороги в д.Язвищи. На пространстве 20 x 15 м рядами сосредоточены обкладки могил прямоугольной формы.

Архивная копия

д.Ситоки

Сопка расположена у деревни на берегу озера Велье. Высота 2 м. Видны плиты, поставленные на бок.

д.Станы

Селище занимает территорию современной деревни, на мысу берега озера Велье. Площадь памятника - около 5 тыс. кв. м.

д.Стевщина

В 400 м от деревни к западу, на правой стороне дороги Новгород - Демянск - курган. Его высота 2 м.

д.Скребцово

В 200 м к югу от деревни в 60 м вправо от дороги в д.Подсосонье на холме - жальник. Сохранились деревья и часть валунных обкладок могил. Поверхность холма повреждена ямами.

д.Унолозы

Жальничник находится на юго-восточной окраине деревни, на левом берегу ручья. Площадь памятника 25 x 20 м.

д.Усадьба

В восточной части деревни расположен курган высотой 0,7 м, диаметром 12 м.

д.Филиппова Гора

Сопка находится в 1 км к западу от деревни в 50 м от правого берега реки Явонь. В основании сопки - крупные камни. Насыпь полусферическая, высотой 2 м.

д.Филипповщина

Жальник находится в 1,5 км к северо-востоку от деревни на берегу озера Городиловское. Порос мелколесьем.

Архивная копия

д. Ходириха

Стоянка расположена на восточном берегу Полновского плеса озера Селигер, в 3,0 км северо-западнее деревни.

Стоянка расположена на северо-восточном берегу Полновского плеса озера Селигер, в 1,0 км восточнее деревни.

д. Хезьдино

Вокруг деревни известно 6 сопок, 17 курганов и один хальник, расположенные одиночно и группами в следующем порядке: на северной окраине сопка высотой 2,5 м, диаметром 18 м.

На северо-западной окраине деревни имеется сопка высотой 3,5 м, диаметром 18 м. Повреждена ямами.

В 50 м восточнее деревни расположена сопка высотой 3 м.

Северо-восточнее деревни в 250 м, в урочище "могильник" находится хальник с валунными обкладками могил.

В 300-350 м от деревни по дороге в д. Шульгина Гора сохранились 3 сопки и 2 кургана.

Группа из 14 курганов расположена в 500-600 м к западу от деревни, по дороге в д. Шульгина Гора. Высота насыпей 0,5-1,8 м, диаметр 4-8 м.

В 1,5 км от деревни по дороге в д. Шульгина Гора находится сопка и курган, а в 2,5 км от деревни - сопка высотой 2 метра.

д. Шенево Малое

В 0,5 км к юго-востоку от деревни, справа от дороги в д. Большое Шенево, на берегу озера Долотце, хальник.

Куныгина Гора

Группа из 2 сопок расположена на высоком левом берегу реки Кунынки, в 0,4 км юго-западнее деревни. Сохранилась одна насыпь высотой 1,3 м, диаметром 12 м.

Сопка расположена на левом берегу реки Кунынки, 0,5 км юго-западнее деревни. Высота 9 м, диаметр 28 м.

Сопка находится на левом берегу реки Кунынка, в 0,5 км к юго-юго-западу от деревни. Высота 4 м, диаметр 15 м.

Сопки расположены на высоком холме, в 0,2 км юго-восточнее деревни. Могильник состоит из 4 насыпей, вытянутых цепью по оси северо-восток - юго-запад.

Курган расположен на высокой песчаной гряде, тянущейся вдоль правого берега реки Кунынки, 1,0 км юго-восточнее деревни. Высота 1,0 м, диаметр 7 м.

д. Язвищи

На западной окраине деревни - 3 кургана. Два из них повреждены окопами. Расположены по правой стороне дороги Новгород - Демянск.

д. Борок

В 700 м восточнее деревни, к югу от дороги Крестцы-Окуловка - два жальника.

д. Быковка

В 0,5 км от деревни на берегу реки Каменки находится курган, высотой 5 м. Насыпь поросла кустарником.

д. Вины

Курган находится в 3,5 км к северо-востоку от деревни, в 150 м к югу от реки Холовы, на правом берегу реки Витки в лесу. Высота 1,5 м, диаметр 10 м.

Сопка находится в 2,8 км к северо-востоку от деревни, в 150 м к юго-западу от левого берега реки Витки в урочище "Луки". Высота 4 м,; диаметр 20 м.

Курган, известный под названием "Горелая Сопка", расположен в 3-х км северо-восточнее деревни в 100 м к северо-западу от реки Витки, в 250 м к югу от реки Холовы. Высота 1,5 м, диаметр 8 м.

Жальник расположен в 4,5 км к юго-западу от д. Вины, в 150 м к западу от верховьев ручья Перестраженский, в лесу. Размер - 25 х 12 м.

Сопка находится в 3,5 км к северо-востоку от деревни в 150 м к югу от реки Холовы и в 500 м западнее деревни Бобуново, в урочище "Городище". Высота - 2 м, диаметр 12 м.

Жальник расположен от деревни в 3,5 км к северо-востоку и в 100 м от реки Холовы к югу в урочище "Городище". Размеры жальника 70 х 15 м.

д. Волма

При въезде в деревню на поле, разделенном оврагом, - 7 сопок, высотой от 3 до 8 м.

Курганный могильник, состоящий из трех насыпей, расположен в 1 км к северо-западу от деревни, на пашне. Высота насыпей от 1,2 до 2,1 м, диаметр от 7 до 10 м.

Две сопки расположены в 0,5 км к западу от деревни на краю поля, у коренного левого берега реки Волмы, справа от дороги в д. Низовка. Высота 4,3 и 4,5 м, диаметр 16-18 м.

д. Вороново

Курганная группа, состоящая из 15 круглых и 2 длинных насыпей, находится в 200 м южнее деревни, на краю леса. Насыпи задернованы.

д. Грабилово

Группа из 2-х сопок расположена на южной окраине деревни, в 40 м влево от дороги в д. Рогозино. Высота 4-6 м, диаметр 35 м.

д. Далево

Группа курганов из 17 насыпей расположена в 1,5 км к северу от деревни у дороги в д. Рыдино в лесу. Высота от 0,5 до 1,6 м, диаметр 6 - 10 м.

Курганная группа, состоящая из трех насыпей, расположена в лесу, в 2 км от деревни. Высота насыпей 0,7 м, диаметр 8 - 11 м.

Сопка расположена в 150 м к югу от деревни на высоком левом берегу реки Холовы, среди поля. Высота 3 м, диаметр 18 м.

д. Долгий Бор

Три сопки расположены в 1,5 км южнее деревни, влево от дороги на деревню Старое Рахино, на территории пионерлагеря. Высота 5-6 м, диаметр 30 м.

д. Еваничи

В 500 м к северу от деревни известна сопка. Ее высота 6,5 м.

д. Жерновка

Два кургана находятся в 150 м к юго-востоку от деревни по обе стороны полевой дороги. Высота 1 и 1,5 м, диаметры 8 - 10 м.

Курганная группа, состоящая из 9 круглых и 1 длинного кургана, находится в лесу, у дороги Жерновка - Вороново. Поверхность всех курганов задернована.

д. Заречье
(с-з "Ручьи")

Группа из 5 сопок расположена в 1 км юго-западнее деревни на реке Игрейка в местности "Городок". Высота сопок от 2 до 6 м.

Сопка находится в центре деревни, высота 3 м, диаметр 27 м.

В 0,5 км к северу от деревни и в 1 км к западу от дороги Крестцы-Борки - сопка высотой 8 м, диаметром 50 м. Поросла лесом.

д. Заречье
(с-з "Озерки")

Группа из 2-х сопок расположена в 200 м к юго-западу от деревни, рядом с полевой дорогой. Высота сопок 7 м, диаметр 30 м.

д. Исаково

Сопка находится в 1 км к северо-востоку от деревни. Ее высота 5,5 м, диаметр 36 м. Поросла лесом.

д.Кашино

Сопка находится в 150 м восточнее деревни в 50 м вправо от дороги в д.Заречье. Высота 2 м, диаметр 19 м.

д.Китово

Курган находится в 1 км юго-восточнее деревни у дороги в д.Булово, в 200 м от реки Холовы, на ее правом берегу. Высота 1,5 м, диаметр

д.Клокшино

Курган расположен в 0,5 км к востоку от деревни, у лесной дороги, на опушке леса. Высота насыпи 1,2 м, диаметр 10 м.

Сопка расположена в 0,6 км к востоку от деревни на равнинном участке, занятом под пашню. Высота 5 м, диаметр 25 м.

п.Крестцы

Сопка находится в центре городского летнего сада. Высота 2,5 м, диаметр 19 м.

д.Крестецкая
Янская Слобода

Сопка находится в 1 км севернее деревни и 150 м от реки Холовы на ее левом берегу. Насыпь округлая, высота 3,5 м, диаметр 23 м.

Жальник находится в 1 км к северу от деревни на левом берегу реки Холовы, в 150 м от нее. Размеры жальника 80 х х 35 м.

д.Кривой Ухаб

Три сопки расположены в 0,5 км северо-восточнее деревни, в 50 м от дороги на деревню Крутой Берег. Высота 1,5 м - 3 м, диаметр около 20 м.

д. Докотско

Сопка и два кургана расположены на западной окраине деревни, у дороги Локоцко - Рахино, на правом берегу реки Холовы.

Курганная группа из трех насыпей находится в 0,75 км к северо-востоку от деревни, вытянуты в цепочку вдоль дороги на расстоянии 10 - 15 м друг от друга. Высота насыпей от 1,1 до 1,5 м, диаметр 8 и 10 м.

Сопка находится в 1 км к северо-востоку от деревни у дороги. Диаметр насыпи 23 м, высота 4,5 м.

д. Мокрый Остров

У деревни имеются два кургана, в 0,5 км к северу от деревни. Высота 1,2 - 0,5 м. Оплыли.

д. Нестеровичи

Сопка расположена в 250 м к югу от деревни на поле. Высота насыпи 3 м, диаметр 10 м.

Могильник, состоящий из 23 курганов и сопок, расположен в 2 км восточнее деревни, на правом берегу реки Холовы, в урочище "Боры".

д. Переезд

В 2,5 км юго-западнее деревни, по направлению к станции Рахино - сопка, высота 5 м. Насыпь поросла соснами.

д. Пехово

Жальник находится в трех км к западу от деревни и в 30 м вправо от дороги в д. Воробьево, на горке, поросшей березами. Площадь жальника 50 х 25 м. Сохранились камни.

д. Поцепиха

Жальник расположен на юго-восточной окраине деревни у старой кузницы в низине. Площадь жальника 0,5 га.

Могильник, состоящий из 4 сопок и двух курганов, расположен к югу от деревни, частично на поле, частично в сосновом бору.

Сопка находится в 250 м к северу от деревни, близ дороги на деревню Ярынья. Высота насыпи 3 м, диаметр 20 м.

д. Пристань

Жальник расположен в 200 м к югу от деревни и в 10 м вправо от дороги на Крестцы. Площадь - 0,5 га.

д. Ручьи

Две сопки и курган расположены в центре деревни к северу от дороги. Размеры сопок: высота 3,5 и 6 м, диаметр 15 и 28 м. Курган высотой 1,7 м, диаметр 12 м.

4 Кургана и жальник находятся в деревне к югу от дороги. Высота насыпей 0,8 - 1,5 м, диаметр 6 - 10 м.

К югу и юго-востоку от курганов расположен жальник. На площади 20 x 30 м прослеживаются могилы с обкладками прямоугольной формы.

Жальник расположен в 350 м к северу от деревни, на коренном левом берегу реки Яимля. Он занимает отдельную возвышенность размером 20 x 25 м и высотой около 2 м.

д. Рыдино

Две сопки и курган находятся на южной окраине деревни восточнее дороги в д. Далево. Высота сопок 2,5 - 3,5 м, диаметр 20 - 22 м. Размеры кургана: диаметр 10 - 12 м, высота 0,6 - 1 м.

Группа из 6 сопок расположена в деревне Рыдино. Высота 1,5 - 3 м, диаметр 10 - 28 м.

Курган расположен в 1,5 км от деревни, по дороге в д.Далево. Высота 1,2 м, диаметр 7 м.

д. Соменка

Сопка находится в 2 км западнее деревни и в 100 м от дороги в д.Роговино. Высота сопки 2,5 м, диаметр 30 м. Форма округлая.

Группа из трех насыпей расположена в 2,7 км к северо-западу от деревни, в сосновом бору у дороги в д.Грабилово. Насыпи сильно повреждены.

Курган находится в 1,5 км к юго-востоку от деревни, в сосновом бору. Высота 1 м, диаметр 14 м.

Сопка расположена в 3 км от деревни, по дороге в Поломять. Диаметр насыпи 20 - 22 м, высота 4,3 м.

д. Старая Болотница

Могильник, состоящий из сопки, семи круглых и 4 длинных курганов, расположен вдоль дорог Крестцы - Старая Болотница и Старая Болотница - Стуковье, в сосновом бору.

Курганный могильник, состоящий из 6 курганов, расположен на северо-восточной окраине деревни, на левом берегу реки Холовы. Высота насыпей от 0,6 до 2 м, диаметр 7 - 14 м.

д. Стуковья

Сопка находится в 3 км к югу от деревни в 300 м вправо от дороги на д.Старая Болотница, на правом берегу р.Холовы. Высота 2 м, диаметр 15 м.

д. Старое Рахино.

Группа из 4-х сопкок расположена в 800 м к северу от деревни по дороге в д. Долгий Бор. Высота 2,5 - 3 м, диаметр 20 м.

Группа из 4-х сопкок расположена в 300 м северо-западнее деревни, рядом с дорогой на Долгий Бор. Высота 4 - 6 м, диаметр 23 - 25 м и у одной 40 м.

Две сопки расположены в 1,8 км северо-восточнее деревни, в 30 м от дороги на деревню Ярково. Высота сопкок 2,5 м, диаметр 19 м.

Сопка расположена в 1,3 км к юго-западу от деревни, на западном берегу озера Ямно. Диаметр 20 м, высота 2,5-3 м.

Одна сопка расположена в 450 м к северу от деревни, возле дороги на Долгий Бор. Высота 3 м, диаметр 21 м.

д.Теребуново

В центре деревни находится сопка, высотой 6 м. Форма коническая.

д.Тишино

Жальник расположен в центре деревни на горе, в 60 м к северу от ручья и в 3 м от дороги. Сохранилась одна могильная плита.

д.Усть-Волма

Напротив деревни на левом берегу реки Волма - городище.

Сопка находится в 3,7 км к северо-востоку от деревни, на левом берегу реки Мсты. Высота 5 м, диаметр 22-24 м.

Селище находится в 3,7 км к северо-востоку от деревни, недалеко от сопки. Культурный слой прослеживается на площади 150 x 50 м.

Две сопки находятся в 4 км к востоку от деревни вверх по р.Мсте в 60 м от ее левого берега. Высота насыпей 3-3,5 м, диаметр 16 - 17 м.

д. Хмелевичи

Жальник расположен на северо-восточной окраине деревни. Площадь 60 х 30 м. Сохранилось около 10 обложенных камнями могил.

д. Ярково

В 0,5 км от деревни к востоку у дороги сопка высотой 2,8 м. Имеются повреждения. Под слоем дерна видны камни.

д. Кремница

Группа из 4 сопок расположена в лесу, в 1,5 км юго-восточнее деревни, на правом берегу р. Белой, справа от дороги из Любытино в Шереховичи. Насыпи конической формы, высотой 2-5 м, диаметром 15-20 м.

д. Курино

В 500 м к северу от дер. Курино справа от дороги из дер. Бор в дер. Курино, в сосновой рощице - сопка и два кургана. Высота сопки 5 м, диаметром 18 м, вершина попорчена ямами. Курганы сильно повреждены.

д. Княжее село

Курганный могильник расположен на восточном - юго-восточном берегу оз. Княжесельского. Насыпи концентрируются вдоль небольшой естественной возвышенности, тянущейся вдоль берега озера, у дороги, проходящей через сосновый бор от трассы Шереховичи - Любытино. Всего в могильнике насчитывается 27 насыпей. Селище расположено при группе курганов и сопки, в пределах деревни. Культурный слой прослеживается на площади примерно 240х120 м.

д. Луково

В дер., на берегу р. Мсты находится сопка. Высота насыпи 8 м и диаметр - 21 м.

Западная часть насыпи попорчена картофельными ямами. Встречаются в обрезах человеческие кости.

Группа из 3 сопок расположена на берегу р. Мсты, в 1 км восточнее деревни Луково. Высота насыпей от 3,5 до 8м. и диаметры 13-15м.

д. Львово.

На берегу р. Сясь, возле деревни-жалыник. Могилы обложены камнями.

село Любытино

Группа из 6 сопок расположена в селе на правом берегу р. Мсты, у школы. Сопки имеют округлую форму, высотой от 5 до 8м., диаметры от 18 до 25м. Пять сопок расположены группой, повреждения не значительные, шестая сопка за кладбищем.

Группа из 18 сопок расположена по дороге из Любытино в д. Николаевку в урочище "Козино", за ручьем, в лесу и в 1,5 км от центра с Любытино. Форма насыпей округлая, конусообразная, высота 3-10м, диаметры 10-30м. Имеются повреждения.

Группа из 10 сопок и 2 плоских курганов расположена на север от Любытино по обе стороны дороги в Неболчи, за кирпичным

ЛЮБЫТИНСКИЙ РАЙОНд. Б о р

В 1,3 км южнее деревни, в 500м южнее кладбища, на левом берегу р. Мсты, в 150м от нее находятся два кургана, высотой 0,7 и 1,2 м, диаметром 6 и 19м.

В 1,5км западнее деревни, на поле, около дороги в дер. Курино нахрдится сопка, высотой 6м., диаметром 20м.

д. Б р о д

1980г- Г.Н.Пронин
В группе-5 насыпей

Группа сопок и курганов(8 насыпей) расположена в сосновом бору по обе стороны дороги Любытино-Шереховичи в 300-400м западнее деревни. Сопки имеют высоту 3-5м, диаметры основания от 15 до 20м. Курганы высотой 1-2м, диаметром 8-12м. Селище расположено на невысоком правом берегу р. Белой, в 0,9км к юго-востоку от трассы Любытино-Шереховичи. Занимает мысовой участок берега реки. Площадь памятника примерно 170х150х160м.

д. Виленицы

Группа из 3 сопок расположена в молодом лесочке, в 0,5км к югу от деревни и в 50м от р. Мсты. Форма сопок округлая, высота 4-5м и диаметр 12-13м.

Сопка расположена в 1,1 км юго-западнее деревни, на верхней площадке правого берега р. Мсты. От группы из трех сопок отстоит на 0,45 км к юго-западу. Высота 1,1 м, диаметр 14 м.

д. Воймерицы

Группа из 9 сопок расположена по дороге на дер. Марконицы, в 500 м к западу от дер. Воймерицы, на правом берегу р. Мсты. Насыпи округлые, диаметр 16-19 м и высота 4-6 м. Тут же находится курган высотой в 1 м и диаметром 10 м. Хорошо сохранились 2 сопки, остальные насыпи испорчены ямами. Около деревни известно городище, площадь которого около 1 га. Распахано.

д. Вязищи

Жальник находится в 1 км северо-восточнее деревни, в лесу, на левом берегу ручья, у дороги в дер. Котово. На могилах много валунов, есть каменные кресты.

д. Гамзино

Юго-западнее деревни на правом берегу р. Мсты, в 3 км от станции Любытино находятся 3 сопки. Форма насыпей округлая, высота 2-5 м, диаметр 12-20 м. Имеются повреждения.

Архивная копия

д. Глебово
Гора

Жальник находится в 150м восточнее деревни, у дороги в Неболчи на возвышенности, обрывающейся в долину ручья. Площадка имеет размеры 45х 34 кв.м. Западная окраина повреждена траншеей.

бывш.д.Горлово

Сопка находится в 1 км западнее от дер. Воймерицы, на правом берегу реки Мсты. Форма насыпи округлая, высота - 6м., диаметр - 20м.

д. Дворищи

Жальник находится на вершине холма, в 100м северо-западнее деревни, в 35м к востоку от дороги в дер.Дрегли.Захоронения обложены мелкими валунами.

д. Домославль

Жальник находится в урочище "Борышева", в 4км восточнее деревни, у дороги в дер. Котово, на склоне небольшой возвышенности.

Жальник расположен в 60м к северо-востоку от деревни у дороги в дер. Клишино. Сохранились надгильные валуны, каменный крест, с надписями на нем, являющийся

д. Заборовье
Большое

редким памятником эпиграфики. На площади жальника сохранились старые ели и березы. В 3км к югу от Аракчеевской дороги, что проходит через дер. Заборовье Большое в урочище " Мартьянова круча" две округлые сопки высотой 6 и 8м. На большей сопке - яма.

д. Дрегли-
д. Жуково

Около ста небольших насыпей расположены на берегу р. Дрегельки, в местности Тереховщина. Курганы окружены рвами, некоторые имеют обкладку из плит.

Частично раскопаны.

Группа из 8 курганов находится в 1км севернее села, на опушке молодого леса, около дороги в дер. Порог. Высота 0,5-0,8м., 1,5м, диаметры 7,5-12м.

Некоторые курганы имеют повреждения.

В 1км от деревни на берегу р. Сясь расположено средневековое городище треугольной формы со рвами.

д. Елисеево

Жальник находится на западном конце дер. Елисеево, на правом коренном берегу р. Мды. Деревья вырублены. На памятнике расположена колхозная пилорама.

д. Ерошаты

К северу от деревни в 400м на побережье озера Городно – курган длиной 23м, шириной 8м, высота 2м. Курган порос соснами.

д. Замостье

В 1 км северо-западнее деревни на левом берегу речки Черной, в 200м восточнее дер. Селищи, среди пашни расположена сопка. Высота – 2м, диаметр – 15м. Имеются небольшие повреждения.

Вторая сопка конической формы находится на левом берегу речки Черной, среди пашни в 0,5км западнее деревни. Высота насыпи 7м, диаметр – 25 м.

д. Зеглино

Жальник расположен в 300м восточнее деревни, на равнине, в 150м от озера Городно. На жальнике сохранились валунные обкладки могил, старые сосны.

д. Ивановское

Жальник находится в 400м севернее деревни на западном конце холма.

Площадка имеет размер 18х12м. Сохранилось несколько валунов и две старых сосны.

Второй жальник находится на северо-западном конце деревни на небольшом бугре.

Площадь жальника 20х 19м. Имеются валунные обкладки могил.

д. Клешино

Жальник находится на холме между двух озер, в 1,2 км южнее дер. Клешино, в 1,5-1,6 км северо-западнее д. Рогозово, в 10 м к западу от дороги.

Сохранились каменные надгробия.

д. Клишино

Небольшой курганный могильник расположен в 0,5 км северо-восточнее деревни, по дороге в г. Бокситогорск. В могильнике насчитывается 4 насыпи округлой в плане формы. Высота памятников 0,4 - 1,2 м, диаметр от 3 до 8 м. Здесь же между курганами - жальничные могилы.

д. Колоколуша

Жальник в 3 км северо-западнее деревни Колоколуша, в 250 м севернее бывшей дер. Почернеево, в 80 м восточнее дороги в д. Каменка, на холме. Высота холма - 6 м. Захоронения обложены валунами, на жальнике - грядка елового леса.

д. Котово

Жальник с сосновой рошей находится в 250-300 м восточнее деревни, в 40 м к северу от дороги в Плахику, на возвышенном мысу. Ровная площадка 31х16 кв. м.

заводом, в урочище "Козино". Форма сопок округлая и конусообразная, диаметры 12-25м, высота от 3 до 12м. Курганы плоские имеют высоту 0,7-1м и диаметры 6-8м.

д. Мальшево

В 400м к востоку от деревни, на надпойменной террасе левого берега р. Белой находятся остатки оборонительного сооружения в виде земляного вала. Длина 95м., ширина 11-12м, высота 2,7-3,2м. На левом берегу р. Белой в 0,5км к востоку от деревни, на пашне расположены три сопки, высотой 2-2,5м, диаметром 8-20 м.

Курганная группа, состоящая из 15 насыпей, расположена вдоль дороги, ведущей от деревни к лесу по высокому левому берегу р.Белой. Группа отстоит на 1 км к востоку от деревни и на 0,5км северо-восточнее д. Чёрезбороцы.

село Моровское

На левом берегу р. Белой в 1,5км от дер.Кремницы, у старой мельницы расположена группа курганови сопки из 9 насыпей. Форма насыпей округлая, диаметры сопки 15-20, курганов 8-12м. Высота сопки 3-4м, курганов 1,5-2м. Повреждения незначительные.

д.Наволоок

На левом берегу р. Мсты, против дер.Наволоок, на мысу у ручья Каменки находится городище. Площадка городища имеет форму треугольника. Напротив городища за искусственным рвом находится сопка, округлой формы, высотой 4м. диаметром 12м. Курганный могильник состоит из 4 насыпей, находится в 1,5км севернее бывшей деревни, справа от дороги, соединяющей д. Наволоок дорогой Морконицы-Селище, в лесу.

село Никандрово

В урочище "Кабацкая Гора", на северной окраине села, на конце естественной гряды расположено городище I тыс.н.э. Площадь городища имеет размеры 70х 15 кв.м. и обнесена валом, высотой 1,7 м и рвом. Относительная высота городища над берегом реки 18-20м. В восточной части села, на берегу р.Мельченки расположен жальник, который служит современным кладбищем. Возле кладбища - церковь. На жальнике - древние захоронения, обложенные валунами, есть каменные кресты.

д. Николаевка

Группа из II сопок и одного длинного кургана расположена цепочкой в сосновом бору между полями в 0,8 км юго-восточнее дер. Николаевка в 0,5 км от озера Княжесельского на запад. Форма сопок округлая. Диаметры их 10-22 м, высота 5-6 м. Две насыпи имеют повреждения. В 50 м северо-восточнее предыдущей группы сопок, в 1 км юго-восточнее деревни в сторону Княжесельского озера расположена группа из 5 курганов. Высота насыпей 0,6-0,9 м и диаметр 4-6 м.

Небольшое селище расположено в 1,1 км юго-восточнее деревни, при группе сопок и курганов. Примыкает к северо-западной части могильника. Культурный слой прослеживается на площади примерно 170х75 м.

Третья группа из II сопок расположена слева от дороги из Любытино в дер. Николаевку, в 1 км к юго-западу от деревни, в урочище "Попова бориха". Форма сопок округлая и конусообразная, высота от 2 до 10 м, диаметр 12-25 м.

В 500 м к западу от дер. Николаевка, по правую сторону дороги из Любытино в Николаевку, на поле находится группа сопок из 4 насыпей. Форма их округлая, высота до 3 м, диаметры от 12 до 18 м. На левом

берегу р. Заботницы, к северу от дер. Николаевка находится сопка, высотой 5м., диаметром - 18м. Группа из 4 сопки расположена в 0,5км западнее Княжесельского озера, на краю возвышенности в 1,2км юго-восточнее дер. Николаевка. Высота сопки от 2 до 2,8м, диаметры около 13-15м.

д. Новый Бор

В 0,5км к юго-западу от деревни на берегу р. Отни, на холме, высотой 3м находится жальник. В северной части сохранилось 3 могилы, обложенные камнями.

д. Огладово

В 250-300м восточнее дер. Огладово, на невысоком холмике находится жальник. Сохранились надгробные валуны.

д. Ослякино

Жальник находится в 1км севернее дер. Ослякино, на южном берегу озера Каменского. Погребения обложены валунами.

д. Обречиха

Жальник находится на мысу коренного берега ручья, в 50м от южной окраины деревни. Сохранились отдельные валуны на могилах.

д. Подберезье

В 200м западнее деревни, на озовой гряде, среди поля, находится жальник. Сохранилась часть валунных обкладок и роща лиственных деревьев.

д. Скорово

Жальник находится в лесу, в 2,5км западнее дер. Скорово, у старой дороги в дер.Остров в урочище "Лутошево".Сохранились намогильные валуны.

д. Селищи

Два кургана расположены в западном конце деревни. Высота 1,7-1,8м, диаметры 15-17м, один курган попорчен карькрами. Курганный могильник, состоящий из 14 насыпей расположен в 1,5км севернее деревни, у дороги из д. Селищи в д. Лузна, в сосновом бору.

д. Хвошно

Два кургана находятся в 400-450м северо-западнее деревни, на середине мыса, между оз. Хвошно и ручейком. Высота курганов до 1 м, диаметр 4-5м. Там же около курганов расположен жальник. Сохранилась часть намогильных валунов.

д. Черезборицы

Сопка находится на склоне пологой возвышенности, в 250м западнее деревни, в 50м южнее дороги в дер. Малышево. Диаметр 15м, высота 2,5м, на вершине - ямы.

д. Чисть

Жальник находится в 150м восточнее деревни, на равнине среди пашни. Сохранились отдельные каменные кресты на могилах и еловая роща. Два кургана находятся на жальнике. Высота 0,6-0,5м, диаметр 4,5 - 2,5м. На окраине дер. Чисть, в 47м от школы находится городище, площадка имеет грушевидную форму, длиной 120м и шириной 75м. Площадка распахивалась, теперь заросла ольхой и травой.

д. Барашиха

Сопка в 4 км к югу от деревни, вниз по р. Лсте, на ее левом берегу, против дер. Воронья Гора. Высота насыпи 4 м, диам. 20 м.

д. Брагин Остров

Жальник - на правом берегу р. Оксуй, в 1 км северо-восточнее деревни близ дороги на дер. Раменье. Погребения обложены камнями.

Второй жальник находится в 4 км, восточнее деревни на правом берегу р. Оксуй. Погребения обложены валунами.

д. Бритино

Жальник - в 50 м. юго-западнее деревни на высоком уступе левого берега р. Оксуй. Жальник находится вблизи современного кладбища.

д. Злички Большие

Сопка находится на краю деревни у берега р. Хубы. Высота насыпи 5 м, диаметр 22 м. Сопка имеет повреждения.

д. Вишерка Пустая

В 0.6 км севернее деревни, в 150 м от правого берега р. Вишерки около дороги в дер. Барская Вишерка, находится жальник

д. Воронково

Сопка находится в 70 м восточнее деревни, на левом берегу р. Тюрбинки. Высота насыпи 3 м, диам. 26 м.

д. Выставка

Сопка расположена в 0,5 км к западу от деревни, в лесу на краю высокого левого берега р. Мсты. Высота насыпи 6 м, диаметр 26 м.

д. Вязовка

Жальник находится в 200 м от деревни среди поля, на холме. На нем валунные обкладки погребений.

д. Гарь

Жальник расположен в 0,5 км юго-западнее деревни, по дороге в дер. Подгорное, на левом берегу ручья, впадающего в р. Мсту. Сопка высотой 2,5 м, диам. 25 м, находится на северном краю деревни, на левом берегу р. Мсты.

д.Городище

Сопка на правом берегу р.Малая Вишера при впадении в нее ручья Волховец. У местного населения называется "Могила Рюрика". Высота насыпи 2,5 м, диам. 14 м. Рядом с сопкой находится жальник.

ст.Гряды

Жальник в 60 м севернее ж.д., в 1,3 км юго-восточнее ст.Гряды. У местного населения называется "Польское кладбище у линии". На жальнике имеются намогильные плиты.

д.Дора

Жальник расположен в 20 м юго-восточнее деревни слева от дороги на станцию Сюйска. Жальник находится в 1,2 км юго-восточнее деревни, в 30 м на возвышении среди пашни. Сохранились остатки каменных обкладок захоронений.

д.Дубовицы

В 1 км вниз по правому берегу р.Мсты - сопка. Вторая сопка находится на 0.5 км дальше вниз по р.Мсте. С севера к сопке примыкает селище. Селище вытянуто вдоль реки, его площадь 30 x 90 м.

д.Дубки

Сопка - в южном конце деревни у самого берега р.Мсты. Высота насыпи 2,5 м, диам. 16-17 м. Вершина уплощена.

д.Илемка

Три сопки расположены в 1,6 км к северо-востоку от деревни на левом берегу р.Мсты. Высота насыпей 4-5 м, диам. 16 м.

д.Задорье
(заброш.)

Сопка в 250 м западнее деревни, в 750 м левее дороги на дер. Селищи за ручьем. Высота насыпи 3,5 м, диам. 21 м.

д.Захарово

У деревни - 5 сопок, вниз по течению р.Мсты. 2 сопки близ деревни, 3 - по дороге в д.Коньково. Высота насыпей от 5 до 8 м, диам. 20-28 м. Имеются незначительные повреждения.

б.д. Иванское

Мальник находится в 100 м к востоку от заброшенной деревни, на поле.

д.Илемка

Группа из трех сопок расположена на левом берегу р.Мсты, в 0.6 км западнее деревни.

д. Ильичево
(Захомустье бывш.)

Старинное кладбище на юго-восточном краю деревни рядом с дорогой на ст., в 300 м от р. Хубы.

д. Каменка

Курганно-жальничный могильник расположен в 2 км от деревни, слева от дороги на ст. Бурга, на левом берегу р. Лановщина. Он состоит из 10 курганов выс. 0,8-1,2 км, диаметром 7-14 м и нескольких десятков жальничных могил. На левом берегу р. Лановщины у группы курганов открыто селище. Его площадь 30 x 70 м.

д. Кирово

Сопка в 0,5 км к западу деревни на левом берегу р. Мсты. Вокруг сопки - ровик. Вершина плоская, высота насыпи 3 м, диам. 10 м.

д. Колено Золотое

11 круглых сопок в 100 м от деревни, на левом берегу р. Мсты. Высота насыпей от 16 до 24 м. Повреждения небольшие. Селище расположено на дюнной гряде левого берега р. Мсты, рядом с группой сопок.

д.Коньково

В 100 м от деревни к югу, на правом берегу р.Мсты расположены цепочкой 4 сопки. Высота насыпей 2-3 м, диаметр 15-16 м. Повреждения небольшие.

д.Крутик

2 сопки в 2 км южнее деревни на территории бывшего хутора среди пашни, окруженной лесом. Высота насыпи 3,5 - 4 м, диам. 28-30 м, вершины повреждены ямами.

д.Льзи

Три сопки расположены в деревне, на территории старого парка и в 180 м к юго-востоку от деревни.

д.Медведь

Группа из трех сопок расположена в 0.2 км южнее от деревни, на правом берегу р.Мсты. Насыпи расположены в линию, на расстоянии 7-8 м друг от друга

д.Мощаница

Кальник расположен на южной окраине деревни, в 100 м от дороги. Занимает площадь 3000 м², имеет повреждения.

д. Морозовичи

Юго-восточнее деревни на правом берегу р. Мсты 4 сопки высотой 6-7 м, диам. 20-24 м.

Архивная копия

д. Никулище

Две сопки находятся на восточной окраине деревни на левом берегу р. Мсты. Между домами деревни и одной из сопок на берегу р. Мсты, при впадении ручья - селище. Его площадь 55 х 60 м.

д. Окзова
(заброшена)

Жальник находится в 150 м южнее деревни за ручьем в кустарнике на возвышении.

д. Окулово
(бывш. ус. Усть-Коломна)

Жальник расположен в 450 м юго-западнее деревни, в старом парке, на правом берегу р. Мсты. Сохранились валунные намогильники.

В 600 м юго-западнее деревни в парке, в 150 м от правого берега р. Мсты, на левом берегу ручья, впадающего в р. Мсту - одна сопка. На правом берегу р. Мсты у переправы - вторая сопка. Первая сопка высотой 6 м, диам. 31 м; вторая - высотой 2,5 м, диам. 18 м.

В 500 м к югу от деревни, на правом берегу р. Мсты курган высотой 2 м.

д. Парни

Сопка находится в 2 км восточнее деревни, в 80 м левее р. Мсты. Высота насыпи 6 м, диам. 34 м. Имеются небольшие повреждения.

д. Перелесок

Две сопки расположены на левом берегу р. Мсты, в 200 м севернее деревни, в 60 м от р. Мсты у ручья.

Вторая сопка - в 100 м от левого берега р. Мсты, в 200 м южнее деревни, близ ручья.

Кладбище старое в 80 м западнее деревни, в 100 м от р. Мсты, в 400 м от южной перелеской сопки.

д. Перемыт

Три сопки - в южном конце деревни по берегу р. Мсты. Высота 1,5-3 м, диам. 15-20 м. Две сопки имеют значительные повреждения.

В 300 м севернее сопки - жальник. Площадь 0,3 га, обкладка могил валунами овальная.

д. Пехово Большое

Сопка за деревней у кладбища на берегу р. Мсты, высота 4 м, диам. 18 м.

д.Прышкино

Сопка на левом берегу р.Мсты, в 1,5 км юго-западнее деревни.Диам.24 м,высота 4,5 м.

В 0.4 км севернее деревни, в сосновом лесу,справа у дороги из деревни к дороге Полищи-Сосница расположен одиночный курган диам.14 м, высотой 1,1 м.

д.Раменье

Жальник расположен в 150 м к северу от дер., на поросшем кустарником береговом склоне, в 70 м от р.Оскуп.

д.Сорочино

Курганная группа,состоящая из 20 насыпей,расположена на правом берегу р.Мсты, в 30-150 м от реки.Группа вытянута вдоль реки.

д.Сосница-Полищи

В сосновом лесу по обе стороны дороги из д.Полищи в д.Сосницы,в 2 км в сторону д.Полищи от развилки дороги на д.Морозовичи находится курганная группа, состоящая из 6 низких насыпей.Вся группа вытянута вдоль лесной дороги.

д.Сурики

119
В дер. и за деревней по берегу р.Мсты-
5 круглых и конусовидных сопок. Высота
насыпей 4-7 м, диам. 16-26 м.

Селище расположено на правом берегу
р.Мсты, за домами юго-восточной окраины
деревни. Площадь поселения- 240х60-80 м.

Архивная копия

д.Тиккулы

Жальник находится в 1,5 км юго-восточ-
нее деревни на левом берегу ручья, в
100 м от р.Мсты, около дороги на д.Ло-
патень.

д.Уезжа

Жальник в 1 км севернее деревни близ
дороги на д.Увары. Внутри - каменная
ограда, ограничивающая площадку 48х30 м.

д.Усадье

Две сопки расположены в 1,5 км севернее
деревни, на берегу ручья Снигия, высота
насыпей 2,5 м. Поросли лесом.

д.Устье

Жальник расположен в 400 м юго-западнее
деревни на левом берегу р.Оскуп при
впадении в нее р.Озеринки.

д.Шабаново

Сопка расположена в 800 м северо-восточнее деревни, на левом берегу р.Торбинки близ дороги на д.Воронково. Высота 6 м, диам. 32 м.

МАРЕВСКИЙ РАЙОН

д. Андреевское

На левом берегу р. Полы, в 0,4км северо-западнее дер., находится конической формы сопка высотой 4м., диаметром 16м. Имеет повреждения.

д. Антоново

Жальник расположен в 0,5км западнее деревни, на возвышенности у правого берега р.Маревки. Могилы прямоугольной формы. Сохранность хорошая.

д. Афанасово

В 1 км севернее деревни, урочище "Коршунова сопка " на всхолмлении левого берега р. Каменки у северного его подножия расположен жальник.

д. Бель

В 300м к северо- востоку от дер.по дороге в Демянск на холме расположен жальник. Холм ископан окопами и траншеями.

д. Боково

Курганно-жальничный могильник расположен в 0,8км южнее деревни, на высоком правом берегу р. Щеберихи, в урочище "Сучки". 39 курганов вытянуты вдоль берега реки в направлении ССВ-ЮЮЗ. Вблизи имеются жальничные погребения, разбросанные по всей площади могильника. Сопка в 1,5км юго-восточнее дер. на правом берегу р. Щеберихи, выс.3-5м,диам. 16-17м. Повреждения небольшие.

д. Борок

Уплощенный курган высотой 1 км, диаметром 14 м находится в 1,5 км западнее деревни на правом берегу р. Полы. Имеет повреждения.

д. Бутьково

Сопка конической формы расположена на правом берегу р. Полы в 1 км северо-западнее дер., высота насыпи 5 м, диам. 22 м.

д. Васильевщина

Группа из 3 курганов находится в 400 м к северу от деревни на левом берегу р. Щеберихи. Высота насыпи от 1 до 2,5 м. Один из курганов сильно поврежден окопами военного времени.

д. Великуша

На левом берегу р. Полы в 0,5 км восточнее деревни, среди поля расположены 6 сопок конической и полусферической формы высотой 2,5-9 м., диаметр 11-30 м.

д. Велилы

Могильник расположен в 0,5 км восточнее деревни на продолговатом всхолмлении. Группа состоит из сопки, двух курганов и жальника. Курганная группа, состоящая из трех насыпей, находится в юго-западной части высокой гряды, которая расположена в 0,9 км к юго-востоку от деревни. Высота памятников 0,5-1 м., диаметр 8-10 м.

д. Владычино

В 1,5 км к северу от деревни на левом берегу ручья Невеш находится курган. Поврежден небольшими раскопами и траншеей.

дер. Выселки

Сопка расположена в 0,8 км северо-восточнее деревни на правом берегу р. Щеберихи. Выс. 3,5 м., диам. 17 м.

д. Горки

В урочище "Подпшенье", в 0,3 км южнее деревни, на правом берегу р. Щеберихи курган. Диам. 8 м., выс. 1,9 м. Форма коническая. Курган находится в 1,3 км юго-восточнее деревни на обочине дороги Горное-Просеково. Диам. 8 м., выс. 1 м. В 1,5 км западнее деревни, на левом берегу р. Щеберихи сопка диам. 28 м., выс. 5 м. Группа из двух курганов в комплексе с жальничным могильником в 1 км к югу от деревни на левом берегу р. Щеберихи.

Группа из двух курганов у деревни Горки в комплексе с жальником в 1,5 км к юго-западу от деревни, на левом берегу р. Щеберихи. Сопка в 0,3 км восточнее деревни Горки на мысу правого берега р. Щеберихи. Высота 2 м., диам. 6 м.

д. Заборовье Большое Сопка конической формы в I км к северо-востоку от дер., на левом берегу р. Щеберихи. Высота насыпи 4м, диаметр 15 м. Имеет повреждения военного времени.

д. Заболотье

Группа из 4 курганов расположена в 0,8км юго-восточнее деревни на возвышенном участке, окруженном оврагами. Курганы вытянуты в цепочку с запада на восток. Высота курганов I, I-I,5м, диам. 8-10м. Жальник - в 0,8км юго-восточнее деревни на возвышенном участке в пойме ручья.

д. Заселье

На возвышенном берегу р. Щеберихи, в парке находится коническая сопка высотой 2м., диаметром 8м. Повреждений нет. В 300-400м к юго-западу от деревни на правом берегу р. Щеберихи находится 9 сопок конической формы. Почти все сопки повреждены окопами.

д. Кожино

Курганно-жальничный могильник расположен в 3 км северо-западнее деревни, у лесной дороги на д. Гоголино. В могильнике

насчитывается три кургана и несколько жальничных погребений. Вся территория памятника поросла лесом.

д. Кокшино

Два кургана расположены на месте несуществующей ныне деревни, на краю старого усадебного парка, на правом берегу р. Каменки. Высота насыпей 0,9 и 1,1 м, диам. 8 м.

д. Корнево

Жальник находится в 0,5 км западнее дер. на правом возвышенном берегу р. Оже-едки. Могилы прямоугольные.

д. Конищево

Сопка находится в 1,5 км юго-восточнее деревни. Насыпь расположена на возвышенном всхолмлении на берегу ручья. Диам. 18 м., выс. 3 м.

д. Красное

Курган находится в 2 км западнее деревни в сосновом бору у развилки дорог Манькино-Красное-Адамово. Диаметр 12 м., выс. 1,2 м. Форма сферическая.

д. Линье

Группа из 6 курганов находится в 1,2 км юго-западнее села на восточном берегу озера Кушелево. Курганы расположены кучно среди пашни. Диамет. курганов от 6 до 12 м., выс. от 1,2 до 2 м.

д. Любно

Около деревни на берегу р. Полы - городище. На правом берегу р. Полы, в 0,7 км северо-западнее деревни - 2 сопки высотой 4-6 м, диаметром 20-22 м. Имеют повреждения военного времени.

д. Мамоновщина

Курганный могильник расположен в 1,7 км юго-восточнее деревни, в сосновом бору. В группе насчитывается восемь насыпей высотой от 0,6 до 1,1 м., диаметр 6,8-12 м.

Курганный могильник, состоящий из шести насыпей, расположен в 1,9 км от деревни, к северу от берега оз. Плесневец.

Курганный могильник, состоящий из 9 насыпей, расположен на правом берегу р. Щеберихи, у полевой дороги из дер. Мамоновщина в дер. Ревеницы.

д. Манькино

По правому берегу р. Полы в деревне расположены 3 сопки конической формы высотой 2,5 - 3м. диаметром 13-15м. Сопки имеют повреждения.

с. Марево

Городище расположено в селе в пойме левого берега р. Маревки на отдельно стоящем холме высотой 10-12м. Верхняя площадка холма 30-35м наклонена к юго-западу. Средняя толщина культурного слоя темно-углистого цвета около 70см. В одном месте подмывается рекой.

с. Молвотицы

Средневековое городище "Молвотицкий городок" находится южнее села на левом берегу р. Щеберихи, близ впадения в нее р. Стабни. Городище расположено на холме высотой 15-18м. Имеется вал и въезд на верхнюю площадку, распаханый культурный слой. Две сопки расположены по верхней террасе левого берега р. Щеберихи на территории сельского кладбища "Погоста".

Сопки шаровидной формы, высота 2-3м, диаметр 13-17м. Сопки повреждены современными захоронениями. На одной сопке 6 могил, на другой - 4 могилы.

2 сопки находятся на юго-восточной окраине села по правому берегу р. Щеберихи. Одна конической, другая шаровидной формы, высота 5-6 м., диаметр 28-32 м.

Сопка расположена в 1,5 км северо-восточнее села близ небольшого озерка под названием "Глазок". Форма коническая, высота 2 м., диаметр 9-10 м.

Сопка расположена на северной окраине села, по правому берегу р. Щеберихи. Форма коническая, высота 4 м., диаметр 20 м.

Вершина повреждена картофельными ямами. Курганная группа, состоящая из 7 насыпей, расположена в лесу, на северо-западной окраине села. Курганы вытянуты ровной цепочкой юго-западнее дороги Молвотицы-Любно. Размеры насыпей: высота 0,6-1,2 м, диаметр - 8-12 м.

Курганная группа из 5 насыпей расположена в сосновой роще на северо-восточной окраине села, в 0,36 м от его главной улицы, на правом берегу р. Щеберихи. Высота памятников 0,5-1 м., диаметр - 10-15 м.

д. Новая Русса

Шесть курганов расположены в 2км. северо-западнее, на левом берегу р.Полы, по дороге в дер.Белую. 5 курганов округлой формы, один - удлиненный. Повреждения небольшие.

д. Наумово

Сопка расположена на вверной окраине дер. на левом берегу р. Щеберихи.Высота насыпи 6м. диам. 28м. Повреждена карьером.

д. Новый Двор

Могильник из трех курганов расположен в I км.к западу от деревни, на правом берегу р. Полы, при впадении в неё ручья. Насыпи вытянуты в цепочку вдоль дороги.

д. Овсяниково

Четыре кургана расположены на правом берегу р. Полы, в 300м юго-восточнее деревни на краю поля у дороги. Все курганы различной формы. Удлиненный курган - высотой 1м., длиной 29 м., шириной 8 м.

Другие курганы - высотой I, I-3м., диаметром 9-12м. Повреждения в виде неглубоких ям.

д. Островня Малая

Сопка расположена в 1 км южнее деревни на левом берегу р. Щеберихи. Форма коническая, высота 2,5 м., диам. 12 м. Повреждена.

д. Погорелушка

В 200 м от р. Пола, на поле по дороге в с. Велилы сопка выс. 3 м. Имеет повреждения.

д. Поля

Жальник расположен в 170 м от дороги Шепелево-Пеньково в центре деревни, на холме.

д. Поповка

Жальник находится в 0,5 км восточнее деревни в урочище "Военная горка" на продолговатом всхолмлении 40х10 м.

д. Просеково

Два кургана находятся по дороге в дер. Горное (бывш. Пупово), на правой стороне ручья, впадающего в р. Щебериху в 1,5 км западнее деревни. Поросли лесом.

д. Горное
(бывш. Пупово)

Группа курганов находится в 1,5 км к северо-западу от деревни в бору вокруг

небольшого безымянного озера. Группа состоит из 7 насыпей конической и округлой формы, высотой от 0,5 до 1,8 м., диам. от 8 до 13 м. Один курган разрезан траншеей.

д. Сопки

Могильник, состоящий из 4 сопок и 6 курганов, расположен в 0,5 км восточнее деревни, на правом берегу р. Щеберихи.

д. Спасово

Сопка расположена на левом берегу р. Щеберихи в деревне. Насыпь высотой 8 м., диам. 34 м. Повреждена карьером.

д. Старое Лукошино

Курган расположен в 0,1 км западнее деревни у кладбища среди поля. Диам. 12 м. выс. 1,8 м.

д. Сухая Нива

Курган находится в 0,2 км южнее деревни недалеко от русла пересохшего ручья среди пахотного поля. Выс. 2,5 м., диам. 18 м.

д. Сухоногово

Группа из 5 курганов расположена в деревне на правом берегу р. Маревки. Высота насыпи

0,5 - 1,8м, диам. 6-11м. Рядом с курганами - жальник 40х 16 кв.м.

д. Черные Лучки

Сопка расположена на высоком левом берегу р. Щеберихи, у дороги, ведущей в с. Молвотицы. Высота 2,3 м., диаметр 14м.

Сопка расположена в 0,5км юго-восточнее деревни, в лесу. Высота 5,5м, диаметр 26 м.

д. Шинково

Юго-восточнее деревни, вдоль левого берега ручья Нвеги и р. Каменки расположен курганный могильник из 41 насыпи разных форм.

д. Щепелево

Сопка находится в 300м к северо-западу от деревни на правом берегу р. Рудинки. Повреждена окопами и траншеями военного времени.

дер. Анашкино

На холме восточного берега озера Великого, на северной окраине деревни расположен жальник, который занимает площадь 35 х 20 кв. метров. Поврежден ямами по добыче песка. На жальнике - часовня.

дер. Александрово

Жальник на берегу р. Уверь, в 100 м южнее деревни. Он расположен на северном крае холма, в 50 м от реки. Внешних признаков не сохранилось. Площадь 50х30 кв.м. Часть жальника повреждена карьером.

дер. Базарово

Сопка высотой 5м расположена на равнине в 150 м западнее деревни, в 300м от озера. Диаметр сопки 23-24м. Форма коническая. Разрушения небольшие. Курган в 0,8 км западнее деревни, на холме. Высотой 2м, диаметр 9м.

дер. Борихино

Жальник расположен в 300м севернее деревни, на холме. Сохранились валуны, старые сосны.

дер. Гринева

Жальник находится в деревне, на отдельном холме, на правом берегу речки Колодели.

Поврежден овощехранилищем, выкапывались костяки. В литературе известен как сопка.

дер. Городок

Жальник находится на округлом холме у западной окраины деревни. Порос елями. Повреждения незначительные.

дер. Городище

Холм на восточном берегу озера Меглино, в деревне, у дороги Боровичи-Пестово. С севера, востока и юга он круто обрывается во впадины ручья. Верхняя площадка 18 x 35 м. Холм мог быть городищем, но для установления этого необходима разведка шурфами. На площадке была церковь, построенная во второй половине XIX в.

б.д. Гребло

Курган расположен на месте бывшей деревни. Насыпь полушаровидной формы, высота 2 м, диаметр 10 м. Селище расположено на месте бывшей деревни. Занимает площадку берега затона оз. Великого. Культурный слой занимает площадь 100x130 км.

Стоянка расположена там же, где и селище - на небольшом полуострове берега затона оз. Великого. Памятник занимает площадь примерно 100x25-30 м.

дер. Гришино

Жальник находится в 50м восточнее деревни, на холмике, высотой 3,5-4м, имеющем площадь основания 40х27 км.м., холм вероятно раньше был сопкой, но позже был срезан, подсыпан, превращен в жадник.

Жальник /второй/ в 350-400м западнее деревни, на холме. Валунів нет. На склоне холма сохранилась маленькая часовня, в которой находятся фрагменты каменного креста.

дер. Гусево

В 350 м южнее деревни, на округлом холмике у подножия "Федоровой Горы" ^{погребения} Погребения обложены мелкими валунами, плотно прижаты друг к другу.

дер. Долгое
Старое

Жальник находится в 1,2км северо-восточнее села, на небольшом возвышении, в 150 м западнее озера Козлово.

дер. Дроблино

Полусферическая сопка, высотой 7м, диаметром 30м находится на мысу восточного берега озера Великого в 1,2 км севернее деревни. Сопка расположена в 0,5км северо-западнее деревни, на верхней площадке возвышенного восточного берега оз. Великого. Высота 2м, диаметр 13м.

дер. Дубки

Жальник расположен в 250 м юго-восточнее деревни. Сохранилась часть валунных обкладок погребений.

дер. Емельяхово

Жальник находится в 120-130м южнее деревни, на краю холма, круто обрывающемся во впадину перед деревней. Поврежден частично пашней, примыкающей к жальнику.

дер. Ескино

Камень с неизвестным знаком находится в 250м западнее деревни, у дороги в дер. Прошнево. Валун серой гранитной породы: высота 82см, ширина - 1,05м, длина 150см, Знак в форме полулуния, обращенного к востоку.

В 100м юго-восточнее деревни, около скотного двора на холме, похожем на сопку, расположен жальник с грушкой старых сосен. Второй жальник находится в 0,8 км севернее деревни, на высоком холме, в 300м восточнее тропинки в дер. Бабыниха.

Вытянутый в северо-восточном направлении холм имеет длину 65м, ширину верхней площадки 25-30м. Внешних признаков жальника нет, но население зовет это место жальником. Порос лесом.

дер. Закарасенья

В 100м западнее деревни, на холме 6м, в 80м от озера Закарасенья расположен жальник. Второй жальник, по местному "Красная сосна" находится в 0,5км восточнее деревни на округлом холмике.

дер. Иванова Горка

Сопка находится в 0,6 км южнее деревни, в 25м от восточного берега озера Белого. Высота 2м, диаметр 16м. Имеет повреждения. Жальник находится в 300м севернее деревни, на северо-восточном конце озовой гряды, обрывающейся в озеро Мыслово, в урочище "Белкова роща". Население называет жальником верхнюю площадку холма, хотя внешних признаков жальника нет.

дер. Игнатьевская

Две сопки в урочище "Бор" в 1,5 км севернее деревни. Вершины их уплотнены высота сопки 3,8-4,5м, диаметр 32м и 16м. Окружены сопки рвами, поросли лесом.

дер. Каплино

Жальник расположен на верхнем холме высотой 8-9м, в 25 метрах северо-восточнее деревни, у речки. На жальнике - грядка старых сосен.

дер. Кобожа

Две сопины, высотой около 3 метров, расположены на склоне холма к озеру Сухому в 1 км северо-западнее села. Форма полусферическая.

дер. Конищево

Жальник площадью 60х52 кв.м и расположен на краю большого холма, у дороги между деревнями Конищево и Андрюшино, сохранилось несколько отдельных валунов и старых елей.

дер. Крутица

Жальник находится в 0,4 км южнее деревни у дороги в дер. Бабыниха. Площадь 4-х угольника 50 х 15 м. В южной половине валунные обкладки погребений. Порос кустами ольхи.

дер. Лазорево
село

Курган высотой 2 метра, с основанием, имеющим длину 12 м, ширину 6м, расположен в 1км от деревни на берегу озера Великого. В основании кургана находятся валуны.

дер. Ласичиха

Гранитный валун с неизвестным знаком в 100м юго-западнее деревни, на правом берегу реки Увери. Высота валуна 1м, ширина 1м, лежит он в 4м от шоссе Боровичи-Мошенское в сторону реки. На западной стороне камня грубо выработан след человека в обуви, ниже и выше его имеются два следа кошки. На южной стороне камня хорошо выработан след теленка. На северной стороне имеется след кошки.

дер. Львово

Две сопки полушаровидной формы и одна конической расположены 1,3 км юго-восточнее деревни, на восточном побережье озера Беленец. Высота сопки от 2 до 5 м, диаметры - 15-22 м. Там же на западном крае песчаной гряды известен жальник. Внешних признаков не сохранилось. Сосновая рощица вырублена, часть жальника могла быть распахана.

Курган (сопка?) расположена на юго-восточном берегу оз. Белинец, в 2,1 км юго-восточнее деревни. Высота 1,4 м, диаметр 20 м.

дер. Лубинское

Жальник - в 0,5 южнее деревни на углу всхолмления, обрывающуюся в глубокую заболоченную впадину. Сохранились валунные обкладки погребений.

дер. Лыткино

Жальник расположен в 50 м северо-западнее окраины деревни, на бугре сохранилось около 20 валунов и две старых ели.

дер. Меглецы

Жальник находится на правом берегу реки Увери, в 200 м южнее села. Внешних признаков нет.

дер. Медведево

Три кургана расположены на правом берегу р. Кобожи, на юго-западной окраине деревни. Высота курганов от 0,3 до 1,5 м, диаметры от 5 до 8 м. Один курган почти полностью разрушен раскопом неизвестного лица.

дер. Морозово

Две сопки находятся на берегу озера Меглино, в 200 м северо-западнее деревни. Высота - 2 м, диаметр 10 м., форма коническая.

дер. Мохавцово

Жальник находится в 0,8 км северо-западнее деревни, на северном склоне большого холма, возле леса. Внешних признаков жальника нет, но старожилы зовут место "жальником". Порос лесом.

село Мошенское

Сопка, высотой 5 м, диаметром 20 м., расположена в селе, во дворе больницы, в 120 м ст. р. Увери на правом берегу.
Есть повреждения.

дер. Овиниц

Сопка высотой 4 м, диаметром 21 м, находится на правом берегу р. Кобожи на огородах.
Вокруг сопки ровик.

Селище расположено на юго-восточной окраине деревня - у сопки.

дер. Осташево

Сопка - около деревни, высотой 3,5 м.
Не проверено. На северо-западной окраине д.Осташево, на вершине озового холма расположен жальник. На нем - здание школы.

дер. Паства

Жальник расположен на северо-западной окраине деревни, на вершине холма, в 50м от дороги из дер.Чучекли. На жальнике - гривка елей.

дер. Петрово

Две сопки расположены в 300м севернее деревни, на берегу озера Меглино. Высота сопок 2,5 и 2 м. Повреждения большие.

дер. Поздехово

Две сопки высотой 3,5 и 6м, диаметром 20м находятся на северном берегу озера Поздехово, в 3 км от деревни.

Селище расположено у группы сопок. Площадь памятника - 115х75м.

дер. Раменье

Жальник расположен на юго-восточной окраине деревни, на склоне большого всхолмления. Погребения обложены мелкими валунами, глубоко сидящими в земле.

д. Раха

Курганный могильник расположен в 1,1 км юго-западнее деревни, у лесной дороги на д. Дубки. В группе 6 круглых, уплощенных полусферических и удлиненных насыпей.

д. Савино

Жальник расположен на восточной окраине деревни у дор. в деревню Меглецы, на выступе правого берега ручья. На жальнике часовня.

д. Самуйлово

Жальник расположен в 1,3 км юго-западнее деревни, на берегу ручья. Площадь памятника - 70x45м.

дер. Сбоево

Жальник расположен в деревне на маленьком холмике. На жальнике - 5 старых сосен.

Д. Слизениха

Сопка высотой 3,5 м, диаметром 42м, рас-)
положена на холме, в 350-400м западнее де-
ревни. Рядом с сопкой - жальник, на котором
имеются отдельные валуны и редкие сосны.

Д. Столбово

Группа из двух сопок расположена в 1,3 км
северо-западнее деревни, на берегу оз.Коро-
божа. Высота 2-3 м, диаметр 9-15м.

Стоянка расположена в 1,3км северо-западнее
деревни, северо-восточнее сопки. Культурный
слой прослежен на площади 77х50м.

Группа курганов из пяти насыпей расположена
в 110м северо-восточнее сопки, на берегу оз.
Коробожа.

Группа курганов из трех насыпей расположена
в 1,5км северо-западнее деревни, на левом
берегу р.Удина к северо-востоку от ее устья.
Сопка расположена в 1,5 км северо-западнее
деревни, на берегу оз.Коробожа. Высота 4,3м
диаметр 25 м. Селище находится южнее сопки.
Площадь памятника 200х100м.

Д. Тумашево

Сопка расположена в деревне, на возвышенном
берегу оз.Коробожа, высота 2м, диаметр 20м.
Сопка находится в 0,45м северо-западнее
деревни, у дороги на д.Яковищи. Высота 2м.
Диаметр 10м.

дер. Тухани

Сопка расположена в 2,5 км севернее деревни на восточном берегу оз. Великого. Высота сопки 3,5 м, диаметр 13 м. Повреждена ямой.

дер. Угол

Сопка расположена в 0,3 км севернее деревни, на западном берегу оз. Великого, возле устья реки Великой. Высота сопки 4 м, диаметр 13 м. Сопка расположена в 1,5 км северо-восточнее деревни, на берегу о. Великого, у дороги на деревню Анашкино. Высота 4,4 м, диаметр 18,5 м.

Селище расположено в 0,15 км к северу от сопки на правом берегу р. Шадомля, на восточном берегу залива озера Великого.

Культурный слой занимает площадь 100х30 м.

с. Устрека

Группа сопки из двух насыпей расположена в 1,2 км к юго-востоку от села, по дороге на п. Мошенское, на возвышенном правом берегу реки Уверь.

Три сопки расположены в 1,2 км юго-восточнее села, на левом берегу р. Уверь. Селище расположено на возвышенном левом берегу р. Уверь, у сопки. Занимает площадь приблизительно 160х60 м.

дер. Хлябнево

Курган высотой 1,5м, диаметром 9м, расположен на склоне возвышения, что в 1,5км северо-западнее деревни. Основание обложено валунами.

б.д. Часовня

Сопка высотой 3м, диаметром 20 м, находится в 0,3 км южнее деревни. Поверхность насыпи плотно обложена валунами, вокруг - ровик. /Сведения Г.Н.Пронина - 1978г. сопка расположена в 1,3км Ю-ЮВ деревни/. Курган расположен в 1,5 км Ю-ЮВ от деревни. Насыпь округлой формы, высота 1,3 м. диаметр 9м. Жальник примыкает к сопке у деревни с северной и северо-восточной стороны. На памятнике 15 могил прямоугольной формы.

дер. Чучемля

Жальник находится в 0,8км южнее деревни, у дороги в дер.Ескино. На нем сохранилась одна старая сосна.

дер. Яковищи

Жальник находится на восточной окраине деревни, на вершине высокого овального холма. На нем сосновая рощица и крупные надгробные валуны.

д. Бараниха

Жальничий мотильник XII-XV вв. нахо-
дится на правом берегу р. Мсты выше дер.
Баранихи, в урочище "Жальник". В осыпи вы-
сокого берега встречаются кости скелетов.

д. Баложи

Сопка находится в 800 м к востоку от де-
ревни, на берегу ручья, впадающего в р. Ни-
шу. Форма круглая, высота 2,5-3 м и диам.
14 м.

д. Береговые Морины

Сопка находится в 50 м юго-восточнее
д. Береговые Морины и в 250 м от озера
Ильмень. Насыпь округлой формы, диам. 20 м
высота 2.8 м. На сопке прежде была часов-
ня.

Селище расположено к северу, северо-вос-
току и юго-востоку от сопки. Культурный
слой распаивается.

д. Вейско

Две сопки находятся у дер.: одна насыпь-
у дер. на берегу р. Замленки, другая - в
0.5 км юго-восточнее деревни, близ озера
Ильмень, на высоком берегу. Высота насыпей
2,5-3,5 м, диам. 12-15 м.

Васильевское

Селище расположено в 1,5 км северо-западнее деревни, на всхолмлении левого берега р. Веряжи. Селище распахивается.

д. Георгий

Городище I тыс. н.э. находится в 1 км южнее деревни на мысу образованном левым берегом р. Веряжи и безымянным ручьем. Городище занимает площадку треугольной формы. Длина сохранившейся части вала - 20 м, ширина 12 м, высота от 1,5 до 2,5 м. Заметны следы оплывшего рва. Культурный слой в виде темной земли имеет толщину 0.4-0.5 м.

д. Глухая Кересть

Сопка известна в 0.5 км от села. Насыпь имела полушаровидную форму, высоту до 2 м, окружность около 90 м.

б.д. Городище

Сопка расположена в 0.2 км севернее бывшей деревни, на правом берегу р. Бишеры, в 150 м восточнее дороги Новоселицы-Напоротно. Высота 2 м (была выше), диам. 13-15 м.

д. Горшково

Сопка расположена в 350 м северо-восточнее деревни, на распаханном поле, в 140 метрах от левого берега р. Веряжи. Высота 2.9 м, диам. II x I7 м.

Архивная копия

Селище расположено между сопкой и левым берегом р. Веряжи. Площадь поселения 120 x 185 м.

д. Змейско

Сопка находится на задворках деревни между личными приусадебными участками. Диаметр насыпи 12,5 м, высота 2.8 м. Сопка расположена в 125 м к северо-западу от первой насыпи, в 90 м от р. Волхов. В настоящее время сохранились остатки сопки на высоту 1,3 м. Со стороны деревни почти вся насыпь разрушена блиндажами, ямами и окопами.

д. Заполье

Кальничный могильник известен в 0.5 км от деревни на север, на нем имеется много камней и плит.

д. Замленье

В 1 км севернее деревни, по дороге в деревню Веретье стояла сопка выс. 1,5 м, длина окружности основания - 3.5 м.

д. Копцы

Жальник находится около деревни у
р. Нитьбы.

Архивная копия

д. Кречно

Жальник находится около деревни, на
берегу озера.

д. Любожа

Остатки сопки находятся в 150 м к
западу от деревни, на распаханном
поле, в 0.6 км северо-восточнее соп-
ки у д. Горшково. В настоящее время
от насыпи сохранились две части, рас-
положенные по сторонам траншеи, зало-
женной на насыпи в 1931 г. Высота
2,65 м, диам. 19 м.

д. Мытно

Камень-следовик. Камень у местного
населения носит название "Щеглец",
по названию ручья, в русле которого
он обнаружен. Камень находится в 4
км к северо-востоку от д. Мытно на
левом берегу р. Малой Вишеры при
впадении ручья Щеглец. Размеры кам-
ня: 3,5 x 1,5 x 1,5 м. На боковой
стороне камня высечены изображения
двух ступеней ног и двух кистей рук
и другие знаки.

д. Полосы

Остатки поселения обнаружены на левом берегу р. Меты, в 2,5 км выше д. Полосы между ручьями, в 150 м от русла реки, в урочище "Кобылья голова". Место поселения распаивается. Выпаваются обломки лепной керамики, железные шлаки и др. предметы.

Группа курганов из 8 насыпей находится в урочище "Кобылья голова" на левом берегу р. Меты, в 2,5 км выше д. Полосы, на песчаном возвышении, в 100-150 м от р. Меты. Форма округлая, диам. от 8 до 10 м, высота 1-1,5 м. Все курганы имеют небольшие повреждения. Четыре кургана из этой группы раскопаны археологической экспедицией НГПИ.

д. Робейка

Городище "Холопий городок", известный из летописных сообщений, расположено на естественном длинном мысу, образованном правым берегом р. Волхова и озером. Городище занимало северную оконечность мыса длиной около 100 м и шириной 15-35 м. Часть городища омывается рекой. К северному подножию возвышения, в основном к его восточной части, примыкает селище.

д. Рышево

Группа из 5 курганов расположена в сосновом лесу, в 400-500 м к западу от д. Рышево, по обе стороны проселочной дороги в д. Плашкино. Форма насыпей округлая, сопкообразная и удлиненная. Д diam. 12-15 м, высота 1-1,5 м. Группа курганов из 15 насыпей находится на правом берегу р. Меты, в 1 км от реки, в 700 м к западу от группы курганов у д. Рышево, вдоль дороги в д. Сопки.

д. Рюриково Городище

Городище находится в 2 км к югу от г. Новгорода на мысу, образованном правым берегом р. Волхова и р. Малый Волковец.

д. Сергово

Городище расположено на западном берегу большого острова на р. Веряже около ее впадения в озеро Ильмень. Между деревнями Сергово и Завал. У местного населения называется "Городок на острове". Городище занимает подковообразную площадку длиной 70 м и наибольшей шириной 30 м, окруженную с трех сторон земляным валом, а с западной стороны ограждена крутым склоном реки. Ширина вала 10-12 м, высота 2 - 3 м.

Архивная копия

д. Сутоки

Каменный могильник известен в 4-х км от села на берегу р. Беренды. Могилы обломаны камнями.

д. Хутынь

Сопка расположена севернее монастыря на высоком берегу реки Волхова и реки Мал. Волховец. Высота 3,5 м, диам. 22-24 м. Вершина сопки срезана.

д. Чурилово

Каменный могильник XII-XV вв. находится на левом берегу р. Мсты на озовом всхолмлении берега реки. Длина всхолмления 50 м, ширина - 20 м, высота +5 м.

д. Березка

Жальничный могильник находится в центре деревни. Памятник занимает пространство 100х 40м.

д. Б о р

Курганно-жальничный могильник расположен в 0,3км юго-западнее деревни, на правом берегу р.Волмы, в лесу. Из 15 курганов только три-целые. На жальнике сохранилось около 20 могил. Сопка расположена в 1,5км к юго-вост. от дер. слева от дороги Бор-Боротно, в лесу. Высота 3,2м, диам. 14м.

Группа из 2-х курганов расположена в лесу, у дороги Бор-Боротно, в 1,8км к юго-востоку от деревни. Высота 0,5-0,7м, диам. 6-7м.

д. Боровно

Стоянка расположена в 1,4км северо-западнее деревни, на оз. Еловик. Поселение занимало плоскую возвышенную часть песчаной дюны на юго-западной оконечности острова.

Стоянка находится на юго-восточной оконечности острова Еловик, в 1,4км северо-западнее деревни.

д. Борок
/Перетенский/

Около деревни два кургана, высота 2-1,7м.

д. Борок
/Заводский/

Сопка находится в 250м восточнее деревни, юго-восточнее шоссе Крестцы-Окуловка. Высота насыпи 2,5м, диаметр 9м. Поверхность сопки повреждена ямой.

800м южнее деревни, в 300м от шоссе Крестцы-Окуловка к югу - еще одна сопка конусообразной формы. Высота 3м, диаметр 13м. На сопке - каменная часовня. Рядом - 2 кургана, высотой 1,5-1,8м.

д. Василево

Камень лежит на тропинке из Василева в дер. Ноздрино в 1 км юго-восточнее дер. на склоне холма. Знаки: след ступни левой ноги человека и след посоха в виде ямки.

д. Веретье

Жальник расположен в 0,25км южнее деревни, рядом с дорогой в д. Коржава. Площадь памятника 20х 42м .

д. Великуша

Около деревни - 3 сопки, в 700м на юго-запад от деревни, высотой 6,8,4м.

д. Высокий остров

Сопка расположена на западной окраине дер., в 115м от ручья. Высота 1,3м, диам. 14м. Жальник расположен к северу, востоку и югу от сопки. Площадь памятника 20х30м.

д. Глядки

В 200м к востоку от деревни расположен жальник с валунными надмогильниками и обломками каменных крестов. На памятнике-грядка леса.

д. Горка

Курганно-жальничный могильник/4 кургана и 18 жальничных погребений/ находится в 1км северо-восточнее деревни на возвышенном участке северо-восточного берега оз. Льяного.

д. Горнешное

Курганная группа из шести круглых и одного длинного кургана расположена в сосновом бору в 0,8км южнее деревни.

Стоянка находится в 1 км южнее деревни.

Площадь памятника 85х25м.

Курганная группа из трех насыпей/одна длинная и две круглых/ расположена в 1,5км юго-западнее деревни по дороге в дер. Тухили.

д. Дарищи

Группа из 3-х сопок расположена в 500м восточнее деревни в лесу в 150м от левого берега р. Дариценки. Высота 2-2,5м, диаметр 7-16м.

д. Ерзовка

Жальник расположен в 0,35 км юго-западнее деревни, у железной дороги. На памятнике сохранилось примерно 20-22 могилы прямоугольной формы.

д. Жилинцы

Жальник расположен в 0,4 км восточнее деревни, по дороге на д. Орехово. Площадь сохранившейся части могильника - 15х 40 м.

д. Забродье

В 0,5 км от деревни по направлению к Савинскому мосту имеется жальник. Поврежден при прокладке дороги.

д. Завод

Один круглый и длинный курганы расположены в 1,0 км северо-западнее деревни по дороге на дер. Юрьево.

д. Загубье

Селище расположено в 1,5 км севернее дер. на восточном берегу оз. Боровно. Площадь селища 80х40 м.
Стоянка находится в 1,3 км севернее деревни, на восточном берегу оз. Боровно.

Площадь поселения 100х70м.

Стоянка находится на восточном берегу оз.Боровно, в I км севернее деревни, при впадении в озеро безымянного ручья.

Площадь памятника 200х 50м.

д. Заполек

Жальник расположен на западной окраине деревни у дороги, ведущей в дер.Бор, на вершине плоского возвышения.

д. Заручевье

Могильник, состоящий из II насыпей расположен в 2,7км юго-восточнее деревни, справа от дороги Заручевье-Бор, на левом берегу р.Лягушки. В группе 10 сопок и курган.

Селище расположено в 2,7км юго-восточнее деревни по обе стороны дороги Заручевье-Бор, к востоку от группы сопок.

Два кургана расположены в 2,9км юго-восточнее деревни, восточнее дороги Заручевье-Бор, на опушке леса. Высота 0,6-1,4м, диаметр 2-18м.

Селище расположено в 2,9км юго-восточнее деревни по дороге в дер. Бор по обе стороны от нее. Селище вытянуто с ЮЗ на СВ. Его размеры 180х 70м.

Курган расположен в 3,0 км юго-восточнее деревни справа у дороги на дер. Бор, на ровной площадке, в лесу. Высота 1,5 м, диаметр 15 м.

Группа из восьми курганов расположена в 3 км юго-восточнее деревни, в сторону дер. Бор, в лесу. Высота насыпей 0,3-0,9 м, диаметр 5-10 м.

Жальник расположен в 200 м юго-восточнее деревни на холме у леворго берега ручья. Имеются валунные обкладки погребений.

д. Иногоща

Жальник расположен в 100 м западнее деревни, в 60 м от северного берега оз. Иногоща на ровной площадке у дороги. Валуны лежат вплотную друг к другу. Порос гривкой старых сосен.

д. Казань

Жальник расположен в 120 м северо-восточнее деревни, у дороги на д. Вашугово. Площадь памятника 20x35 м.

п. Камака

Курганная группа /5 насыпей/ находится в 0,85 км севернее поселка вдоль лесной дороги, ведущей к шоссе Окуловка-Кулодино. Курганная группа из 27 насыпей

/ круглые, удлиненные и длинные/ находится в 0,9км севернее поселка, вдоль лесной дороги.

д. Карпово

Жальник расположен в 2,5км северо-восточнее деревни, в лесу, на площадке 40х40м прослеживается около 70 могил.

д. Котчено

Жальник расположен в 1,0км северо-западнее деревни, у дороги в дер. Перестово, в урочище "Воскресенье". Сохранилось около 25 могил.

Группа курганов/ четыре круглых и один удлиненный/ расположена в 2,0км юго-восточнее деревни вдоль дороги, ведущей к шоссе Окуловка-Боровно.

д. Крестовая
Большая

Жальник находится в 350м к северо-востоку от деревни у дер. Мочалище на вершине песчаной гряды сохранилась валунная обкладка могил.

Рядом с жальником имеется курган, диам. 9м, высота около 1м. Поврежден ямой.

/По сведениям В.Милькова-группа курганов из пяти насыпей - 1978г./

д. Крестовая
Малая

Жальник расположен у деревни на холме, сохранились валунные обкладки могил - и грядка сосен.

п. Кулотино -
д. Полищи

Между Кулотино-Полищи Большие находятся две курганные группы. Первая группа, насчитывающая 101 насыпь, расположена в 0,5 - 0,8 км к северу и западу от дер. Б. Полищи и в 1,5 км юго-западнее п. Кулотино. Вторая группа расположена в 0,2-0,4 км юго-западнее п. Кулотино. В могильнике 12 насыпей.

д. Мыза
Совино

В 3 км от озера Перетно находится сопка "Поклонная Гора". Не проверена.

д. Наволок

На северном берегу оз. Белого, на окраине деревни известна сопка, сильно поврежденная ямами, аварийна. 3 сопки - в 300 м от дороги Наволок-Теребуново. Имеют повреждения. Высота сопки: 5 м., 2,5 м и 15 м.

Селище расположено в 0,3 км от деревни, у дороги Наволок-Теребуново. Площадь селища 110х 60 м.

Камень-следовик расположен на правом берегу р. Волма, в 1,5 км северо-восточнее деревни. По верхней плоскости камня выдолблен крест.

Б. Низовка

Сопка находится в 1,2 км юго-восточнее деревни на правом берегу р. Волма. Высота 4,5 м, диаметр 24 м.

Группа из пяти курганов находится у западной окраины деревни, на поле. Только один курган целый, остальные — оплыли, утратили первоначальную форму.

Курганный могильник из семи насыпей расположен в 1,0 км западнее деревни, на правом берегу р. Волма. Курганы вытянуты вдоль дороги на дер. Дубровка.

Г. Окуловка

Группа курганов из 30 насыпей расположена в 3 км юго-восточнее города в сосновой роще на высоком восточном берегу оз. Окуловского. Высота курганов колеблется от 0,5 до 2 м.

Д. Оленино

Жальник расположен в 0,4 км восточнее деревни, у дороги на дер. Чернецко. Территория распространения могил составляет

20х35м. Тут же расположены два кургана диаметром 6м и высотой 1-1,5м.

д. Ольгино

Стоянка находится в деревне, у северной оконечности восточного берега оз. Вялое. Площадь памятника 100х40м.

д. Ольховка

Сопка расположена в 1,5км юго-западнее деревни, в 250м восточнее дороги в дер. Лучки. Высота насыпи 8м.

д. Осипово

Жальник расположен в 0,3км южнее деревни у дороги на дер. Клетно. Всего сохранилось 37 могил.

д. Перестово

Курганная группа из пяти насыпей расположена в 1,5км западнее деревни и начинается у западной оконечности оз. Боровно. Высота памятника 0,7-1м, диаметр 8-10 м.

д. Перетно

Сопка расположена в 1,0 км южнее деревни по дороге в дер. Завод. Высота насыпи 5м., диаметр 24м.

Селище находится на южной окраине деревни при сопке на ровном, слегка покатом к северу берегу оз. Перетно. Памятник занимает площадь 145х 100м.

Курганная группа из пяти насыпей/3 круглых, 1 длинная и 1 удлиненная/ находится в 1,1км к югу от деревни по лесной дороге в дер. Завод.

Курган расположен в 1,1км южнее деревни по дороге в дер. Мануйлово. Высота 0,8м, диаметр 10,0 м.

Могильник /3 сопки и 2 кургана/ находится в 2,5км северо-западнее деревни в урочище "Круча" на высоком берегу оз. Боровно.

Группа курганов из двух насыпей/1 длинный и круглый/ расположена в 2,6км северо-западнее деревни на северо-западном берегу оз. Перетно, в урочище " Кирпичик".

д.Побережье

Жальник расположен в 350-400м юго-восточнее деревни на западном склоне холма, в 150м северо-восточнее истока р. Званки из озера Зван. Сохранились намогильники из крупных валунов. Курган южнее деревни в 350-400м в 100м от р. Званки к северу.

Архивная копия

д. Поджарье

Жальник расположен в 0,4км юго-восточнее деревни по дороге на ст.Вялка, в лесу. Могильник занимает площадь 100х20м.

д. Полищи
Большие

Группа из трех сопок расположена в центре села, у церкви, на левом берегу р.Перетна.

д. Полищи Малые

Сопка расположена на естественной возвышенности левого берега р.Перетна, юго-восточнее деревни. Высота насыпи 3м, диаметр 12м. Сопка расположена в 220м восточнее первой насыпи, на небольшой возвышенности берега старицы р. Перетна. Высота 5м, диаметр 24м. Селище расположено в центре деревни, его площадь занята современными постройками. Культурный слой распространен на территории 150х 85м.

Курган находится в 120м западнее деревни на возвышенном правом берегу р.Перетны. Высота насыпи 1,0м , диаметр 10,0 м.

д. Рашутино

Группа из 4 сопок на северном берегу озера, в 150м от него, в 300м северо-западнее деревни. Высота насыпей 3,5м, диаметр 24-30м. Повреждены картофельными ямами.

Архивная копия

Жальник - в 150м от северного берега рядом с соснами. Погребения обложены крупными валунами.

Второй жальник расположен в 200м от северного берега озера, в 350м северо-западнее деревни. Захоронения обложены валунами. На жальнике деревянная часовня и гривка елового леса.

д. Сквородка

В 1,2км от деревни - 3 сопки. Не проверены. Восточнее деревни в урочище "Ситно" на берегу озера Сангурово - жальник.

д. Теребуново

Жальник находится на западном берегу озера Белого в 1 км к северо-востоку от деревни Теребуново, в 200м вправо от дороги из Теребунова в Наволок.

Большинство валунных надгробий вывезено.

4 сопки - на левой верхней террасе реки Волмы, 200м ниже от истока, севернее д. Теребуново на 1,5км. Сопки имеют высоту 6м, 10м, 2,5м, диаметры 27м, 30м, 12м. Большие две сопки сохранились хорошо,

две имеют небольшие повреждения. Сопка находится в 350-400м к западу от озера Черного/ Нездринского/ вниз по реке Волме, в 100м к северу от нее, в 200м западнее сопки. Форма усеченного конуса высотой 1,8м, диаметр 8м.

Гранитный камень с вырубленным крестом лежит на верхнем склоне холма возле истока р. Волмы, в 75м южнее моста через речку, около дороги, в 1,3км севернее дер. Теребуново. Валун имеет длину 2,2м ширину 1,2м, высоту 1,2 м.

д. Сухое

Жальник расположен в 0,2км южнее деревни у дороги, ведущей в д. Заозерье. Могильник занимает край высокого восточного берега оз. Сухое. Его площадь 45х 10 -13 м.

д. Тухили

Могильник /3 кургана и 2 сопки/ расположен в 2 км юго-западнее деревни по обеим сторонам дороги Тухили-Витебско.

Сопка находится в 2,5км юго-западнее деревни, в лесу у дороги Тухили-Витебско. Высота 4м, диаметр 20м.

Курган находится в 1 км юго-западнее деревни, в 50м к югу от дороги Тухили-Борисово. Высота 1.4м, диаметр 12м.

Селище находится в 2,0 км юго-восточнее деревни в урочище "Бобовик". Памятник занимает ровную площадку на мысу при соединении озер Боровно и Легоща.

Стоянка расположена в 1,8 км юго-восточнее деревни, в урочище "Бобовик". Её площадь 50х 80 м.

Группа из трех сопки находится в 2 км юго-восточнее деревни в урочище "Бобовик". Высота 2,5-3,5 м, диаметр 12-16 м.

д. Хирики

Курган находится в 0,5 км юго-западнее деревни на правом берегу р. Таложны, в урочище "Сопки". Высота 1,5 м, диаметр 10х6 м.

д. Хорино

Жальничный могильник расположен в центре деревни. На жальнике сохранилось 18 могил.

д. Шегрино

Сопка расположена в долине на левом берегу р. Шегринки, в 100 м юго-западнее деревни, высота насыпи 3 м, диаметр 20 м.

д. Шуя

Жальничный могильник расположен на северной окраине деревни, у дороги. На памятнике прослеживается 10-13 могил.

д. Березка

Группа из трех сопок расположена в 0,8 км к вго-востоку от деревни, на правом берегу реки Полы, у края поля.

Три сопки расположены в 1,1 км к вго-востоку от деревни на правом берегу реки Полы у края поля. Площадка, занятая памятником, представляет собой пологую возвышенность, примыкающую к берегу реки Полы.

д. Вынолзово

Группа из двух сопок расположена в 200 м к северу от деревни, справа от дороги в деревню Лажны. Высота 6 м, диаметр 30-32 м.

Сопка расположена на вго-восточной окраине деревни среди дуга на правом берегу реки Лоринки на вершине плоского холма. Высота 3,2 м, диаметр 30 м.

д. Горки Стрны

Селище расположено в 1 км к северо-западу от деревни на территории бывшей усадьбы "Романово". Памятник находится на высоком участке левого берега реки Полы, справа от дороги Горки - Уползы. Площадь 130 х 40 м.

Кальник расположен в 0,5 км от деревни к северо-западу, в парке бывшей усадьбы "Романово". Памятник занимает вершину всхолмления, примыкающего к левому берегу реки Полы. Занимает площадь 100 х 80 м.

Городок на
реке Маята

На левом берегу реки Маяты в 0,5 км северо-восточнее деревни находится городище на возвышении, огражденном с одной стороны рекой и с другой оврагом. Площадь городища имеет треугольную форму со сторонами 70, 80, 60 м. Городище имеет культурный слой, найдены предметы X-XI веков, которые хранятся в Боровичском музее.

Сопка находится в 0,5 км северо-восточнее деревни на левом берегу реки Маяты.

д. Дубовицы
/с-з "Наличи"/

Группа из трех сопок расположена в 400 м юго-восточнее озера Наличи и в 1,5 км от д. Дубовицы. Форма сопки коническая, высота от 3,5 до 6 м. Диаметр от 16 до 25 м. Насыпи имеют повреждения в виде ям и траншей.

д. Дубрево

Две сопки расположены в 300 м к западу от северной окраины деревни, на кладбище, на небольшой возвышенности. Высота 3,4 м, диаметр 20-24 м.

Две сопки находятся в 250 м к югу от деревни на левом берегу реки Колпинки. Высота 5-10 м, диаметр 20 - 30 м.

д. Игнатица

Сопка конической формы находится в 200 м восточнее деревни на высоком правом берегу реки Полы. Высота насыпи 6 м, диаметр 16 м.

д. Избитова

В 1 км на юго-запад от деревни, у дороги имеется сопка высотой 4 м.

5

Карпово

Сопка находится в 300 м юго-западнее деревни, на правом берегу реки Карповки, близ впадения ее в реку Полу. Высота насыпи 4-4,5 м, диаметр 20 м. Поверхность сопки повреждена.

д. Колышкино

Жальник находится на левом берегу реки Робьи около деревни. Могилы обложены камнями.

д. Кошелево

В 0,6 км к юго-востоку от деревни по дороге на д. Налючи на правом берегу реки Полы имеются две сопки и курган высотой от 0,8 до 1,7 м.

Селище расположено у сопки по обе стороны дороги Кошелево - Налючи. Площадь 190х70 м.

д. Крутец

В 0,5 км южнее деревни, при впадении ручья в реку Лоринку - сопка. Высота насыпи 4 м, диаметр 17 м.

д. Ловасицы

Сопка расположена в 1 км к югу от деревни, слева от дороги в деревню Турно, на правом берегу реки Полы. Высота 3,5 м, диаметр 30 м.

д. Лоринка

Сопка расположена в 0,5 км к западу от деревни близ бывшей деревни Шершовка, на правом берегу реки Лоринка, в 30 м к востоку от дороги Пола-Лажинны. Высота 3 м, диаметр 16-20 м.

Группа из двух сопок расположена в 0,4 км к юго-западу от деревни на правом высоком берегу реки Лоринки, среди пашни. Высота 2,5-4,5 м, диаметр 20 м. Насыпи задернованы.

Сопка находится в центре деревни, на огородах. Насыпь имеет диаметр около 20 м, высоту 3,5 м. Первоначальная форма насыпи утрачена из-за частой распашки.

б.д. Лутовня

Сопка расположена на северной окраине бывшей деревни в 0,9 км от дороги Пола - Лажинны, на левом берегу реки Визги. Диаметр 17 м, высота 3 м.

д. Мануилово

Сопка расположена на южной окраине деревни, на правом берегу реки Полы. Высота сохранившейся части 1-1,5 м, диаметр 25 м.

д. Налючи

Сопка расположена в деревне на правом берегу реки Полы, на территории бывшего имения "Зурово". Высота 3 м, диаметр 23 м.

ДМ Группа из четырех сопок расположена в 400 м к юго-западу от деревни, на левом берегу реки Полы.

д. Олисово

На левом берегу реки Волохбы в 0,5 км севернее деревни, при впадении в нее ручья, находится сопка. Высота насыпи 3 м, диаметр 26 м.

д.Рогг Большие

Сопка находится на правом берегу реки Пола в 400 м восточнее деревни. Форма коническая, высота около 8-9 м, диаметр 25-26 м. К

Курган в 40 м юго-западнее деревни, попорчен ямами.

Архивная копия

д.Росстани

Сопка расположена на южной окраине деревни, на правом берегу реки Волохбы. Диаметр 24 м, высота 3,5 м.

д.Руднево

В двух км от деревни на берегу реки Ловати - сопка, по основанию обложена валунами.

д.Рябутки

Группа сопок из 10 насыпей расположена в 0,4 км к северо-востоку от деревни на левом берегу реки Волохбы по дороге Рябутки-Олисово. Высота насыпей от 2 до 6 м, диаметр от 12 до 22 м. Четыре насыпи имеют повреждения.

д.Сельцо

Городище расположено на естественном холме против деревни Сельцо, в 1,5 км от ж.д.станции Пола. С западной стороны сохранился вал высотой 1,5-2 м и въезд на городище. Длина площади городища около 60 м и наибольшая ширина 35 м.

Городище находится в 0,4 км к северо-северо-западу от деревни на правом берегу реки Луринка, в ее пойме. Памятник находится на пойменном останце, верхняя площадка которого возвышается над поймой на 12 м.

д. Степаново

Группа из двух сопок расположена в 120 м к западу от деревни на берегу старицы реки Полы. Сопки в со всех сторон окружены пашней. Высота 2 - 3 м, диаметр 18 - 25 м.

Селище расположено в 160 м к западу от деревни, в непосредственной близости от сопок. Территория памятника 200 х 50 м.

Сопка расположена в 0,2 км к юго-западу от деревни на край правого берега реки Полы. Насыпь имеет несколько деформированную форму, вытянутую с севера на юг. Размеры основания 22 х 30 м, высота 4,5 м.

д. Толокнянец

На правом берегу реки Лоринки около дороги в деревню Яблоново находится сопка. Высота насыпи 6 м, диаметр 24 - 25 м. Форма коническая.

д. Щечково

Группа из двух сопок расположена на северной окраине деревни близ ручья, разделяющего Малое и Большое Щечково, на правом берегу реки Полы.

ПЕСТОВСКИЙ РАЙОН

Архивная копия

д. Борисово

Городище расположено в 4,5 км северо-западнее деревни, на высоком останце правого берега реки Мологи. На площадке городища, вдоль его северного и северо-восточного склонов сохранился сильно оплывший вал.

д. Брызгово

В 300 м юго-западнее деревни, на берегу озера Черное - 2 сопки, высотой 2,5 м и 3 м. Состояние аварийное, сохранять для доисследования.

д. Брякуново

Городище расположено в 2,5 км северо-восточнее деревни, в лесу. Площадка памятника имеет размеры 50х20 м. Форма овальная, сохранился вал.

Группа из двух сопки расположена у городища, к югу и юго-востоку от него. Высота 2,2 - 2,6 м. диаметр 14 и 25 м.

дер. Брякуново

Селище расположено к юго-востоку от останца городища. Площадь 60х40 м. Датировка - конец I тыс. н.э.

дер. Драчево

Жальничный могильник находится на западном

окраине деревни на высоком мысу первой надпойменной террасы правого берега ручья. Жальник занимает площадь 35 х 40 м.

Сопка расположена на невысоком берегу ручья, в 0,2 км к северо-западу от деревни. Ее высота 3,7 м, диаметр 22 м.

д. Дуброво

Жальничный могильник расположен в 0,7 км юго-восточнее деревни, на возвышенном правом берегу р. Семьтинки. Занимает небольшую площадку берега реки, слегка возвышающуюся над окружающей заболоченной местностью. Площадь могильника примерно 50х50 м.

дер. Жарки

Небольшой жальничный могильник расположен в 150 м к северо-западу от северной окраины деревни, в поле. Площадь 25х30 м. Сопка находится в 50 м северо-восточнее деревни, высота 2,5 м.

д. Заречье

В северо-западной части деревни находится жальник. Порос высокими соснами, поверхность его попорчена картофельными ямами и карьером.

д. Игнатьевская

Группа из двух сопки расположена в 1,5 км северо-восточнее деревни, у лесной дороги

на деревню Якушино. Сопки стоят на ровном месте, к западу от берега озера Степановского. Высота 2,5 и 5,4м, диаметр 31и 35м.

д. Каменка

Жальничный могильник расположен в 0,5км юго-западнее деревни и в 100-130м к югу от дороги на деревню Поповка. Могилы сохранились лишь в южной залесенной части жальника.

дер. Климовщина

Селище расположено на ровной площадке правого коренного берега р.Белой, напротив деревни. Селище вытянуто вдоль берега реки. Культурный слой прослеживается на площади 250х80 -100м. Дата - II-ая половина -конец I тыс.н.э.

Селище расположено на ровной площадке левого берега р.Кирвы, в 0,95км. к юго-востоку от деревни. Площадь 170х90м. Дата -II половина I тыс.н.э.

Одиночный курган в лесу, в 0,8км к северо-востоку от тракта Абросов⁹-Пестово, на правом берегу р.Кирвы. Выс.1м, диам.27м.

Сопка расположена в 0,8км к юго-западу от деревни, на ровном плато коренного берега р.Белой. Высота сопки - 3,3м. диам.26м.

курганный могильник, в котором насчитывается II насыпей, расположен на возвышении правого берега р.Кирва, в 1,5 км к юго-востоку от деревни. В группе два длинных кургана и один удлиненный.

Длинный курган расположен на правом берегу р.Кирва, по дороге на д.Паньково. Имеет размеры - 16х8м, выс.1,5м. Группа из трех сопок расположена в 1км к юго-востоку от дороги на г.Пестово, на правом берегу р.Кирвы. Высота - 1,5 - 3,6м, диам.12-24м.

Курганный могильник, состоящий из 17 курганов и 8 сопок расположен в 0,5км от дер.Климовщина, на правом берегу р.Белой. Средние размеры курганов - выс. от 0,4 - 0,8м, диам. 4-8м. Диам.сопок - 16-28м, выс.3,4-8м.

Группа из двух курганов расположена в 1 км к востоку от тракта Абросово-Пестово, по дороге на пос.Ленинский, на правом берегу р.Кирвы. Из размеры: высота 1,7 - 2 м, диам. 12-13м. Группа из 4-х сопок расположена на невысоком мысу правого берега р.Белой, при впадении русла последней в широкую пойму левого берега р.Кирвы.

дер.Муравьево

Жальник расположена на естественном возвышении на западной окраине деревни, на левом берегу р.Калешавки.Площадь 70х40м.

Архивная копия

д. Нефедьево

В 0,5 км северо-восточнее деревни, на северном берегу озера Рыцолож - сопка, округлой формы.

д. Озипд. Нивы

Сопка в 1,5 км западнее деревни, высотой 6 м. Повреждена ямой.

д. Новинка

В 1,5 км северо-восточнее деревни и в 0,7 км восточнее дороги Семьтино-Новинка находились две сопки округлой формы, высотой 8 м.

В 4 км южнее деревни на правом берегу р. Мологи - сопка и курган, высотой 1,5 и 6 м.

В 0,5 км севернее деревни на правом берегу р. Бологи - жальник. Прослеживается 41 могила. Западная часть могильника размыта водой.

Курганный могильник, насчитывающий 11 насыпей, расположен в 0,35 км северо-восточнее деревни, на правом берегу р. Мологи.

Средние размеры курганов: высота от 0,3 до 0,8 м, диаметр 3 - 6 м.

Группа из 4-х курганов расположена в 0,25 км к востоку от правого берега реки Мологи.

дер. Оборнева

Жальник расположен в поле, в 0,2 км к северо-западу от деревни. Имеет размеры 56х36 м. Террито-

рия могильника заросла смешанным лесом.

д. Осипово

Жальник находится на юго-западной окраине деревни. На жальнике построен амбар.

дер. Охонь

Селище расположено на мысу первой надпойменной террасы правого берега р. Меглинки. Площадь памятника 90х50м. Датировка селища -XI-XV вв.

д. Пестово

Сопка находится в северо-западной части поселка, на приусадебном участке д.7 по дачной улице, в 100 м от р. Мологи.

Группа из 3 курганов расположена в западной части парка лесозавода. Форма насыпей округлая, высота 1,5 - 0,8м, диаметры 9 - 5,5м. Группа, состоящая из 4 сопок и 14 курганов расположена на левом берегу р. Мологи, в 0,3 км от реки, в северо-западной части поселка.

В 2км южнее поселка, на правом берегу р. Мологи известно 7 сопок, высотой 2,5м.

д. Печково

Сопка расположена в 0,5км юго-западнее деревни на правом берегу реки Меглинки. Две сопки конической формы расположены в 0,6км северо-восточнее деревни, на западном берегу озера Меглино.

д.Плоское

Жальник расположен в 0,2км юго-западнее деревни. Могилы обложены камнями. Площадь 60х20м.

д.Попово

Сопка расположена на высокой террасе левого берега р.Мологи, в поле. Дdiam.2,8м, diam.15м.

д.Сопки

Группа из двух сопок расположена на невысоком южном берегу озера Черного, у бывшей деревни Сопки. Выс. 1,5,2м, diam. 13-16м.

Жальничный могильник расположен в 1км к северу от деревни, на берегу озера Братского, у протоки, соединяющей это озеро с озером Меглино.

д.Устье

На северо-восточной окраине деревни, на пустыре находится жальник. Площадь 42х30м.

Группа из 10 сопок расположена на огородах деревни Устье и на поле к западу от деревни при истоке реки Неглинки из оз.Меглино.

На восточной окраине деревни, на левом берегу реки Неглинки, в 150м от ее истока из озера Меглино находится городище-светилище.

Селище расположено на берегу озера Меглино
у истока р.Меглинки. Площадь 140х60м

д. Часовенская

В 300 м от деревни, на возвышении расположен
жальник. Могилы обложены камнями, сохранились
каменные кресты.

ПОЛДОРСКИЙ РАЙОНд.Белыхново

Сопка полусферической формы высотой 5м, диам. 31м, расположена в 300м севернее деревни на правом берегу р.Ловать среди распаханного поля. Селище расположено в 0,3 км севернее деревни, на верхней площадке правого берега р.Ловать, к западу от сопки. Площадь памятника составляет примерно 190х60м м.

д.Бушево

Сопка полусферической формы, выс.3,5м, диам.27м, расположена на левом берегу р.Ловати в 300 м северо-восточнее деревни.

д.Воротавино

В 0,7км северо-западнее деревни, около дороги в дер.Сухой Бор находится насыпь длиной 12м, шириной 10м.

Группа из 3 курганов, высотой 0,5-07м, диам.1,2 - 1,6м, расположены в юго-западной части современного кладбища, в 650м северо-западнее деревни у дороги из Воротавино в Селеево.

д.Выставка

Курган выс. 1,5м, расположен в низине у дороги на правом берегу р.Полисть, в 0,3км юго-восточнее деревни.

д. Городня

Группа из 3 сопок, высотой от 3 до 4,5м, диам. 13-23м, находится в 0,5км южнее деревни на левом берегу р.Ловать.

д. Горки
(бывш. Подол)

В 0,5 км северо-западнее деревни на правом берегу р.Ловати - сопка выс.5,5м, диам.40м. Имеются небольшие повреждения.

Селище расположено на правом берегу р.Ловать, юго-западнее сопки. Культурный слой прослежен на площади примерно 100х225м.

д. Губино

Две сопки расположены в 0,4км западнее деревни, на правом берегу р.Ловать.

Селище расположено при группе сопок, на верхней площадке правого берега р.Ловать.

Площадь памятника 125-230м.

Сопка находится в 0,6км юго-западнее деревни на верхней площадке правого берега р.Ловать. Высота 6,6 м, диаметр 24м.

д. Дорогани

На правом берегу р.Ловать среди пашни, в 300м северо-западнее деревни полусферическая сопка выс.3м, диам.12м. На сопке молодые березы. Селище расположено на правом берегу р.Ловать при сопке. Площадь 200х135м.

д. Жидовичи

Западнее села около р.Ловать - городище треугольной формы.

д. Жидовичи Малые

Полусферическая сопка выс.4м, диам.16м, расположена в 300 северо-восточнее деревни, на правом берегу р.Ловать.

д. Залучье

В 1,5 км южнее деревни, на левом берегу р.Ловать, полусферическая сопка выс. 4,5м, диам. 25,5м.

д. Извоз

В 0,5 км северо-восточнее деревни на правом берегу р.Ловать - курган выс.1,7 м.

д. Курское

Городище расположено в 100м западнее деревни на высоком правом берегу р.Ловать. Треугольная площадка 120х55м², обнесенная с восточной и юго-восточной стороны валом длиной 60м, выс. 1,5-3 м.

д. Княжино

Около деревни на левом берегу р.Ловать прямоугольной формы курган выс. около 2м.

д. Костково

Сопка высотой 6м, расположена на берегу р.Редьы, близ деревни.

д. Коломна

В 200 м севернее деревни на левом берегу р.Ловать в 50 м от нее расположены две сопки выс.2и 4м, диам.24 и 26м. Первая от деревни сопка имеет в насыпи выемку 4х4м.

д. Красный Октябрь

На левом берегу р.Ловать, за ручьем и на лугу у дер.две сопки. Одна из них высотой 5м, диам.12м. с камнями у основания.

д. Леша

Группа курганов из 6 насыпей выс. 1,5-2м, находится на кладбище у деревни.

д. Лобыни

Группа из двух сопок и трех курганов расположена в 0,4 км юго-восточнее деревни, на левом берегу р.Ловать.

Селище расположено на левом берегу р.Ловать, между сопками и курганом.

д. Люблино

Сопка расположена на левом берегу р.Ловать в 0,5км к востоку от северной окраины де-

ревни. Высота 3,15м. диам.23м.

д. Ольховец

Жальник расположен в центре деревни. Площадь 80х40 кв.м. На поверхности много намогильных камней. Частично распахан.

д. Переса Новая
(б.д. Пирогово)

Сопка около деревни, в 300м на юго-восток на берегу ручья Лука, до основания вырыта большая яма. Жальничный могильник расположен на левом берегу р.Релья, в 0,18км к Востоку от бывшей деревни. Около деревни на левом берегу р.Ловать еще 4 сопки.

д. Полтораново

Две сопки высотой 3-4м. Расположены: одна в 0,5км севернее деревни на левом берегу р.Порусьи, вторая в 0,5км южнее деревни на правом берегу р.Порусьи.

д. Рябково

Сопка высотой 5м. диам.18м находится в 0,5км юго-восточнее деревни на левом берегу р.Ловать, против д.Селеево.

д. Репушино

Сопка выс. 6м, длиной 43м, шириной 15м, расположена в 200 м северо-восточнее деревни в мелколесье на левом берегу р. Редьы.

Поросла кустарником.

В 30 м северо-восточнее деревни, на левом берегу р. Редьы находится жальник площадью 60х30м.

д. Селеево

Сопка расположена на западной окраине поселка леспромхоза, на территории современного кладбища. Высота 1,6м (была выше), диаметр 12м.

Сопка расположена на левом берегу р. Ловать напротив поселка леспромхоза. Высота 5,4м, диаметр 27,5м.

б. д. Середка на
р. Ловать

Сопка находится в 0,5 км к юго-западу от д. Курско, на левом берегу р. Ловать и в 1 км севернее д. Середка. Насыпь - полусферической формы, выс. 4,5 диам. 25,5м. Юго-западный скло сопки осыпается в реку.

Группа из 4 сопки расположена к востоку от юго-восточной окраины деревни на левом берегу р. Ловать

Группа из 3 курганов в 0,6 км северо-западнее близ дороги в д.Селеево, на левом берегу р.Ловать. Высота курганов 0,5-0,7м, диам.) 1,2 - 1,6 м.

д.Сосново

Жальник находится в 150 м юго-восточнее деревни на правобережье р.Порусьи, в 500м от нее у дороги к дер.Андроново.

д.Старокурское

Жальник расположен на правом берегу р.Ловать в деревне. На памятнике несколько старых сосен.

д.Сухоерхово

На берегу р.Муравьи (приток Гобьи Заро -бенской) - жальник.

д.Теребьни

Группа из 5 сопок расположена восточнее и северо-восточнее деревни, на левом берегу р.Ловати. Одна из сопок почти разрушена карьером. Остальные насыпи имеют высоту от 2 до 5,5м и диам. от 18 до 36 м.

Селище расположено на возвышенной площадке левого берега р.Ловать, при группе сопок. Площадь памятника - 180х160м.

Одна сопка находится в 1 км к юго-западу от д.Дорогани в 2,5 км юго-восточнее д.Теребьни на левом берегу р.Ловать. Выс.4,5м, диам.24м

Насыпь подмывается рекой.

Селище расположено при сопке на левом берегу р.Ловать. Культурный слой прослеживается на площади 200х90м.

д. Хоболь

Сопка находится в 300 м западнее деревни, на правом берегу р.Ловать, в 100м от нее. Высота сопки 5,5м., диам.34м.

д. Шальжино

В 1,5 км юго-восточнее деревни среди луга, на правом берегу р.Ловать - полусферическая сопка выс. 3,5м, диам.20м.

д. Шени

Полусферическая сопка выс.4м, диам.16м находится в 250м северо-восточнее деревни на кладбище, расположенном на левом берегу р. Порусьи.

д. Юрьево

На правом берегу р.Порусьи в 200м северо-восточнее деревни находится полусферическая сопка. Высота сопки 3,5м, диам.19м. Поросла кустами, повреждена ямами.

д. Веска

Сопка находится за ручьем на возвышенности в 150 м западнее деревни. Насыпь округлая, утесенная, высотой 5 м.

Жальник расположен у подножья холма, на котором находится сопка, в 0,2 км к западу от деревни, на левом берегу заболоченного ручья. Общая площадь, занимаемая жальником, около 2,5 тыс. кв. м.

Жальник расположен у подножья первой надпойменной террасы левого берега небольшого ручья, в 0,35 км к западу от деревни. Состоит из могил круглой и прямоугольной форм, общее количество около ста.

д. Видони

В 450 м южнее деревни по дороге в деревню Покровское – жальник. Могилы обложены валунами и поросли лесом.

д. ус. "Выбити"

Две сопки находятся на территории парка совхоза "Выбити". Форма насыпи округлая, правильная, склоны крутые. Диаметр 24–36 м, высота 6–8 м.

д. Вытебская

Поселение находится на юго-восточной окраине деревни, на высоком левом берегу реки Шелонь. Оно прорезано дорогой, идущей из деревни Заречье. Площадь распространения керамики – 750 кв. м.

д. Горки

Селище расположено в деревне, занимает первую надпойменную террасу правого берега реки Леменки. Культурный слой мощностью 0,25-0,3 м прослеживается на площади 1500 кв.м.

д. Городище

Поселение находится в деревне на излучине левого берега реки Леменки, по обе стороны ручья. Культурный слой нарушен. Площадь распространения средневековой керамики - 24,5 тыс. кв.м.

д. Городок

Сопка находится в 0,5 км к востоку от деревни, на правом берегу реки Шелонь. Полусферическая насыпь имеет высоту 2 -2,5 м, диаметр 12-20 м.

Сопка расположена в 0,8 км восточнее деревни, на правом берегу реки Шелонь, на поле. Высота 2 м, диаметр 12-14 м.

Сопка находится в 1,3 км восточнее деревни, на правом берегу реки Шелонь, в 0,3 км севернее железнодорожной линии. Высота около 4,5 м, диаметр 22-24 м.

Городище находится на мысу при впадении реки Боровенки с юга в реку Шелонь. С напольной стороны имеется вал и ров. Площадь городища распахивалась.

На правом берегу реки Шелонь в 200 м выше городища - жальник, поврежден при устройстве свинарника.

Дорогостицы

Поселение находится на северной окраине деревни, на правом берегу реки Леменки. По площади ~~ям~~ поселения проходит дорога на деревню Горки. Площадь памятника около 2 тыс. кв. м.

д. Загородищи

У моста через реку Калашку на мысу ее левого берега - городище рубежа н.э.

Жальник находится в 0,3 км к западу от деревни, на высоком плато. Территория памятника расположена за вторым валом городища. На жальнике насчитывается 25 - 30 могил прямоугольной формы.

Жальник находится в 0,5 км к юго-западу от деревни, на возвышении правого берега ручья, впадающего в реку Калашку. Могилы прямоугольной формы расположены вдоль дороги, ведущей в деревню Загородищи.

Селище расположено в 0,35 км к северу от деревни, за вторым валом городища и занимает всю плоскую площадку с напольной стороны городища. Культурный слой достигает 0,15-0,20 м, представляет темно-серый суглинок с фрагментами лепной красноватой керамики раннего железного века. Площадь памятника 38 тыс. кв. м.

д. Загорье

Поселение расположено на северной окраине деревни, на склоне правого берега реки Ситна, на мысу при впадении в нее ручья. Подъемный материал, представленный средневековой керамикой X-XII в.в., распространен на площади 1400 кв. м.

д. Замостье

В 350 м восточнее деревни ив 50 мот правого берега реки Шелони находится сопка конусовидной формы высотой 8 м. Поросла кустарником.

В 0,5 км севернее деревни на правом берегу реки Шелони около моста — две сопки высотой 3 м. Одна повреждена окопами.

д. Заречье

Поселение находится на площадке высокого левого берега реки Шелонь, к западу от современной застройки деревни. Культурный слой нарушен. Площадь памятника 1800 кв.м.

д. Клевцы

Сопка расположена в 0,5 км к северо-востоку от деревни на широком плато. Высота насыпи 6-7,5 м, диаметр 60-75 метров.

Сопка находится в 0,7 км к северо-востоку от деревни, в поле, на опушке леса. Высота 3 м, диаметр 45 м.

Селище находится на южной окраине деревни, на плато первой надпойменной террасы правого берега реки Каложки. В настоящее время памятник распаивается.

ки

—

д. Лемно

Поселение находится в деревне, на возвышенном холме, где стоит церковь. Культурный слой содержит многочисленные фрагменты керамики ХУ-ХУП в.в.

д. Лобитово

В 1,5 км от деревни вниз по реке Шелонь, на ее левом берегу имеются две сопки высотой 5 и 6 м. Одна из них повреждена ямой.

В 0,7 км к северу от деревни вверх по реке Шелонь, на ее левом берегу находится жальник с крупными валунами и плитами. Всего около 100 могил.

В 10 м от него – 10 курганов высотой от 0,5 до 1,2 м.

д. Невское
(бывш. Свинорд)

Поселение X–XII в.в. на правом берегу реки Шелони, в 0,8 км ниже г. Сольцы при впадении реки Каложки в реку Шелонь. На месте поселения – каменная церковь XIX в.

д. Селище

Жальник находится в 0,2 км к северо-западу от деревни на небольшом всхолмлении левого берега заболоченного ручья. Площадь памятника 5 тыс. кв.м.

д. Ситна

Поселение находится на юго-восточной окраине деревни на левом берегу реки Ситна. Подъемный материал, представленный средневековой керамикой X–XII вв. распространен на площади около 12 тыс. кв.м.

п. Сосновка

Две сопки находятся в 1,5 км к югу от поселка. Одна сопка в 400 м юго-восточнее поселка, в 100 м от реки Шелони. Насыпи хорошо сохранились.

бывш. д. Струги

На берегу реки Шелонь имеются две сопки высотой 5-6 м, окружностью до 30 м.

д. Уполозы

В 150 м от правого берега реки Калошки у северо-западной окраины деревни - полусферическая сопка.

бывш. д. Устье

Селище находится на левом берегу реки Шелонь и занимает левобережный мыс при впадении в нее реки Ситны, у б. деревни. Культурный слой распространен на площади около 32 тыс. кв. м.

Поселение находится в 0,2 км к юго-востоку от бывшей деревни, на мысу правого берега реки Ситна, при впадении ее в реку Шелонь. Культурный слой содержит многочисленные фрагменты средневековой керамики XV-XVII вв. на площади около 35 тыс. кв. м.

СТАРОРУССКИЙ РАЙОН

Архивная копия

д. Борисово

В окрестностях деревень Борисово в 1,5 км юго-западнее церкви – сопка выс. 2 м.

д. Будомичи

Два удлиненных кургана находятся западнее центра деревни, на правом берегу р. Ловати. Насыпь одного кургана занята современным кладбищем. Длина насыпи 10 и 30 м, выс. 0,5 м

д. Буреге

Группа курганов из 10 насыпей расположена на правом берегу р. Псижи, в 1 км к югу от деревни. Курганы имеют удлиненную форму и высоту около 1,5 м.

д. Выставка

В 300 м южнее деревни на правом берегу р. Полисти имеется курган овальной формы выс. 3 м.

д. Гастеж

На возвышенной равнине в 200 м к востоку от деревни, в 15 м севернее дороги – курган высотой 0,5 м, диам. 25 м. насыпь повреждена ямой. На возвышенности в 200 м северо-восточнее деревни около скотных дворов – сопка выс. 1,5 м, диам. 22 м. В насыпи имеются повреждения.

д. Горка

В 200 м севернее деревни и в 30 м от дороги Солобско-Устрика имеется курган округлой формы.

д. Горка Лисья

В 2 км к югу от деревни на берегу р. Порусья 2 сопки выс. 2,5 – 3 м, диам. 18–25 м. Насыпи имеют повреждения.

д. Дроздино

На правом берегу р. Ловать в центре деревни осталось несколько камней. Раньше здесь стояла часовня. Вокруг нее находилось древнее кладбище – жальник.

д. Загорье

На возвышении в 200 м северо-западнее деревни сопка. Насыпь сохранилась не полностью.

д. Ивановское

В 0,8 км севернее дороги по левому берегу ручья сопка конической формы выс. 8 м.

д. Коровитчино

Сопка расположена в 2–2,3 км юго-западнее деревни, на правом берегу р. Ловать.

Высота 2,4 м, диаметр 30 м.

Селище расположено юго-восточнее сопки. Занимает мысовой участок правого берега р. Ловать и небольшой заболоченной лощины. Площадь памятника 220х100 м.

Сопка находится на правом берегу р. Ловать, в 1,5 – 1,8 км южнее деревни. Высота насыпи 3,5 м, диаметр 23х17,5 м.

б. д. Котово

Сопка расположена в 0,5 км юго-восточнее бывш. деревни на левом берегу д. Порусья. Высота 2,5 м, диам. 24–30 м.

- д. Кулаково Две сопки находятся в 1,5 км южнее деревни, на правом берегу р. Ловать, на поле. Форма насыпей полукруглая, высота 2-3 м, диаметр 12-15 м. Архивная копия
- д. Лука Группа из трех сопок расположена в 1,2 км северо-восточнее деревни, на правом берегу р. Ловать. Высота насыпей 3,1-3,8 м, диаметр 15-17 м. Сопка расположена напротив группы сопек, у дороги на деревню. Высота 5,3 м., диаметр 31 м.ё
- д. Марфино Группа из 2 сопек расположена на правом берегу р. Порусья, на западной окраине деревни.
- д. Ногаткино У деревни на берегу р. Порусья у дороги в д. Свиноухово - курган и сопка выс. 1,5-2,5 м.
- д. Подтеремье Сопка расположена в 0,2 км северо-восточнее деревни на правом берегу р. Перехода. Выс. 2,5 м, диам. 18 м.
- д. Подцепочье На побережье р. Порусья в центре деревни находится курган выс. 1,5 м., диам. 15 м. Насыпь имеет повреждения. Селище расположено при сопке, на левом берегу р. Порусья. Его площадь 160х110.
- д. Ретле Группа из 8 курганов расположена в 1 км восточнее деревни на левом берегу р. Псижи. Курганы удлиненной формы, выс. от 1,1 до 1,5 м.
- д. Рахлицы Городище занимает округлую площадку холма, диам. 35 м, выс. 10 м, холм расположен в северо-западной части деревни, на левом берегу р. Ловать. По местному это место называется "Городок".
- д. Селяха Группа сопек расположена в 0,5 км юго-восточнее деревни на левом берегу р. Ловати. Сохранилось 3 насыпи выс. от 2 до 2,5 м. Все они имеют повреждения. Селище расположено на склоне левого берега р. Ловать, при группе сопек. Культурный слой прослеживается на площади 200х250х270 м.
- д. Старое Солобско Курган находится в северном конце деревни на возвышении у ручья. Сопка находится в центре деревни на приусадебном участке, диам. 25 м. и высота 5,5 м. Верх сопки и юго-западный склон - повреждены.
- д. Старая Переса В северной части деревни за кладбищем - две сопки: округлая и удлиненная выс. 4-6 м. Насыпи имеют значительные повреждения.

д. Устрика

В 900 м южнее деревни, в 600 м к востоку от дороги на дер. Солооско (близ Устья р. Псижи) курган выс. 1,5 м.

д. Хмели

Селище расположено на юго-восточной окраине деревни, на правом берегу р. Ст. Робья. Площадь 125x75 м.

д. Чернышево

Группа сопок из 5 насыпей находилась в 0,5 км на юго-запад от деревни, на правом берегу реки Порусья.

д. Чириково

Сопка находится в 1 км к северу от деревни на левом берегу р. Порусья, диам. 18 м, высота 6 м.

д. Шелгуново

Около деревни, на берегу р. Ловати городище рубежа н.э. сопка и жальник.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

Новгородская область

АРХИВНАЯ КОПИЯ

Содержит сведения о состоянии дел в архиве

д. Бабье

Группа из трех сопок расположена на ровной площадке правого берега р. Ратца, в 0,8 км к западу от деревни. Высота сопок 1,8-3,5 м, диаметр 18-22 м.

Жальник расположен на правом берегу р. Ратца в 0,6 км к западу от деревни.

Территория, занятая могильником, имеет форму неправильного треугольника, со сторонами размерами 61х 64х 48 м.

д. Бельково

Жальник расположен в 0,5 км западнее деревни, на равнине в 15 м от р. Кушаверы, на холмиках-могил - имеются гранитные плиты.

Группа из 3-х сопок расположена в 700 м юго-западнее деревни, в 300 м от правого берега р. Кушаверы. Высота насыпей 2-5 м.

Селище - на низком правом берегу р. Кушавера, на площадке между жальником и группой сопок. Размеры памятника 70-80х 40 м. Вторая половина - конец I тыс. н.э. Сопка - на левом берегу р. Кушавера, в 0,6 км к ЮЗ от южной окраины деревни.

Высота сопки 2,5 м, диаметр 17 м.

Сопка - на правом берегу р. Кушавера, в I км от деревни, на берегу реки. Высота сопки 2,7 м, диаметр 29 м.

Селище расположено на небольшом мысу правого берега р. Кушаверы. Датировка - I тыс.н.э. - XIII-XIV вв.

д. Болото

Жальник на левом берегу р. Ратца на ЮВ окраине деревни у дороги Слатино-Обечищи.

д. Боровское

В I км юго-западнее деревни, на правом берегу р. Граничной близ её истока из оз. Граничного расположен жальник, обнесен валунной оградой шириной в 1м.

На жальнике - старые сосны, валунная обкладка могил.

д. Ботнево

На северной окраине деревни, в 35м от дороги Боровичи-Хвойная на западном конце небольшого холма - жальник. Сохранились валуны и несколько старых сосен.

д. Ванево

Жальник расположен на юго-восточном конце холма, в 0,4км южнее деревни, в 100м восточнее дороги из Ванево в дер.Берег. Площадью 40х 34м. Погребения местами обложены мелкими валунами.

Второй - "Иевковский жальник" находится в 3-х км северо-западнее деревни, в 200м

севернее бывшей дер. Йевково, на округлом озовом холме, диаметром 40м, высотой 2,5м. Валунных обкладок могил нет. На жальнике грядка старых сосен.

д. Васи́лево
/Ракитинского
сельсовета/

Жальник находится в 2,5км северо-западнее деревни, на левом берегу речки, в 120м западнее моста через неё. Длина жальника 35м, ширина - 10м. На могилах валуны, каменные кресты. Жальник порос лесом, но часть его вырублена.

д. Васи́лево
/Минецкого
сельсовета/

В деревне, по правому берегу р. Песь известна сопка, округлой формы, высотой 3,4м.

пог. Видими́рь

Сопка расположена на пологом берегу оз. Видими́рь, в 1,2км от дер. Клемиха. Высота насыпи 2,3м, диам. 23м.

д. Воро́ниха

Группа сопок из двух насыпей расположена на западной окраине деревни, на северном берегу оз. Билец. Выс. 1,3 и 2,2м, диаметр 14 и 18м.

Жальник находится в 200м юго-западнее деревни на берегу озера, на небольшом холме.

Множество захоронений плотно прижатых друг к другу, обложены камнями.

Там же на краю жальника находится курган, высотой 1,7м, диаметром 25 м.

д. Глездово

Жальник находится в 150м южнее деревни, на вершине длинного озового холма, обрывающегося в озеро Сомино. Памятник занимает северо-восточную половину холма. Частично сохранились валунные надмогильники.

д. Голубиха

В 1,5км западнее деревни, в лесу у дороги на дер. Новинка, на низком возвышении расположен жальник. Погребения обложены валунами, был обнаружен каменный крест. В центре стоит старый деревянный крест.

д. Городок

Жальник находится в 150м северо-западнее деревни, возле устья речки, впадающей в озеро Городно.

Площадка прямоугольная, размеры 27 х 36м, сохранились валунные обкладки могил, сосновая гривка.

д. Грива

Жальник - в I км восточнее деревни на округлом бугре высокого всхолмления. Захоронения обложены камнями. На жальнике-грядка старых сосен.

Жальничный могильник расположен в 4,5 км западнее деревни, по дороге на д. Сафоново, на останце высокого левого берега ручья Горка.

д. Гусево

Жальник находится в деревне, на восточном берегу озера Видомирского. Памятник занимает вершину озовой гряды, длиной 45 м., шириной 20 м. Высота гряды 8-10 м. Валунов нет. Сохранилось несколько старых сосен. В 350 м северо-западнее деревни - / от бывш. усадьбы Махново/, на окраине леса находится второй жальник. Он занимает продолговатый холмик, высотой 1,2-1,3 м, длиной 46 м, шириной 25 м. Погребения обложены мелкими валунами.

Курганная группа из шести насыпей расположена на возвышенном останце восточного берега оз. Видомирского, в 1,8 км северо-восточнее деревни.

Длинный курган расположен на территории "Махновского" жальника западнее деревни. Длина насыпи 15 м, ширина 6 м, высота 1 м.

д. Демидово

Жальник в 0,8км юго-восточнее деревни на мысе молодого соснового леса. Площадь 30х 45м.

д. Дубинная Горка

В 200м восточнее деревни, на небольшом холме с грядкой старых сосен расположен жальник.

д. Емельяновское

В 350м северо-восточнее деревни на правом берегу р. Кабожи имеются две конических сопки, высотой 4м.

Курганная группа расположена на правом берегу р. Кабожи, на западной окраине деревни. В группе сохранилось пять небольших насыпей, округлых в плане, полусферической формы. Средние размеры курганов: выс. от 0,6 до 1,4м, диам. от 4 до 6м.

д. Ерзовка

Жальник находится на мысу озовой гряды, вклинивающейся в озеро Городно, в урочище "Перевоз", в 2,3км юго-восточнее деревни. Хорошо сохранились погребения обложенные валунами.

д. Еросиха

У деревни, на берегу озера Еросиха расположен жальник в сосновой роце.

д. Зацелье

В 250м юго-западнее деревни, у дороги в деревню Лезгино, на холмике имеется жальник с сосновой рощей. Валунных обкладок нет.

д. Заозерье

Жальник расположен на западной окраине деревни, у часовни.

Курган в 0,2км западнее деревни и в 0,3км севернее жальника, на восточном побережье Березораденского озера.

д. Заполье

Группа из двух курганов расположена на Ю-ЮВ окраине деревни. Один из курганов длинный, другой круглый. Их размеры: первого 19 х 8м и выс. 1,4м; второго 15м., выс. 1,6 м.

д. Заречье

Жальник - на мысовой площадке левого берега р. Ратцы, в 130м к ЮВ от места её истока из озера. Общая площадь памятника равна 45х 30м.

д. Зеглино

Жальник - в 0,5км к ЮВ от деревни на берегу оз. Городно. Площадь 55 х 45м.

д. Ильичино

Жальник находится в 230м западнее деревни, у дороги из с. Внута, на округлом холмике, являющемся вершиной большого холма "Сухая Нива". Каменных обкладок могил нет, порос небольшой рощей.

с. Левоча-п. Кабожа. Одиночная сопка расположена на южной окраине села, на территории Раменского лестничества. Насыпь округлая, ~~кбйичевской~~ формы. Высота насыпи 3,5м, диам. 20м. Группа из двух сопок расположена на правом берегу р. Кабожи, на Ю-ЮВ окраине села, у сельской больницы. Высота памятников - 5,3 и 12м, диам. 36 и 52 м. Группа курганов и сопок расположена на правом берегу безымянного ручья, впадающего в р. Кабожу, в 100м к северу от сельского кладбища у дороги на р. Минцы. В могильнике насчитывается три сопки и 24 кургана.

Одиночная сопка расположена на правом берегу р. Кабожа, в пределах поселка. Высота насыпи 3,5м, диам. 23м.

Сопка расположена на правом берегу р. Кабожи, в пределах поселка, у усадьбы колхозника Кузьмина А.К. Диам. сопки - 16х 14м, выс. около 4м.

Большой курганный могильник расположен вдоль лесной дороги, соединяющей поселок Кабожа и с. Левоча. В могильнике насчитывается 39 курганов и 3 сопки. Размеры круглых курганов колеблется от 6 до 14м в диам. и выс. от 0,4 до 1,2м. В группе имеются несколько длинных и удлиненных курганов.

д. Клешино

Жальничный могильник расположен на южном берегу оз. Клешинского, в 0,95км южнее деревни.

д. Колмошино

В 350м северо-западнее деревни на холме, что на берегу озера Вялец находится жальник. Диаметр жальника 30м. На нем сохранились старые сосны.

В 2,5-3км восточнее деревни, на небольшой песчаной гряде восточного берега озера Вялец расположены 3 кургана. Их высота 0,8м, 1,5м, 1,7м.

д. Кушавера

На восточном берегу озера Игорьь у дороги, ведущей в дер. Жарово расположен полусферической формы курган.

Высота его 1,5м, диаметр 12м.

Камень со знаками в виде двух углублений и следка зверя находится в 1км южнее дер. Кушавера в свалке валунов, у дороги, ведущей к озеру Игорьь.

д. Крепугино

Жальник находится в 1,2км западнее деревни, среди мелколесья, на маленьком возвышении в виде полуостровка в низине. Имеются валунные надмогильники и старые сосны.

д. Мельниково

Жальник расположен в 200м к северо-западу от деревни на северном конце холмика, на краю мелколесья. Валунных обкладок нет. Поврежден ямами.

село Миголощи

В 1 км юго-восточнее села, на берегу речки, соединяющей оз. Миголощское и оз. Граничное, на холме, у места, с сосновой рощей находится

жальник. Каменные обкладки сняты с погребений и сложены стенкой вокруг предполагаемой могилы Марка Пустинника.

д. Минцы

200м южнее деревни, на левом берегу реки Песь имеется сопка, высотой 2,5м.

Группа курганов из 16 насыпей расположена в 1км восточнее села на правом берегу р.Песь, между двух дорог. Курганы круглые, выс.0,3-1,7м, диам. 6м.

д. Митишино

200м южнее Владимирского кладбища, на восточном побережье оз. Владимирского в 150м от него у дороги в дер. Гусево- коническая сопка, высотой 3м, диаметром 12м., сильно повреждена выборкой песка.

д. Молодильно

Группа из трех курганов расположена в 2км к юго-западу от деревни, на западном берегу оз. Молодильно.

Группа из пяти курганов расположена в 2 км юго-западнее деревни, на западном берегу оз. Срехово.

Селище расположено на возвышенной площадке южного берега оз. Ореховое, в 0,35 км к ЮВ от деревни. Культурный слой прослеживается на площади 100 x 65м.

Жальник на западном берегу оз. Молодильно в 2 км к юго-западу от деревни Молодильно. Сохранились мелкие валуны на могилах и плиты. На жальнике три кургана, один разрушен, один длинный.

д. Мышино

Жальник находится на северной окраине деревни. Сохранились валунные обкладки могил.

д. Мячино

Жальник - в 0,3км западнее деревни, на правом берегу р. Смердомки среди пашни. Площадь - 33x 20м.

д. Ножкино

Жальник расположен на юго-западной окраине деревни, на склоне всхолмления восточного берега оз. Сомино. На жальнике многовековая сосново-еловая роща. Много валунных надгробий, имеется несколько каменных крестов. Второй жальник находится в 1,5км восточнее деревни на месте бывшей деревни Хлыстово.

Жальник имеет форму треугольника, длина сторон которого 27м. Сохранились каменные надгробные обкладки.

д. Обечищи

В 20м от восточной окраины деревни-сопка, высота 3,5м, по основанию кольцевидная выкладка из валунов.

Жальник находится на северной окраине деревни, на восточном берегу оз.Шварковского в 100м от него по левому берегу р.Ратцы. Площадь - 210 м².

Курган находится в 2 км восточнее бывшей деревни Чижово или в 3 км юго-восточнее деревни Обечищи, на правом берегу р.Ратца. Выс. 0,3м, диам. 6м.

Длинный курган расположен на южном берегу оз. Шварковского, в 1,6км от деревни Обечищи. Размеры насыпи: длина-26м, ширина-11м., выс. 1,3м.

д. Омошье

Жальник расположен вдоль дороги из Хвойной в Минцы, в 0,4 км юго-западнее деревни. Занимает ровную четырехугольную площадь 62 x 22м.

д. Опарино

Селище расположено на невысоком, длинном мысу, в 0,35 км к востоку от деревни. Площадь 130х 35м. Датируется концом I - началом II тыс. н.э.

Сопка расположена на мысу правого берега р. Дубенки, в 0,45 км к югу от деревни. Высота насыпи 3-3,8м, диам. 18-20м.

Сопка расположена на высоком перешейке между озерами Дубно и Черное, в 2,3 км от деревни, по дороге на с. Спасово. Высота 4,2 м., диам. 21м.

Группа курганов из девяти насыпей расположена на невысоком берегу оз. Дрездино, в густом сосновом лесу, в 0,5 км ЮЗ деревни.

Жальник находится в 0,3 км юго-западнее деревни, на берегу оз. Дрездино.

Жальничный могильник занимает площадку берега между озерами Белое и Каменик. Здесь же на территории жальника расположен одиночный курган полусферической формы. Диам. насыпи 12м, выс. 1,4м.

д. Осетище Большое

Жальничный могильник расположен в 1 км к ССЗ от деревни, на правом берегу р. Ратцы. Занимает площадь 100х 40м.

д. Остахново

В 0,4км к ЮВ от деревни, в сосновом лесу на окраине поля- жальник. Занимает ровную площадку 20х 40м.

д. Павлово

Жальник расположен в 0,5км северо-восточнее деревни, на холме высотой 1,4м., длиной 18м, шириной 8м. Валунных обкладок нет, но жители это место называют жальником.

Второй жальник находится в 3,5км северо-западнее деревни в лесу на озовой гряде у урочища " Пустошь Рыбина". Захоронения обложены валунами, имеется каменный крест, была часовня.

д. Пески

Жальник в 300м к востоку от деревни, в 50м южнее дороги в д. Гусево, на краю песчаной равнины. Валунных надгробий нет. Сохранились две старые сосны.

д. Першутино

На перешейке между озерами Дубно и Черное в 1,6км южнее д. Першутино на вершине гряды полусферическая сопка высота и диаметр 12м. Вершина повреждена кладоискательной ямой.

Жальник расположен в 200м южнее деревни на жальнике сосны, на погребениях-камни.

д. Петровское

Около р. Кабожи - 5 сопок, вдоль дороги, ведущей от ст. Кабожи до окраины д. Петровское.

д. Пожарье

Бродский жальник/бывш.дер.Брод./, в 1 км южнее дер. Пожарье на мысообразном выступе, обрывающемся в низину с ручьем.

Площадь 45х 30м. Сохранились валунные обкладки могил, порос высокими елями и соснами.

Жальник расположен в 1км юго-восточнее деревни, в 100м к северо-востоку от Бродского жальника на краю всхолмления, поросшего ольхой. Сохранилось несколько сосен. Погребения обложены валунами намогильника.

д. Погорелково

Жальничный могильник расположен в 0,55м к юго-востоку от деревни. Занимает ровную площадку невысокого берега лощины, по которой проходит русло пересохшего и заболоченного ручья. Занимает площадь 20х 24м.

д. Ракитино

Курганный могильник расположен в 2,5км юго-западнее деревни и в 0,36км восточнее истока р. Песь из оз. Ракитно .

В группе - четыре насыпи, из них две длинные.

д. Ситницы

На небольшом бугре левого берега р. Ситницы в 100м от деревни, расположен жальник. На нем несколько очень старых сосен. Других признаков нет. В 1,2км к востоку от деревни на северном берегу озера Ямного находится курган высотой 1,2м., длиной 12м.

д. Скуратово

Жальник находится в 0,5км северо-восточнее деревни, в 0,2км на север от колена дорог при повороте её в дер. Бревново, на окраине леса. Его размеры 42 x 30м.

д. Слатино

Жальник - в 1,5км восточнее деревни на юго-западном берегу озера Слатино, в 70м от него. Погребения обложены мелкими валунами.

д. Спасово

В 2,5км западнее деревни на берегу восточной части озера Съезжего расположена группа из 9 курганов различных форм,

один из них удлиненный. Высота насыпей 0,5-2м, диаметр 6-10м.

В 100м восточнее курганов на ровной пойменной площадке находится ранее славянское селение с остатками лепной керамики.

Грунтовый могильник - западнее и юго-западнее курганов.

Камень с изображением "копыта" находится в урочище "Чеканово", в 4 км к северо-западу от деревни у дороги в д. Першутино, возле северо-восточной части озера Трестно. Гранитный валун имеет длину 1,4м, ширину 0,6м, высоту 0,4м.

Жальник расположен в 7-8км северо-западнее деревни, в лесу, на восточном берегу оз. Беленького. Размеры 45-24м. Могила обложена валунами.

Курганы расположены в 7-8км северо-западнее д. Спасово, в лесу, на восточном берегу оз. Беленького, там же и жальник. Высота 0,8-1,5м, диаметр 7,5-12м. На курганах небольшие повреждения, на одном лежат валуны.

У тропинки из урочища Ташково к дороге Миголощи-Першутино, в 2,5км от оз. Трестно, в 1км от селища Ташково к северо-востоку находится камень высотой 38см, длиной 85см и шириной 40см с изображением следа медведя.

210

д. Ташково

На южной стороне деревни по восточному берегу озера Пехало расположен жальник с еловой рощей. Валунных надмогильников нет.

д. Терехово

Жальник находится в 0,8 км юго-западнее деревни, на левом коренном берегу реки Граничной. Имеются валунные надмогильники. Жальник порос сосновой рощей. На берегу р. Ратицы – сопка и жальник не проверены.

д. Шепилово

Жальник находится в 0,7 км западнее деревни, на правом берегу р. Смердомки, в 45 м южнее мостика через речку. Занимает ровную площадку 12х10 м.

д. Шилово

В 1 км западнее деревни по правому берегу р. Кушавера – 6 сопок округлой формы, высота 3-5 м.

Одна сосна находится в 170 м севернее деревни в 70 м северо-западнее моста с дорогой на Хвойную, на левом берегу р. Кушаверы. Насыпь конической формы, высотой 5 м, диаметр 27 м.

2II

Городище "Большое Кузино" расположено на вершине холма, поросшего сосняком, в 120м от южного берега Большое Кузино, в урочище "Городок".

Две неолитических стоянки на южном берегу озера, в 1,5км западнее деревни/П тыс. до н.э. Жальник - в 1,5км западнее деревни в урочище "Городок", в 100м южнее озера, на северо-западном склоне холма.

Сопка - в 1,5км западнее деревни, на левом берегу р. Кушаверы, около её истока из озера. Высота 2м, диаметр 16м. Еще одна сопка - в 1,2км западнее деревни на южном берегу оз. Большое Кузино, у истока р. Кушаверы. Курганный могильник, в котором насчитывается 14 насыпей расположен в 1,3км северо-западнее деревни и в 0,5км севернее дороги на дер. Рябково.

Сопка и курган - в 1,3км северо-западнее деревни на краю дороги в дер. Рябково, в лесу.

д. Шипово

Сопка - в 300м севернее деревни, на конце участка ольшаника, вклинившегося в пашню. Форма полусферическая, высота 2,5м, диаметр - 12м.

с. Аполец

В 1 км юго-западнее села, на правом берегу р. Оборли на окраине кладбища находятся две сопки выс. до 7 м, диам. 15 м и 25 курганов выс. 0.8-1.8 м. Часть курганов попорчена..

Мальник расположен в 250 м к северо-западу от деревни, среди поля. Площадь могильника 16 х 20 м. В северо-восточной части могильника - курган. Его высота 0.73 м, диам. 5 м.

д. Бобынино

В 400 м юго-восточнее деревни, на правом берегу р. Ловать в сосновом бору - курган выс. 0.4 м.

д. Болдашево

Группа из двух сопки находится в 1,5 км восточнее деревни, на правом берегу р. Талинки, в урочище Сыроведина. Высота 4.75-5 м диам. 24 м.

д. Борксово

В 1,5 км севернее села на левом берегу р. Тудер имеются две сопки выс. 4 м, диам. основания 15-20 м.

с. Ветно

На правом берегу р. Ловать, в 100 м от села вниз по течению находится сопка.

Высота 3 м, диам. 16 м.

Архивная копия

В 300 м от реки на правом берегу, к юго-западу от деревни Ветно - жальник выс. 80 см.

д. Высокое

Курган расположен в 0,1 км южнее деревни у дороги в деревню Груздово, на левом берегу реки Крутовки. Высота - 2 м, длина 23 м, ширина 13 м.

д. Гора

Сопка расположена в 2 км северо-западнее деревни, на правом берегу р. Ловать. Высота 3 м, диам. 22 м.

б. д. Горшовская

Группа из трех курганов расположена вдоль дороги Высокое-Мамоново, на левом берегу р. Крутовки, у северной окраины несуществующей ныне д. Горшовское.

д. Дунаево

В 1,5 км к югу от дер. на правом берегу ручья, впадающего в р. Ловать - породище, частично распахивается.

д. Ельно Большое

На окраине деревни, среди пашни, находят-
ся две сопки, высотой 4 м, диам. 10-20 м.
Еще одна сопка имеется в деревне около
школы выс. 4 м.

с. Загорье

Пять длинных курганов находятся среди
пашни между дорогами на дер. Тухомичи
и из с. Подгорного.

д. Залесье

В урочище "Иузаника", в 1,5 км от де-
ревни вниз по течению р. Большого Тудра-
сонка. Повреждена траншеей.

Полевой стороне дороги г. Холм - д. За-
лесье в 1 км от д. Залесье, на распахи-
ваемом поле - 2 кургана. Высота их 1 м,
диам. 8-9 м. Основания их распаханы.

На запад в 1 км от деревни вниз по те-
чению р. Б. Тудра на мысу ручья, впадающе-
го в реку - городище. Площадь - 1500 м².

д. Ильинская

Могильник (2 сопки, 1 курган) располо-
жен напротив деревни, на левом берегу
реки Иоватъ. Насыпи расположены в линию,
вытянутую вдоль дороги, идущей параллель-
но берегу реки.

д. Красково

Курган расположен на левом берегу р. Куньи, в 0,4 км южнее деревни, на кладбище. Высота 3 м, диам. 10 м.

д. Мамоново

Курган расположен в 1 км северо-западнее деревни, на правом берегу р. Крутовки, в роще у перекрестка дорог Мамоново - Ратно-Высокое-Демидово. Высота 2,4 м, диам. 12 м.

д. Мохово

Мотильник, состоящий из 2 сопок и 5 курганов, расположен в 0,3 км юго-западнее деревни, на левом берегу реки Морховка.

д. Наход

Среди села, на правом берегу р. Тудер имеется сопка, выс. 2,5 м, диам. 15 м. Вершина срезана, на ней установлен памятник героям Великой Отечественной войны.

д. Осиповка

Четыре сопки и два кургана расположены на северо-восточной окраине деревни, на узком продолговатом возвышении, недалеко от слияния рек Куньи и Малого Тудера.

Сопка расположена в 0,5 км севернее деревни, на левом берегу реки Куньи.

В 110 м северо-западнее сопки проходит дорога Коли-Осиловка. Высота 3,5 м, диам. 14 м.

д. Слепично

В 1,5 км северо-западнее деревни, в 50 метрах от дорожки, идущей от большака Коли-Демянск, в урочище "Челноков Бор", на правом берегу пересыхающего ручейка лежит плоский валун с двумя знаками в форме следа человека.

д. Тухомичи

В 200 м от села на речке Тухомлянке - сопка, выс. 5,5 м и диам. 20 м. На вершине - яма.

д. Удобы

Курган находится в 1,5 км юго-восточнее деревни, в лесу, северо-восточнее дороги Удобы-Борок. Высота 0,8 м, диам. 8 м.

Группа курганов из пяти насыпей расположена в 2,7 км юго-восточнее деревни, по обеим сторонам дороги Удобы-Борок. Высота насыпей от 1,2 м до 2 м, диам. от 6 до 12 м.

Группа из 13 курганов расположена в 3 - 3,5 км юго-восточнее деревни, к северу и северо-западу от небольшого лесного озера, в местечке "Знаменское". Высота

217

Курган расположен в 4 км юго-восточнее деревни, в лесу. Высота 2.1 м, диам. 12 м.

г. Холм

Городище занимает береговой мыс, образованный левым берегом р. Ловать и р. Куньи, на южной окраине города.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
ГОРОДА ХОЛМ
УЛ. А. С. ПУШКИНА, 10
Т. 2-10-10
КНИЖКА ЧИТАТЕЛЯ
АДРЕС: ХОЛМ, УЛ. А. С. ПУШКИНА, 10

д.Бологово

В 500 м восточнее деревни по дороге в деревню Людятино имеется курган высотой 2 м, обложен валунами.

д.Бор

Сопка находится на левом берегу реки Шелонь, в 100 м к западу от деревни Бор.

Селище расположено юго-восточнее сопки. Территория памятника полностью распахивается. Культурный слой прослеживается на площади 150 x 120 x 130 м.

Селище расположено в 1,7 км к западу-северо-западу от деревни, за сельским кладбищем. Занимает мысовой участок левого коренного берега реки Шелонь при устье реки Струпинки.

д.Витонь Малая

Сопка находится на возвышенности в 0,5 км к востоку от деревни у дороги, идущей в деревню Б.Витонь и в 1 км от шоссе Шимск-Старая Русса. Диаметр насыпи 13 м, высота 2 м.

д.Витонь Большая

Группа из двух сопок находится в 1,5 км к востоку от деревни у полевой дороги, ведущей в Коростынь. Сопки занимают западную часть могильника в 40-45 м от дороги.

Три кургана расположены западнее сопок, насыпи вытянуты в цепочку у края дороги

д.Волок

Между деревней и железной дорогой, на правом берегу реки Шелонь - две сопки.

д.Воскресенск

В 80 м к северу и в 350 м на запад от деревни в поле два кургана высотой 1,5 м.

д. Горцы

Сопка с большими повреждениями находится внутри деревни.

Селище расположено при сопке, в пределах деревни. Культурный слой прослеживается на площади 160 x 120 м.

Сопка находится на равнинном пространстве западной окраины деревни, у развилки дорог, ведущих в деревни Коломо и М.Витонь. Высота 1,5 м, диаметр 22-26 м.

Сопка расположена в 0,4 км юго-западнее деревни, по дороге на деревню Коломо. Насыпь округлой в плане формы, уплотненная. Ее современная высота 0,93 м, диаметр около 16 м.

д. Добрыня

Жальник находится в 1 км к западу от деревни, справа от дороги Лучки - Добрыня на небольшом возвышении. Площадь распространения могил 1500 м².

Жальник расположен в 1,5 км северо-западнее деревни, в лесу, на небольшом возвышении. Площадь жальника около 1250 кв.м.

д. Дуброво

Сопка находится в 1 км к востоку от деревни и в 300 м к северу от деревни Тырково, округлой формы, высотой 3 м, длина основания 20 м.

Курган находится в 0,7 км к востоку от деревни среди пашни, у дороги в урочище "Борисиха". Диаметр 8-9 м, высота 1,7 м.

Сопка расположена в 1,6 км северо-восточнее деревни по дороге на д. Солоницко. Ее высота 2,1 м, диаметр 13,4 м.

д.Княжее Село

Группа из трех сопок и четырех курганов расположена в пределах деревни, на левом берегу ручья. Высота сопок колеблется от 3,2 до 6,2 м при диаметре от 26 до 32 м.

д.Коломо

В 0,5 км северо-восточнее деревни у дороги в деревню Горцы - плосковерхая сопка. Повреждена траншеями.

Курган находится на восточной окраине деревни в 100 м к северу от дороги Коломо-Горцы. Высота насыпи 0,4 - 0,5 м, диаметр 16 м.

д.Комарово

В 2 км севернее деревни по дороге в деревню Подмошье - три сопки высотой 2,5 м.

У деревни на правом берегу реки Хотанки - курган высотой 1,5 м и жальник из 4 могил, обложенных камнями.

д.Луки

В 800 м западнее деревни по дороге в деревню Подгощи - две сопки высотой 2,5 м.

Два кургана находятся на западной окраине деревни, на краю поля. Высота 0,2 - 1,2 м, диаметр 12 и 18 м.

д.Лучки

В 1,5 км северо-восточнее деревни находится вытянутая в северо-западном направлении сопка длиной 1,5 м.

Жальник находится в 0,5 км юго-восточнее деревни, справа от дороги Добрыня - Лучки. Его площадь 4 т.кв.м

д. Любыни

В 0,5 км от села сопка высотой 6 м, в окружности по основанию 28 м.

Сопка находится в 0,8 км юго-западнее дороги Любыни - Обольха. Высота насыпи 3 м, диаметр 20 м.

д. Людятино

Курганно-жальничный могильник находится в 0,8 км северо-восточнее деревни, у дороги в д. Комарово. На пространстве 60 x 30 м кучно расположено семь курганов высотой 0,4-1,2 м и диаметром 3-7 м. Здесь же - жальничные могилы.

Сопка расположена в 0,3 км северо-западнее деревни, на небольшой естественной возвышенности левого берега реки Литовенка. Высота 2,05 м, диаметр около 50 м.

д. Подгощи

Сопка находится в 700 м к югу от деревни в 30 м вправо от дороги в деревню Луки. Сопка округлая, высотой 2 м, длина по основанию 60 м.

Группа сопок из четырех насыпей находится в 800-850 м к югу от деревни, по обе стороны дороги Подгощи-Солоницко. Высота сопок от 2 до 4 м, диаметр 15-18 м.

Городище находится на краю песчаного холма в 1 км к югу от деревни, в 0,5 км от реки Векши. Песчаный холм поднимается над пойменным лугом на 3-4 м. Площадка городища ровная, овальной формы размером 100x40 м. Культурный слой не обнаружен.

д. Подмошье

В 1 км северо-западнее деревни близ реки Мотники - сопка высотой 3 м, тут же известен жальник с 10 могилами в виде курганчиков высотой

с.Старый Медведь

На правом берегу реки Мшага моста шоссейной дороги находится городище - бывшая феодальная усадьба. Она занимает площадку высокого берега на изгибе реки длиной около 50 м. Со стороны реки городище разрушено и сохранилось на ширину 12-15 м. С запада оно ограждено рвом.

В центре села в 400 м от реки Мшаги находится полусферическая крутобокая сопка.

д.Турская Горка

Сопка и курган находятся в 400 м северо-восточнее деревни, в 50 м от дороги в д.Стаи. Высота насыпей 1,5-6 м. Сопка в основании обложена камнями.

д.Хатынь

Курганная насыпь высотой 1,5 м, диаметром 6 м находится в 0,5 км восточнее деревни, в 200 м вправо от дороги в деревню Добрыни.

Жальник находится в 0,25 км северо-восточнее деревни, у перекрестка дорог Хотыня, Луки, Добрыни. Могильник расположен на вершине всхолмления размером 60 x 75 м.

Секретарь исполкома *В. Краснопевцев* Е.М.Краснопевцев

Ваш. ген. директора НГМЗ

Запись