



Архангельский областной Совет народных депутатов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

от 31.01.91 № 8

г. Архангельск

Б. М. Мухоморов
руководитель
6.02.91

Об охранной зоне территории Пинежского государственного заповедника

Учитывая многочисленные предложения научно-исследовательских общественных и хозяйственных организаций, местных Советов и природоохранных органов о необходимости расширения охранных зон Пинежского государственного заповедника Госкомприроды РСФСР, исполнительный комитет областного Совета народных депутатов решил :

1. Создать охранную зону по восточной границе заповедника с включением в ее состав кварталов № 1, 2, 4, 23, 24, 32 Пинежского лесничества Пинежского комплексного леспромхоза и кварталов № 61, 65, 67, 68, 70 совхоза "Пинежский", а также верховья реки Сотки с ее притоками и устьевую часть ее в пределах установленных водоохраных полос.

2. Предусмотреть отпуск леса населению в охранной зоне Пинежского заповедника.

3. Утвердить положение об охранной зоне Пинежского государственного заповедника.



Председателя исполкома
управляющий делами исполкома

Л. Ф. Личутин
М. Е. Михайловский

Л. Ф. Личутин
М. Е. Михайловский

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
БЮЛЕТЕНЬ 12
7.02.91

СН

П О Л О Ж Е Н И Е
об охранной зоне Пинежского государственного
заповедника

1. Охранная зона Пинежского государственного заповедника Госкомприроды РСФСР установлена в соответствии со ст. 106 Земельного кодекса РСФСР в целях уменьшения воздействия интенсивной хозяйственной деятельности в сопредельных с заповедником угодьях на естественный природный комплекс заповедника.

2. На охранную зону возлагается выполнение следующих основных задач:

создание плавного перехода от сопредельных с заповедником территорий с режимом интенсивной хозяйственной деятельности к заповедной территории с режимом, исключающим всякое вмешательство человека в естественный ход природных процессов;

создание условий, сводящих до минимума возможность возникновения лесных пожаров на территории охранной зоны и перехода их в заповедные места;

улучшение условий обитания охраняемых животных за счет увеличения площади, соразмерной их индивидуальным участкам;

создание подкормочных площадок, посевов кормовых растений, укрытий гнездовых и проведение других биотехнических мероприятий;

отвлечение избыточного поголовья животных, обитающих в заповеднике, путем проведения биотехнических мероприятий с целью дальнейшего распространения их в охотничьих угодьях, а также регулирование численности в охранной зоне путем отлова и отстрела;

проведение мероприятий по охране и восстановлению запасов ценных дикорастущих растений, а также увеличению числа мест произрастания редких реликтовых видов растений;

разработка и опробирование методов учета диких животных, ценных дикорастущих растений в условиях хозяйственно-используемых территорий;

создание, в случае необходимости, на территории охранной зоны (по согласованию с райисполкомом и землепользователями)

демонстрационных площадок, витрин, стендов, волбер с содержащими в них дикими животными, пропагандирующими деятельность заповедника и мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов.

3. Режим охранной зоны:

3.1. Проведение мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на охранную зону на ее территории, в том числе и биотехнических, допускается по планам, разработанным заповедником и утвержденным вышестоящей организацией. В случае необходимости эти планы согласовываются с землепользователями.

3.2. На территории охранной зоны запрещается:

охота;

интродукция растений;

выполнение в километровой полосе по периметру заповедника рубок леса главного пользования, устройство мест для массового отдыха населения, строительство новых предприятий и хозяйственных объектов, а также другие виды хозяйственной деятельности, проведение которых может оказать воздействие на природный комплекс заповедника. Выполнение этих работ на остальной территории охранной зоны и сплошных рубок леса прочего и промежуточного пользования в километровой полосе по периметру заповедника может производиться по согласованию с заповедником.

3.3. На территории охранной зоны разрешается сбор ягод и грибов, рыбная ловля, сенокосение и пастьба скота, заготовка хвой и прочие виды природопользования в соответствии с действующими правилами, инструкциями и законодательными актами.

3.4. Регулирование численности животных в пределах охранной зоны допускается в целях содействия основным задачам заповедника по разрешениям вышестоящих организаций.

3.5. За нарушение режима охранной зоны виновные лица привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

3.6. Обеспечение режима охранной зоны осуществляется землепользователями и заповедником.

4. Выполнение функций охранной зоны со стороны заповедника возлагается на лесную охрану заповедника; со стороны землепользователей — на лесную охрану, государственную рыбоинспекцию и охотоинспекцию.

