

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

от 22 мая 1990 г. N 189

Об утверждении водоохранных зон озера Увильды

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 17.03.89 N 91 "Об утверждении положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в РСФСР" и решения облисполкома от 24.07.89 N 290 в развитие этого постановления исполком областного Совета народных депутатов

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Проект установления водоохранных зон озера Увильды, разработанный институтом "Южуралгипроводхоз".

В границы водоохранной зоны включить:

1.1. Озеро Увильды с впадающими в него речками Анашка, Черемшанка, Тараторка, Косая, Каменная речка и семь ручьев без названия.

1.2. Озера Косое, Алабуга, Анашка, Садок, Ахматка, Забойное, Светлое, Светленькое, Белое, Терен-Куль, Доронькино, Верблюжье, Билиш-Куль, Акач-Куль, Сабанай, Зиби-Куль, Биды, М. Ирдяги, Попово, М. Мурашкино и девять малых озер без названия.

2. Учитывая уникальность озера Увильды, границу водоохранной зоны озера совместить с границей второго пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения Челябинского промышленного района (Постановление СМ РСФСР от 3 ноября 1982 г. N 577), которая, в основном, проходит по границам бассейна озера Увильды: на севере по водоразделу рек Кыштым и Косая, далее на восток вдоль южного берега озер Большая Акуля и Ака-Куль, затем на юго-запад до западной окраины населенного пункта Кузнецкое, далее - по водоразделу между озерами Малые Ирдяги и Большие Ирдяги, на юге по водоразделу между Аргазинским водохранилищем и оз. Увильды по высотам 333,7 и 486,4, на западе по водоразделу р. Уфы через гору Беркут, захватывая бассейн р. Тараторка и оз. Белое, до исходной точки.

3. Внутри водоохранной зоны выделить прибрежную полосу:

3.1. По озеру Увильды шириной 100 м.

3.2. По р. Косая и другим рекам и озерам от 25 до 100 м.

4. В водоохранной зоне водоемов находятся населенные пункты: Кузнецкое, Сайма, Красный Камень, Косой Мост и Лесное озеро, многочисленные дома отдыха, курорты, турбазы и пионерские лагеря городов Урала.

5. Общая площадь земель в прибрежной полосе составляет 1567 га.

5.1. Запретить в водоохранной зоне:

- проведение авиационно-химических работ;
- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;
- использование навозных стоков на удобрение;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения;
- складирование навоза, мусора и отходов производства;
- вырубку лесов (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);
- стоянку, заправку топливом, мойку и ремонт автотранспортного парка, устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ;
- проведение без согласования с органами комитета по охране природы, бассейновым водохозяйственным объединением замыва пойменных озер и стариц, добычи местных строительных материалов и полезных ископаемых, строительства новых и расширение действующих объектов производственного назначения и социальной сферы, подсобных хозяйств, коллективных садов.

5.2. В пределах прибрежных полос рек, озер и водохранилищ дополнительно к ограничениям, указанным в п. 5.1 настоящего решения, запретить:

- распашку земель;
- выпас и организацию летних лагерей скота;
- применение удобрений;

- установку палаточных городков.

6. Лиц, нарушающих правила режима использования территории водоохранных зон и прибрежных полос рек, озер и водохранилищ, привлекать к ответственности в установленном законом порядке.

7. Утвердить организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия в водоохранной зоне и прибрежной полосе согласно приложению N 2.

8. Управлению эксплуатации водохранилищ (Дуданов) подготовить "Положение о прибрежной полосе и водоохранной зоне оз. Увильды" вместо "Временного положения", утвержденного распоряжением облисполкома от 06.02.87 N 122-р.

9. Исполкомам Аргаяшского, Карабашского и Кыштымского Советов народных депутатов довести настоящее решение до сведения населения и всех заинтересованных организаций.

10. Настоящее решение не заменяет положений и других нормативных актов о зонах санитарной охраны источников водоснабжения, запретных полосах лесов по берегам рек, озер, водохранилищ, других водных объектов, а также о лесах других категорий защитности и иных зонах (полосах), установленных постановлениями Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР или по их поручению соответствующими министерствами и ведомствами.

11. Контроль за выполнением данного решения возложить на Уральское бассейновое водохозяйственное объединение (г. Бородатый) и областной комитет по охране природы (г. Бакунин).

Первый заместитель

Председателя

Челябинского исполкома

облсовета народных депутатов

Л.Г.СТОББЕ

Управляющий Делами

Челябинского исполкома

облсовета народных депутатов

Л.С.КУДРЯВЦЕВ

Приложение N 1
к решению
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
от 22 мая 1990 г. N 189

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Всего по бассейну оз.		Кыштымский КЛПХ		Аргаяшский КЛПХ	Аргаяшский район
			Увильды	всего	в том числе		Кузнецкое лесничество	с-з "Кузнецкий"
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Бассейн оз. Увильды							
2.	Всего землепользовании, на территории которых расположено озеро и его притоки	шт.	4	2	1	1	1	1
3.	Общее количество притоков	шт.	11	9	6	3	2	2
4.	Общее количество копаней, прудов, озер, стариц	шт.	29	20	9	11	8	4
5.	Общая протяженность береговой линии с притоками, в т.ч.	км	107,0	80,7	34,9	45,8	12,4	13,9
	протяженность береговой линии	км	66,8	45,4	9,9	35,5	9,9	11,5
6.	Площадь земель в прибрежной полосе (на год разработки проекта) всего, в т.ч.	га	1567	1052	440	612	269	246
	пашни	га	-	-	-	-	-	-
	сенокосов	га	5	5	-	5	-	-
	пастбищ	га	103	-	-	-	11	92
	древесно-кустарников. насаждении	га	896	636	243	393	204	56
	прочих земель	га						

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

№№ пп	Источники загрязнения	Рекомендации по устранению источников загрязнения	Ответственные лица	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
1.	СТФ на территории Кыштымского лесничества, дер. Косой Мост (п/х Кыштымского КЛПХ)	1. Ликвидировать СТФ	Руководители КЛПХ	1990 г.
2.	СТФ на территории совхоза "Кузнецкий" Аргаяшского района, с. Губернское, оз. М. Ирдяги	2. Организованный вывоз навоза на поля, благоустройство на территории СТФ	Директор совхоза	ежегодно
3.	Загрязнение атмосферного воздуха выбросами Карабашского медеплавильного комбината а) заражение лесных массивов, почвенного покрова б) загрязнение вод оз. Увильды	3. Перепрофилировать работу медеплавильного комбината на вторсырье (переработка лома, отходов медных сплавов). Постановление Минцветмета СССР и облисполкома	Карабашский райисполком, рук-во КМК	1992 г.
4.	Загрязнение неочищенными стоками из стокоприемников озер бассейна озера Увильды: озера Теренкуль, залив "Бунчук", оз. Попово	4. а) Повысить эффективность существующих очистных сооружений до качества воды, пригодной для сброса в открытые водотоки б) Предусмотреть строительство станций биологической очистки сточных вод на объектах, не имеющих их в) Не разрешать эксплуатацию п/л им. В. Дубинина, "Волна" и 4 б/о ПО "Челябуголь" до ввода в строй очистных соор.	Руководители объектов рекреации Руководители объектов рекреации Руководители объектов рекреации	1990 - 92 гг. 1990 - 93 гг. 1990 г. ежегодно

		г) Рассмотреть вопрос об отводе вод зоны рекреации в болото, расположен. в 8 км от оз. Увильды, на ЮВ от оз. Б. Ирдяги, из которого берет начало р. Зюзелга	"Челябоблсоветкурорт" руководители объектов рекреации	1990 - 95 гг.
5.	Загрязнение рекреационными объектами: а) База отдыха "Бытовик" Кыштымского горуправления - неблагоустроенная территория, свалки мусора, отсутствуют туалеты	5. а) В/О "Бытовик" временно закрыть, благоустроить территорию	г. Кыштым Горуправление	1990 г.
	б) На острове "Березовый" часто возникают пожары по вине туристов	б) Принять необходимые меры по предупреждению возникновения пожаров	Руководители Аргаяшского лесничества, Кыштымского КЛПХ	ежегодно
	в) Загрязнение, замусоривание прибрежной полосы неорганизованными отдыхающими, которые устраивают и содержат в беспорядке палаточные городки, автостоянки	в) Запретить проезд и стоянки автотранспорта в прибрежной полосе и ограничить в водоохранной зоне	"Челябоблсоветкурорт", Кыштымский и Аргаяшский КЛПХ, руководители объектов рекреации	ежегодно
	г) Заращение озера камышом (отмирание его и образование торфа)	г) Скашивание камыша в зимний период, вывоз на берег, сжигание	"Челябоблсоветкурорт", Руководители объектов рекреации	ежегодно
	д) Устройство свалок мусора, захоронение отходов в водоохранной зоне	д) Запретить устройство свалок и захоронение отходов в ВЗ. В жилых поселках организовать мусоросборники для сухого мусора. Вывоз сухого мусора производить на организованные свалки за пределы ВЗ	Поселковые Советы, Руководители объектов рекреации	1990 г. ежегодно
6.	Применение органических и минеральных удобрений на с/х угодьях	6. Ограничить предельно-допустимыми нормами применение удобрений	Руководители хозяйств, Агропром	ежегодно
7.	Санитарное состояние леса (неудовлетворительное (сухостой, валежник, рубка леса)	7. Запретить рубку леса в водоохранной зоне, предусмотреть санитарную рубку	Кыштымский и Аргаяшский КЛПХ	ежегодно

		и рубки ухода за лесом, производить санитарную посадку леса в ВЗ		
8.	Средняя рекреационная нагрузка на побережье озера составляет 104 - 110 чел./га при допустимой 4 чел./га	8). а) Уменьшить рекреационную нагрузку на оз. Увильды путем ограничения въезда неорганизованных отдыхающих, уменьшения количества отдыхающих на существующих б/о и запрещения самовольного строительства частных домов б) Разработать проекты благоустроенных свалок для утилизации сухого мусора от баз отдыха и пионерских лагерей по административным районам (Аргаяшский р-н, гг. Кыштым и Карабаш) и выполнить их в сроки 1990 - 1995 гг. в) Разработать генеральный план размещения баз отдыха и санаториев в прибрежной полосе оз. Увильды с оценкой рекреационной нагрузки г) Запретить строительство новых и расширение существующих учреждений отдыха, а также жилищно-гражданское строительство и промышленное	"Челябоблсоветкурорт"	ежегодно
			Райисполком и горисполкомы с долевым участием заинтересованных организаций	1990 - 1995 гг.
			Главное управление архитектуры и градостроительства облисполкома	1990 - 1992 гг.
			Кыштымский, Карабашский горисполком и Аргаяшский райисполком	1990 г. ежегодно
10.	Свинарник на территории б/о "Лесное озеро"	9. Вынос свинарника	Руководители объектов рекреации	1990 г.