

"УТВЕРЖДЕНО"

141
Lh 2005
Первый заместитель Председателя
Исполкома Мособлсовета

S. S. S. В.С. Сахаров

"25" августа 1988 г.

9302
ПАСПОРТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

"Залесённым овраг у д. Власьево"

Объявлен решением Мособлисполкома от 24.12.87 № IC99/38

Адрес (местонахождение). Московская область, Луховицкий район, к северу от д. Власьево, кв. 26 луховицкого лесничества.

Расположен на землях Луховицкого мехлесхоза и занимает площадь 100 га.

Взят на учёт в Мособлсовете ВООП.

Краткое описание государственного памятника природы, его назначение.

Объект имеет ботаническое и геологическое значение в масштабах области. Типичный широколиственный лес на правом берегу р. Осётр – дубрава с вязом, липой, клёном остролистным. В подлеске – яблоня лесная. Кустарниковый ярус – лещина, жимолость лесная. Подрост ясеня. В травяном покрове – осока лесная, костёр Бенедикта, ясненик душистый, подмаренник Шульцеса, воронец колосистый, адокса мускусная. По склонам оврага – липа, клён остролистный, черёмуха, сныть обыкновенная, хвощ зимующий. Из папоротников наибольший интерес представляет пузырник ложный на известняковых склонах и страусник обыкновенный на дне оврага. В овраге отмечены подлежащие охране колокольчики крапиволистный и широколиственный. Встречаются занесённые из посадок экзотические растения: подрост пихты в верхней части оврага, заросли рябины и мушкетёрника. По лесу в северо-восточном направлении от д. Власьево идёт старая липовая аллея. Лес вдоль Осетра и по северной границе нарушен выпасом скота. Возможен сбор в овраг мусора, усиление рекреационного использования, что повлечёт за собой разрушение охраняемого комплекса.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы.

Запретить: рубку леса в овраге; рубку леса, кроме санитарной и ухода за культурами и удаления несволевственных деревьев и кустарников

и кустарников; посадку деревьев и кустарников, несвойственных данному лесу;

всякое строительство, прокладку дорог и иных коммуникаций;

посещение оврага вне имеющихся троп, устройство туристических стоянок, разведение костров;

загрязнение оврага, сброс туда мусора;

прогон и выпас скота;

сбор цветов.

Обозначить памятник природы на местности.

Наименование организации, взявшей на себя обязательство по сохранению государственного памятника природы. Луховицкий мехлесхоз (Луховицкое лесничество).

Паспорт составлен: Ботанический сад МГУ (Г.Г.Куликова, 1981 г.),
ред. - Н.А.Соболев, 1987 г.