

131 Lh 2003

" УТВЕРЖДЕНО "

Первый заместитель председа-
теля Исполкома Мособлсовета

С.С. Набережнев О.С. Набережнев

" 29 " *июня* 1984 г.

92ч

ПАСПОРТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"Озеро Осетринное с водяным орехом"

Адрес (местонахождение). Московская обл., Луховицкий р-н, в 1 км к СВ от д. Слёмские Борки, на границе с Рязанской обл.

Расположен на землях совхоза "Красный Октябрь" и занимает 100 га.

Взят на учет в Мособлсовете ВООП, № 44

Краткое описание государственного памятника природы, его назначение
Объект имеет научное (ботаническое) областное значение. Включает в себя оз. Осетринское и прилегающую территорию – полосу вдоль берегов шириной 100 м (в пределах Московской обл.). Озеро представляет собой старицу Оки, его длина ок. 2,5 км, ширина до 200 м. Оно со всех сторон окружено культурными сенокосными лугами. Имеется полоса прибрежной водной растительности шириной 5–20 м: у берега доминирует рогоз узколистный (*Typha angustifolia*), на более глубоких местах – камыш озерный (*Scirpus lacustris*), аир болотный (*Aexius calamus*), местами хвощ топяной (*Equisetum limosum*). Из типично водных растений отмечены рдест плавающий (*Potamogeton natans*), рдест блестящий (*P. lucens*), рдест пронзеннолистный (*P. perfoliatus*), рдест гребенчатый (*P. pectinatus*), элодея канадская (*Elodea canadensis*), водокрас (*Hydrocharit. morsus ranae*), несколько видов рясок, а также охраняемые в Московской области кубышка желтая (*Najas flexilis*) и кувшинка белая (*Nymphaea candida*). Чилим плавающий (*Trapa natans*) – водяной орех – растет в основном в западной части озера, полосой шириной в среднем 15 м и протяженностью ок. 170 м; кроме того, в небольших количествах в других частях озера. Средняя плотность произрастания чилима в зарослях – 25 розеток на 1 кв. м.

Объект обследован и предложен к охране Дружиной по охране природы биофака МГУ в 1983 г., для сохранения места произрастания чилима плавающего – растения, занесенного в Красную книгу СССР.

Перечень мер, необходимых для сохранения государственного памятника природы.

I. Запретить:

- 1) любое изменение гидрологического режима территории;
- 2) прогон и выпас скота на берегах озера;
- 3) применение химических препаратов;
- 4) устройство туристических стоянок, разведение костров;
- 5) сбор растений.

2. Маркировка границ памятника природы.

Наименование предприятия (организации учреждения), взявшего на себя обязательство по охране государственного памятника природы.

Совхоз "Красный Октябрь".

Паспорт составлен: А.В.Щербаков, сотрудник кафедры высших растений биофака МГУ, 1983 г.