

Р С Ф С Р
Новгородский областной Совет депутатов трудящихся
Исполнительный комитет

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.09.77 № 631-р

г. Новгород

Об охране диких животных и
растений, находящихся на
территории области

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 8 сентября 1976 года № 501 "О мероприятиях по усилению охраны диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения".

1. Взять под государственную охрану ценные природные объекты, находящиеся на территории области, для чего:

создать 6 местных постоянных заказников общей площадью - 51,7 тыс.га;

объявить ландшафтные объекты и геологические образования памятниками природы;

утвердить перечень редких и исчезающих растений, животных и ценных клюквенных болот;

рек с протоками и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых рыб, на которых устанавливаются водоохранные зоны (приложения I-5).

2. Выделить зеленую зону вокруг п. Парфин в лесах I группы Парфинского лесничества Старорусского мехлесхоза общей площадью 1732 га в кварталах 17-24, 26, 27, 30, 35, 78, 79, 86-88, 91-93, 98, 99.

3. Обязать производственное управление сельского хозяйства, управление лесного хозяйства, мелиорации и водного хозяйства облисполкома, областное объединение "Межколхозсовхозлес", Крестецкий опытный леспромхоз ЦНИИМЭ, Новгородское государственное лесоохотничье хозяйство до 01.12.77 вынести вkatуру границы заказников, памятников природы в соответствии с приложениями I, 2 настоящего распоряжения и установить соответствующие указатели о том, что данный объект взят под охрану государства, благоустроить и привести в порядок территорию объектов.

4. Управлениям по делам строительства и архитектуры, мелиорации и водного хозяйства облисполкома, Новгородскому отделению института "Ленгипроводхоз", институту "Новгородгражданпроект", Новгородскому филиалу института "Севзапгипроизем" не допускать размещения и проектирования объектов, нарушающих режим использования заказников, памятников природы и особо ценных клюквенных болот, а также освоение земель водоохраных, рыбоохраных и лесоохраных зон.

5. Производственному лесозаготовительному объединению "Новгородлес" принять необходимые меры к безусловному выполнению распоряжения Совета Министров СССР от 6 мая 1971 года № 856 о прекращении в 1980 г. молевого сплава.

6. Новгородскому государственному педагогическому институту совместно с областным советом Всероссийского общества охраны природы, Госохотинспекцией при облисполкоме в течение 1977-1980 годов обследовать и составить карты размещения на территории области редких и ценных растений и животных.

7. Областному совету Всероссийского общества охраны природы, горрайисполкамам на объекты, признанные памятниками природы, оформить паспорта и передать их под охранные обязательства землепользователям и не реже одного раза в течение 3 лет проводить обследование состояния памятников природы.

8. Плановой комиссии облисполкома ежегодно предусматривать выделение средств для поддержания соответствующего режима охраны памятников природы из средств на благоустройство.

9. Собязать областной совет Всероссийского общества охраны природы, управление лесного хозяйства, управление культуры, отдел народного образования, управление издательств, полиграфии и книжной торговли, комитет по телевидению и радиовещанию облисполкома, обеспечить пропаганду среди населения мероприятий по усилению охраны ценных природных объектов, диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения через печать и радио.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам. председателя облисполкома т. Кудряшова В.П.

Председатель исполнкома В.Р. Смирнов

40-МГ



Приложение I
к распоряжению облисполкома
от 23 сентября 1977 г. № 631-р

ПЕРЕЧЕНЬ
заказников, создаваемых в области

1:	2	3	4	5	6
1.	Наименование заказника, его территория и площадь	Назначение заказника	Регламент хозяйственной деятельности на территории заказника	Ответствен- ный за охрану заказника	Примечание:
I.	Комплексный заказник "Валдайский" включает озера Валдайское и Ужин с прибрежной полосой в радиусе 2 км, территории: Крестецкого леспромхоза ЦНИИМЭ (Новотроицкое лесничество, кв. 34-37, Валдайское лесниче- ство, кв. 8-10, 23-25, 33, 40, 41, 46, 50-51, 60-61, 66-67, 80-81, 93), Валдайский совхоз-тех- никум (кв. 6, 10-11, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 47, 48, 56, 79, 83-89). Общая площадь 4708 га.	Сохранение типичных ландшафтов, редких и достопримечательных природных объектов. Озёра Валдайской воз- растности в комплексе с лесами представляют единий неповторимый в эстетическом и сани- тарно-гигиеническом отношении природный комплекс Европейской части СССР	Запрещаются сплошные лесо- сечные рубки леса в береговой защитной полосе ширины 2 км вокруг озер. Разрешаются са- нитарные рубки и рубки ухода.	Крестец- кий совхоз- техникум	Заказник находят- ся в пределах со- нинтарно-курорт- ной зоны Валдай- ского природного комплекса. Схема шаштировки разработана ин- ститутом "Ленгипро- гор" и утверждена облисполкомом. На берегу Валдай- ского озера нахо- дится научно-иссле- довательская гидро- логическая лабора- тория.
2.	Комплексный болотный заказник "Бор" (Ширин- ское). Кад. № 7 Территория: Чудовский мехлесхоз, Оскуйское лесничество, кв. 2, 6, 7 Площадь 3600 га.	Сохранение типичного верхового болота, на котором произрастают редкие растения и на нем расположена болот- ная станция Северо- Западного управления гидрометслужбы.	Не допускается проведение проек- то-изыскательских работ, торфоразра- боток, осушения и других работ нару- шающих естествен- ное состояние.	Чудовский мехлес- хоз,	Объект состоит на учете Международного проекта "Тельма"

Продолжение приложения I

1 :	2	:	3	:	4	:	5	:	6
3.	Гидрологический болотный заказник "Долгинское" кад. № 926 Территория: Старорусский мехлесхоз, Волотовское лесничество, кв. 71, 73-78 Площадь 3500 га	Сохранение типичного и характерного берего-вого болота с озерами: Долгино, Устричное, Круглое, имеющего водохозяйственное значение для реки Шелочь и рек, с обилием иупиноплодной юлоки.	Не допускается проведение проектно-изыскательских работ, торфоразработка, осушения и др. работ нарушавших естественное состояние.	Старорусский мехлесхоз	Объект состоит на учете исходящего проекта "Тельма"				
4.	Гидрологический болотный заказник "Рдейское" кад. № II24 Территории: Поддорского мехлесхоза (Поддорское лесничество, кв. 72, 100, II2-II5) Холмского мехлесхоза (Чекуновское лесничество, кв. 1-3, II2-II3). Общая площадь 27,2 тыс.га.	Сохранение обширного природного комплекса с верховыми смешанными, переходящими в низинные типами: торфяных залежей вокруг озера Рдейское. Водоисточник рек Порусья, Редья и других.	Запрещается изменение гидрологического режима, заготовка торфа, уборка леса и кустарника, полосы деревьев	Поддорский и Холмский мехлесхозы					
5.	Комплексный заказник "Селигер" Территория: Марьевский мехлесхоз, Полновское лесничество, кв. 215, 243, 252, 269, 291, 292, 304, 320, кв. 2, 5, 9-14, 21-24, 27, 37-38, 41-42. Площадь 2472 га.	Сохранение живописного природного комплекса озера "Селигер" в сочетании с редкими видами растительного и животного мира.	Запрещаются санитарно-лесосечные рубки леса в берегозащитной полосе шириной 1 км вокруг озера. Разрешается только уборка отдельных деревьев, требующих рубки по состоянию, а также санитарные и рубки ухода за лесом.	Марьевский мехлесхоз, совхоз "Селигер"					

Продолжение приложения I

3

I :	2	:	3	:	4	:	5	:	6
6. Ландшафтный заказник "Карстовые озера" Территория: Хвойниковский мехлесхоз, Спасское лесничество, кв.5,8,15-17,23,24,35-36, 43,47,57-61,78,86; Совхоз "Маяк" кв.81-83; Совхоз "Щадиновский" I,3,4,7,10,12,13,17,18, 34,35,40,43-45,47,49,50 51,73,74,86,87,104-106; Совхоз им.Денисова кв.29,30,32,40,41,63,64, 65,66,72,79,80,82,87,88, 96,102,105; Боровицкий мехлесхоз Кончанское лесничество, кв.23,45-47,77-79,93, 114-118; Совхоз "Суворовский" кв.57,69,78; Совхоз им.Кирова кв.14,24,28,38,47,48; Совхоз "Агафоновский" кв.25,31-32,35-37. Площадь 12000 га.	Сохранение уникального природного комплекса карстовых озер с живописной и разнообразной растительностью. Исторические места, связанные с жизнью А.В.Суворова.	Запрещаются сплошные лесосечные рубки леса в берегозащитной полосе шириной 1 км вокруг Молодиленской цепи карстовых озер, оз.Городно, Съезжее, Вялец, Лмное, Боровское, Видимо- ское, Шегогора, Лото.	Хвойниковский, Боровицкий, Любитинский, мехлесхозы. Совхозы:	Научный и тур- стический объект. На берегах озер имеются неолетические стоянки "Маяк", "Щада" и курганы. Расположен центр гидрологических "Суворовский", наблюдений. им.Кирова, "Агафоновский"					

Целевочание: 1. Срок действия заказников постоянный.

2. На территории заказников в обязательном порядке проводятся противопожарные, биотехнические и другие мероприятия, связанные с охраной и улучшением их состояния и деятельности.

Секретарь исполнкома М.С.Петровков



к распоряжению облисполкома
от 23 сентября 1977 г. № 631-

ПЕРЕЧЕНЬ

памятников природы, природных объектов, имеющих историческое, научное, культурно-просветительное и эстетическое значение, подлежащих охране

Но.	Наименование и местонахождение памятника	Краткое описание и назначение	Режим содержания, регламент хозяйственной деятельности	Ответственный за охрану	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Геологический памятник "Валун" Хвойнинский район на берегу озера Игорь	Отромлый валун около 5 метров высотой. Культурно-познавательное значение.	Запрещается распашка, проведение строительных работ вокруг вала, налесение выбоями и царапин.	Исполком Кунаверского сельского Совета.	
2.	Водный памятник "Источник семи-ручьи" На левом берегу реки Кисты, в Окуловском районе, от п. Топорок 4 км дает 7 ручьев. Начинаясь по течению, от д. Великуги 3 км по лесной дороге. Площадь около 10 га.	Является источником чистой ключевой воды. На расстоянии 200 м востуки впадающие, от п. Топорок 4 км дает 7 ручьев. Начинаясь по течению, от д. Великуги 3 км по лесной дороге. Площадь около 10 га.	Запрещается уничтожение берегозащитной растительности, проведение мелиоративных работ на расстоянии 1 км от источника.	Исполком Топорковского сельского Совета, совхоз "Кулотинский", филиал Ленинградского мебельного объединения "Ладога"	
3.	Водно-ландшафтный памятник "Озеро "Пирс" Боровичский район, северное побережье озера, на границе с Калининской областью, между деревнями Узмени и устье р. Валдайка. Площадь 34 га.	Озеро - одно из первых искусственных водохранилищ в России. Молодые сосново-еловые леса с примесью лиственных украшают берега озера. На берегах много живописных уголков природы. Культурно-познавательное и эстетическое значение.	Водоохранная зона на расстоянии 2 км. Запрещаются все виды рубок (кроме выс леса с примесью санитарных рубок и лиственных украшают берега озера. На берегах много живописных уголков природы. Культурно-познавательное и эстетическое значение.	Новгородский рыбокомбинат	

Продолжение приложения 2

1 :	2	3	4	5	6
4.	Водно-ландшафтный памятник - "Озеро Лынное" с мызами "Устье" и "Утешение" (Пильши мыза), Окуловский район	Цивописное место со старинными усадебными парками, аллеями, разнообразной древесно-кустарниковой растительностью. Культурно-историческое и эстетическое значение.	Запрещаются сплошные рубки леса на дистанции 2 километров, проведение работ, связанных с нарушением гидрологического режима	Окуловский мехлесхоз, исполнком Каевского сельского Совета	Сохранилась планировка бывшего имения Берс Л.Н., единственного места в области, где бывал Л.Н. Толстой. Имеются орудия постройек, церкви. На мызе "Устье" сохранились каменно-каменные постройки, художественное оформление.
5.	Ботанико-геологический памятник - "Волгино", Боровичский район, в 300 м выше п.с. Волгино и в 2 км от города Боровичи.	Цивописное место с причудливыми формами рельефа, с большим количеством различных видов растений, особенно ранневесенних, представляет собой естественный сад местной флоры. У устья р.Глубокой на площади 10-12 га рекой Мстой обнажены отложения трех геологических эпох: ледниковой, каменно-угольной и девонской, что является болыой редкостью. Разнообразное мелколесье: ивы, сосны, тюбки, берескни, осины, яблони, кусты калины, смородника, терновника, химолость, тополь. Научно-познавательное и эстетическое значение.	Запрещается рубка леса, возведение построек.	Боровичский мехлесхоз	Используется для экскурсий и как пункт геологических наблюдений.

Продолжение приложения 2

1 :	2	3	4	5 :	6
6.	Ботанический памятник "Каменка" Солецкий район, д. Каменка к д. Лемешка Горского сельсовета Площадь 2 га.	Старинный п. л. бывшей усадьбы князя Васильчикова. Имеются редкие эко-тические насаждения (туй, кедр и др.), а также, культурное значение.	Запрещается рубка, пошлина, изменение видового состава растений, возведение построек, прогон и пастбища скота.	Колхоз "Россия", Новоджанский Горского сельского Совета.	
7.	Ботанический памятник "Парк им. 50-летия Советской власти" пос. Любитино.	Парк бывшей усадьбы Горемыкина Н. К., находящийся на берегу реки и является самым живописным местом в поселке. В парке имеются насаждения кедра, лиственницы, луба, сеебобиальной ели, серебристой ивы, бересклета. Максимальное биологическое и эстетическое значение.	Запрещается уничтожение растительности (кроме мероприятий в санитарных целях), возведение построек.	Исполнком Любитинского поселкового Совета.	В парке имеется двухэтажный деревянный дом, построенный в конце 19 века, деревянная церковь 18 века (библиотека).
8.	Ботанический памятник "Дубравы" Чулковский район, на реке Волков около завода "Красный Бакунин" в Ямольске Оскуль, Любушкина, на общей площади 709 га.	Серый сосновый участок произрастания леса (кроме луба и сеебобиальной ели). Эстетическое и оздоровительное значение.	Запрещается рубка леса (кроме санитарной).	Чудовский мехлесхоз.	
9.	Ботанический памятник "Дубравы" Новгородский район, у населенных пунктов Имага-Савино на площади 105 га, в районе деревни Волмы - 109 га.	Эстетическое и оздоровительное значение.	Запрещается рубка леса (кроме санитарной).	Новгородское государственное лесоохотничье хозяйство.	

Продолжение Приложения № 2

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

10. Геологический на- Сохранение геоло- Запрещается отка- Колхозы "Ленни- Научное и
имитник "Берег гии юго-Западно- тие карьеров и за- ская искра", окреационное
Ильменя" территории побережья грязнение побережья. им.Димитрова, значение.
побережья от д. до оз.Ильмень из ли- им.В.П.Ленина
ростынь до устьи каменных геологи-
р.Перекоча. ческих обнажений
известников.

Деканатъ Исполнительного комитета рабочаков

10

Архивная копия



Приложение З
к распоряжению облисполкома
от 26.05.77 . №1-р

ПРЕЧЕНИЕ

растений и животных, расположенных на
территории области, подлежащих сохранению

Растения

Береза карлыковая
береза русская
Волчье лыко
Еяз гладкий
Дуб обыкновенный
Листер слабительный
Лесомость балтийская
Лильм (вяз шершавый)
Клен платоновидный
Лещина (орешник)
Липа сердцевидная
Ясень обыкновенный
Армерия обыкновенная
Астрагал датский
Башмачок настоящий - внесен в красную книгу
Багульник сибирский
Ветреница лесная
Водяной орех - внесен в Красную книгу
Гладиолус болотный - внесен в Красную книгу
Гладиолус черепичный (шпажник)
Горечавка легочная
Грозовицк простой - внесен в Красную книгу
Дремлик ржавый
Лилянка обыкновенная
Болотогиацинник обыкновенный
Бузянка луковичная
Брас сибирский
Крестовник болотный
Костенец волосовидный
Кувшинка белая
Ладанник майский

Лобелия Дортманна - внесен в Красную книгу
 лунник многолетний - внесен в Красную книгу
меч-трава обыкновенная - внесен в Красную книгу
Мадбородник безлистный - внесен в Красную книгу
 Наяда тончайшая
 Очертник бурый - внесен в Красную книгу
 Печеночница обыкновенная
 Прострел весенний - внесен в Красную книгу
 Прострел обыкновенный - внесен в Красную книгу
 Пыльцеголовник длиннолистный - внесен в Красную книгу
 Пыльцеголовник красный - внесен в Красную книгу
 Сверцца многолетняя
 Спняк обыкновенный
 Тильян пульгедиолистный
Чинн песчаный
 Чина гороховидная
 Шалфей луговой
 Эспарцет песчаный
 Ятрышник обожженный
 Ятрышник шлемоносный - внесен в Красную книгу

ЖивотныеМлекопитающие

Белка летяга
 Барсук
 Все виды летучих мышей
 Косуля
 Обыкновенный олень
 Летучий олень

Птицы

Большой кроншнейп
 Большой улит
 Все виды клестов
 Все виды синиц
 Все дневные птицы-хищники
 Все совы

Виль большая
Горшнеп
Лелна
Зеленый и садовый дятлы
Зимородок
Клинтух
Обыкновенная горлица
Перепел
Поползень
Серая и белая куропатки
Серый журавль
Сизоворонка
Средний кроишинеп
Травник
Удод
Ушастая логанка
Черный аист

Пресмыкающиеся

Беретеница
Гадюка обыкновенная
Прыткая ящерица
Уж обыкновенный

Земноводные

Лябы (серая, зеленая)
Лягушки (чесночная, квакша озерная)

Рыбы

Лосось
Сорель

Членистоногие

Широкопалый рак
Секретарь исполнительной комиссии Чербаков



15

Приложение 4
к распоряжению обл-
исполкома от 23.09.77
№ 631-р

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценных клюквенных болот, подлежащих охране
по управлению лесного хозяйства

Но.	Местонахождение			Пло- щадь в га	Приме- чание	
	п.п.	Район	Лесхоз	Лесни- чество	Квартал	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Волотовский	Старорусский	Волотовское	71,74,75	200	крупно- плодные
2.	Демянский	Лычковский	Замошское	24,25,28, 29,32	250	-
3.	Демянский	Лычковский	Кневицкое	91,92,107, 189,222,223, 224,237,238, 239,253	457	-
4.	Демянский	Лычковский	Лычковское	95,101,III, 327,II7,I23, I35,I50	327	-
5.	Демянский	Маревский	Демянское	34,36,40, 55,I7	175	-
6.	Любытинский	Драгельский	Петровское	68,90	20	крупно- плодные
7.	Маревский	Маревский	Велильское	55,63-66, 71-72,100, II4	446	крупноплодн. доступные
8.	Пестовский	Пестовский	Никулкин- ское	49	40	обилие ягод
9.	Старорусский	Старорусский	Старорус- ское	211,214, 219	540	крупно- плодные
10.	Хвойниковский	Хвойниковский	Раменское	I7	I3	-
11.	Холмский	Холмский	Новодвор- ское	I2,68	86	обилие ягод
Итого:						2554

Секретарь исполнительного комитета
баков



6

Приложение 5
к распоряжению облисполкома
от 23.09.77 № 631-р

ПЕРЕЧЕНЬ

рек, их притоков и других водоемов, являющихся
местами нереста лососевых рыб, на которых
устанавливаются водоохранные зоны

№ п.п.	Наименование рек, притоков и других водоемов (район)	Куда впадает	Ширина	Виды
			водоох- ранной зоны, м	нерестовых рыб
1	2	3	4	5
I.	Река Сясь (Любытинский)	Ладожское озеро	1000	лосось
2.	" Черенка (Любытинский)	Воложба	1000	-"-
3.	" Луга (Батецкий)	Финский залив	1000	-"-
4.	" Белая (Любытинский)	М с т а	1000	форель
5.	" Мда (Любытинский)	М с т ?	1000	-"-
6.	" Уверь (Мошенской)	М с т а	1000	-"-
7.	" Холова (Крестецкий)	М с т а	1000	-"-
8.	" Снежа (Старорусский)	Полисть	1000	-"-
9.	Пола с притоками Городня и Маревка (Маревский)	Ловать	1000	-"-
10.	" Кунья с притоками Большой и Малый Тудер	Ловать	1000	-"-
II.	" Валдайка	сз. Пирос	1000	-"-

Секретарь исполнкома М.С. Сабаков

