

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 1981 г. N 81**

**О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ
И БОТАНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ**

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 01.12.78 N 984 "О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов" исполнительный комитет Пермского областного Совета народных депутатов решает:

1. Принять предложение областного совета общества охраны природы, Пермского отделения Ботанического общества СССР, кафедры морфологии и систематики растений Пермского государственного университета, кафедры ботаники Пермского государственного педагогического института и кафедры фармакогнозии Пермского фармацевтического института об усилении охраны дикорастущей флоры Пермской области и объявить ботаническими памятниками природы лесопарки, некоторые типичные ландшафты и места массового произрастания редких, реликтовых и эндемичных видов растений согласно приложению N 1.
2. Утвердить "Временное положение о ботанических памятниках природы Пермской области" (приложение N 2) и "Перечень особо охраняемых дикорастущих растений Пермской области" (приложение N 3).
3. Всем землепользователям, на территории которых располагаются памятники природы, произвести в срок до 1982 года обустройство и выделение их в натуре с ограничением вывесками, столбами и другими указателями, а также обеспечить необходимые меры по их охране.
4. Установить порядок, что заготовкой лекарственного сырья на территории области могут заниматься только областное аптечное управление, Облпотребсоюз и областное управление лесного хозяйства с обязательным согласованием объемов, мест и сроков заготовки с областным советом общества охраны природы, Пермским отделением Ботанического общества СССР и Пермским фармацевтическим институтом.
5. Рекомендовать областному правлению общества "Знание" и областному совету общества охраны природы совместно с органами лесного хозяйства широко развернуть разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к природе, сохранения естественного ее состояния, сбережения редких и реликтовых видов растительного мира.
6. Рекомендовать редакциям газеты "Звезда", "Вечерняя Пермь", "Молодая гвардия", областному комитету по телевидению и радиовещанию, редакциям районных и городских газет шире освещать вопросы обеспечения сохранности ботанических памятников природы и особо охраняемых дикорастущих растений.
7. Решение облисполкома от 17.12.66 N 549 "О памятниках природы области" и приложение N 1 к решению облисполкома от 12.07.65 N 399 "О памятниках природы области" считать утратившими силу.

Председатель облисполкома
А.С.МАЛАФЕЕВ

Секретарь облисполкома
В.С.БЕРЕЗНЯКОВ

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО
решением облисполкома
от 28.04.1981 N 81

**ПЕРЕЧЕНЬ
БОТАНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ**

N	Название охраняемого объекта	Административный район, площадь	Землепользователь	Краткая ботаническая характеристика объекта	Наименование организации, выдавшей окончательное заключение об объявлении объекта памятником природы
1	2	3	4	5	6
1	Буждомский ельник	Кудымкарский р-н, пл. 700 га	Кудымкарский лесхоз, Кувинское лесничество, кв. 131 и 132	Особая форма европейской ели, которая находится на восточной границе своего распространения	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
2	Веслянский бор верещатник-беломошник или природный парк им. Ю.А. Гагарина	Гайнский р-н, пл. 300 га	Веслянский лесхоз Веслянское лесничество, кв. 153, выделы 5-10, 17-19, 22, 27	Типичный ландшафт Северо-запада Европейской части СССР; чистый сосновый бор с вереском обыкновенным в подлеске, распространение которого в Пермской области ограничено Гайнским районом	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
3	Веслянский лиственнично-сосновый бор	Гайнский р-н, пл. 25 га	Веслянский лесхоз Веслянское лесничество, кв. 94, выдел 27	Лиственнично-сосновый бор, состав лиственницы в древостое до 20%, хороший подрост лиственницы	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
4	Онолвинский кедровник	Кочевский р-н, пл. 90 га	Юрлинский лесхоз, Кочевское лесничество, кв. 32, выделы 1.1а	Елово-пихтовый лес с участием кедра в древостое. Хороший подрост кедра	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
5	Велсовский елово-пихтовый лес	Красновишерский р-н, пл. 434 га	Вайский лесхоз Велсовское лесничество, кв. 486	Наличие кедра в древостое до 50%	Областное управление лесного хозяйства
6	Камень "Полюд"	Красновишерский р-н, пл. 400 га	Красновишерский лесхоз, Красновишерское лесничество, кв. 17	Самая высокая точка Полюдова Кряжа. Для вершин камня характерно елово-пихтово-березовое криволесье, представляющее собой фрагмент субальпийской растительности с большим количеством реликтовых видов	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
7	Камень "Веллан"	Красновишерский р-н, пл. 320 га	Красновишерский лесхоз, Красновишерское лесничество, кв. 27, выд. 1-25, кв. 19, выд. 1, 2, 5, 6, 13-15, 21-32	Сосредоточение редких, реликтовых и эндемичных видов	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
8	Камень "Говорливый"	Красновишерский р-н, пл. 440 га	Красновишерский лесхоз, Говорливское лесничество, кв. 184, выд. 7, 8, 22-30, кв. 185, выд. 22-34	-	-
9	Камень "Писанный"	Красновишерский р-н, пл. 360 га	Вайский лесхоз, Акчимское лесничество, кв. 63, выд. 33, 33а, кв. 69, выд. 4-8, 11, 12, 15-17	-	Университет, кафедра ботаники, 1979 г.
10	Камень "Ветряной"	Красновишерский р-н, пл. 130 га	Вайский лесхоз, Вайское лесничество, кв. 180, выд. 3а, 7а, 8, 4а, 9а, 10а, 10, 16, кв. 182, выд. 3, 3а, 6	-	-
11	Камень "Помяненный"	Красновишерский р-н, пл. 984 га	Красновишерский лесхоз, Песчанское лесничество, кв. 19, выд. 2-36, 5, кв. 28, выд. 4; кв. 38, выд. 4; кв. 39, выд. 1	На вершине камня различные варианты горных тундр (моховая, каменистая) и горные пустошные луга. На многочисленных останцах встречаются реликтовые и эндемичные виды растений	Университет, кафедра ботаники, 1978 г.
12	Хребет "Кваркуш"	Красновишерский р-н, пл. 30,8 тыс. га	Красновишерский лесхоз, Сев.-Колчимское лесничество, кв. 11, 41, 42, 97-100, 132-134, 166-169, 202-205,	Своеобразный и необычайно интересный комплекс растительности; криволесье, богатейшие субальпийские луга, пустошные луга, горные тундры, большое количество эндемичных и реликтовых видов	Университет, кафедра ботаники, 1979 г.

			232-235, 272-275		
13	Рождественский лесопарк	Карагайский р-н, пл. 26 га	Колхоз "Большевик", с. Рождественское	Имеет культурно-просветительное, историческое и рекреационное значение	Карагайский райисполком
14	Лесопарк "Графский бор" у с. Козьмодемьянск	Карагайский р-н, пл. 38 га	Сивинский лесхоз Карагайское лесничество, кв. 62	-	-
15	Карагайский лесопарк	Карагайский р-н, пл. 141 га	Сивинский лесхоз Карагайское лесничество, кв. 77	-	-
16	Лесопарк "Воронятский бор"	Карагайский р-н, пл. 124 га	Сивинский лесхоз, Карагайское лесничество, кв. 80	-	-
17	Лесопарк "Чугайка"	Сивинский р-н, пл. 36 га	Сивинский лесхоз, Сивинское лесничество, кв. 33	-	Управление лесного х-ва
18	Лесопарк "Вознесенский"	Верещагинский р-н, пл. 72 га	Сивинский лесхоз, Верещагинское лесничество, кв. 15, выд. 10а, 13 - 16, 216, 226, 22в, 23	-	-
19	Лесопарк "Суксунский бор"	Суксунский р-н, пл. 289 га	Кишертский лесхоз Суксунское лесничество, кв. 15, 17	-	Суксунский райисполком
20	Лиственничная роша	Суксунский р-н, пл. 0,5 га	Межколхозлесхоз, колхоз "За коммунизм" близ д. Бор	Самая южная граница лиственницы сибирской в Пермской области. Участие в древостое до 60%	Пермское областное управление лесного х-ва
21	Вишневая гора (Чернолюдинская вишневая степь)	Осинский р-н, пл. 26 га	Колхоз "Колос" возвышенность в 1 км севернее села Н. Чермода	Фрагмент лесостепи европейского типа. Редкостойный сосняк, под пологом которого густые заросли вишни степной и шиповника коричневого	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
22	Ореховая гора	Осинский р-н, пл. 10 га	Межколхозлесхоз, колхоз "Путь Ленина", в 1 км к западу от д. Никольская	Самый северный массив орешника в пределах области. Кусты хорошо развитые до 4-5 м высотой	Университет, кафедра ботаники, 1977 г.
23	Осинский бор	Осинский р-н, пл. 25 га	Осинский лесхоз, Осинское лесничество, кв. 115	Сосняк-зеленомошник с орхидными в покрове	Управление лесного х-ва и ЛОС, 1978 г.
24	Тулвинский кленовник	Осинский р-н, пл. около 100 га	Осинский лесхоз, Беляевское лесничество, кв. 15, 25	Почти чистые кленовники на коричнево-бурых почвах. Северная граница распространения клена платановидного: под пологом встречается много охраняемых видов, в т.ч. пион марьин-корень	Пермский университет, кафедра охраны природы, 1979 г.
25	Кузьяровский орешник	Бардымский р-н, пл. 2 га	Межколхозсельхоз, колхоз "Урал"	Насажение с преобладанием орешника в северо-западной части д. Кузьярово	Бардымский райисполком, 1981 г.
26	Бардымская вишневая гора	Бардымский р-н, пл. 1 га	Межколхозсельхоз, колхоз "Правда"	Место произрастания вишни степной в 5 км восточнее с. Барда	-
27	Красноярская гора	Бардымский р-н, пл. 0,5 га	Межколхозсельхоз, колхоз "Правда"	Лесостепной реликтовый комплекс	-
28	Сарашаевский сосново-дубовый бор	Бардымский р-н, пл. 3 га	Межколхозсельхоз, колхоз имени Карла Маркса	Северный форпост дубрав на территории Пермской области, дуба в древостое 70%	-
29	Камень "Высокий"	Лысьвенский р-н, пл. 62 га	Лысьвенский лесхоз, Кыновское лесничество, кв. 10, выд. 27	Сосредоточение редких, реликтовых и эндемичных видов растения	Лысьвенский горисполком решение от 16 октября 1975 г., N 397
30	Камень "Печка"	Лысьвенский р-н, пл. 38 га	- кв. 32, выд. 9	-	-
31	Камень "Дружный"	Лысьвенский р-н, пл. 6 га	- кв. 59, выд. 13	-	-
32	Камень "Дружный"	Лысьвенский р-н, пл. 20 га	Лысьвенский лесхоз, Кыновское лесничество, кв. 18, выд. 14	Сосредоточение редких, реликтовых и эндемичных видов растения	Лысьвенский горисполком решение от 16 октября 1975 г., N 397
33	Камень "Растун"	- пл. 24 га	- кв. 48, выд. 14	-	-
34	Камень "Мултык"	- пл. 11 га	- кв. 12, выд. 6	-	-
35	Камень "Становой"	- пл. 25 га	- кв. 16, выд. 14	-	-
36	Камень "Разбойник" и "Пять братьев"	- пл. 11 га	Лысьвенский лесхоз, Кумьшанское лесничество, кв. 3, выд. 5	-	-
37	Лысьвенский сад	г. Лысьва, пл. 6	Лысьвенский	-	-

	им. 50-летия Октября	га	лесхоз, Лысьвен- ское лесничество,		
38	Лысьвенский южный лесопарк	Лысьвенский р-н, пл. 300 га	Лысьвенский лесхоз, Лысьвен- ское лесничество, кв. 97, 104, 105	-	-
39	Лельский бор	Косинский р-н, пл. 850 га	Косинский лесхоз, Чазевское лесни- чество, кв. 775 и частично 65	Сосновый бор разнотравно-сфагновый. Включает многие виды орхидей, характерных для Пермской области	Областное управление лесного х-ва, 1978 г.
40	Березниковский лесопарк "Сосновый бор"	г. Березники (территория Усольского р-на, пл. 835 га)	Березниковский лесхоз, Березниковское лесничество, кв. 81-91	Чистый сосновый бор 120-160 летнего возраста, регулирует воздушный режим г. Березники, служит местом отдыха для трудящихся	Областное управление лесного х-ва, 1978 г.
41	Мечинский лесопарк	Кишертский р-н, пл. 432 га	Кишертский лесхоз, Кишертское лесни- чество, кв. 40	Имеет культурно-просветительное, рекреационное значение	-
42	Лунежские горы и Камская долина	Добрянский р-н, пл. 820 га	Добрянский лесхоз, Совхоз Память Ленина, (левобе- режье р. Камы, правый берег реки в тех же пределах)	Сосредоточение арктоальпийских и лесостепных видов на известняковых береговых обнажениях р. Камы (левый берег) типичный участок Камской долины (правый берег)	Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР Пермская лаборатория геологической микробиологии, 1980 г., Пермский университет, кафедра ботаники, 1976 г., 1980 г.
43	Биостанция "Кважва"	Добрянский р-н, пл. около 1 тыс. га	Добрянский лесхоз	Преобладают типичные южно-таежные леса, встречаются участки широко- лиственных лесов и лиственничников	Пединститут, кафедра ботаники, 1970-1978 г.
44	Лесопарк "Кузьминка"	Ильинский р-н, пл. 6,4 га	Гослесфонд, Ильинское лесничество, кв. 16	Памятник имеет культурно- просветительное, историко- мемориальное, научное и рекреационное значение	Университет, кафедра ботаники, 1978 г.
45	Ельник- зеленомошник	Очерский р-н, пл. 4,7 га	Гослесфонд, Оханский лесхоз. Очерское лесни- чество, кв. 132, выд. 6	Памятник имеет историческую и научную ценность в связи с высокой продуктивностью лесов (300- 400 куб. м на 1 га)	ЕНИ, лаборатория лесоведения 1978 г.
46	Ельник-кисличник закладки 1887 года	Очерский р-н, пл. 3,9 га	Гослесфонд, кв. 73, выд. 3а	-	-
47	Сосняк-кисличник закладки 1891 года	Очерский р-н, пл. 7,5 га	Гослесфонд, кв. 72, выд. 1	-	-
48	Сосняк-кисличник закладки 1891 года	Очерский р-н, пл. 3 га	Гослесфонд, кв. 71, выд. 4	-	-
49	Сосняк-кисличник закладки 1905 года	Очерский р-н, пл. 7,2 га	Гослесфонд, кв. 90, выд. 3	-	-
50	Ельник-кисличник закладки 1905 г.	Очерский р-н, пл. 3,2 га	Гослесфонд, кв. 90, выд. 10а	-	-
51	Лиственник-кислич- ник закладки 1905 г.	Очерский р-н, пл. 2,9 га	Гослесфонд, кв. 90, выд. 11	-	-
52	Ельник-кисличник закладки 1908 г.	Очерский р-н, пл. 14 га	Гослесфонд, кв. 60, выд. 14	-	-
53	Сосняк разнотравный закладки 1880 г.	Горнозаводский р-н, пл. 6 га	Гослесфонд, Вижайский лесхоз, Теплогорское лесничество, кв. 95, выд. 6	-	-
54	Сосняк разнотравный закладки 1900 г.	Горнозаводский р-н, пл. 4 га	Гослесфонд, кв. 136, выд. 4	-	-
55	Сосняк разнотравный закладки 1905 г.	Горнозаводский р-н, пл. 83 га	Гослесфонд, кв. 82, выд. 15	-	-
56	Сосняк разнотравный закладки 1915 г.	Горнозаводский р-н, пл. 21 га	Гослесфонд, кв. 54, выд. 1, 10	-	-
57	Ельник травяной, закладки 1910 г.	Горнозаводский р-н, пл. 8 га	Гослесфонд, Вижайский лесхоз Бисерское лесни- чество, кв. 42, выд. 14-14а	-	-
58	Урочище "Спасская гора"	г. Кунгур пл. 300 га	Пермский госуниверситет	Кунгурская островная степь, включающая до 40% реликтовых степных растений	Университет, кафедра ботаники, 1976-78 г.
59	"Подкаменная гора"	Кунгурский р-н, пл. 200 га	Пермский госуни- верситет	Естественное продолжение "Спасской горы". Склон коренного берега р. Сылвы, покрытый реликтовыми сосняками горного типа. Единственное место- обитание нескольких эндемичных уральских видов	Университет, кафедра ботаники, 1975-77 г.
60	Лесопарк работников леса Прикамья	г. Пермь, Ленинский р-н, пл. 1033 га	Закамский лесхоз, Верхне-Курьинс- кое лесничество, кв. 23, 24, 25,	Имеет научное, культурно- просветительное, эстетическое и рекреационно-оздоровительное значение	Областное управление лесного хозяйства

		33, 34, 35, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52		
61	Пермский городской лесопарк "Черняевский лес"	г. Пермь, Индустриальный и Дзержинский районы, пл. 705 га	Городское лесничество	-
62	Липовая гора	г. Пермь, Свердловский р-н пл. 671 га	Пермский лесхоз, Пермское лесничество, кв. 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	-

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО
решением облсплсолокома
от 28.04.1981 N 81

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О БОТАНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. К ботаническим памятникам природы относятся участки уникальной растительности; места произрастания редких, реликтовых и эндемичных видов; природные лесопарки; типичные для области природные ландшафты, являющиеся эталоном дикой нетронутой природы, а также отдельные деревья или виды растений, имеющие научную, культурно-просветительную, эстетическую и историческую ценность.

2. Объявление ботаническими памятниками природы производится решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов с целью сохранения их в естественном состоянии.

3. На территории ботанических памятников природы запрещается:

- рубка леса, уничтожение либо изменение видового состава растительности, кроме мероприятий, проводимых в санитарных целях;
- добыча полезных ископаемых, проведение работ, связанных с нарушением почв и изменение гидрологического режима;
- прокладка дорог и возведение построек;
- сенокосение, прогон и пастьба скота, охота (за исключением уничтожения хищных зверей и птиц в соответствии с Правилами охоты);
- проезд и стоянка мотоциклов, автомобилей и другой автотракторной техники;
- разбивка палаток, разжигание костров и устройство массовых мероприятий;
- засорение или нанесение какого-либо ущерба естественному состоянию ботанических памятников природы.

4. Ботанические памятники природы передаются исполнительным комитетом Пермского областного Совета народных депутатов под сохранность предприятиям, учреждениям, организациям, на территории которых они находятся.

5. Ботанические памятники природы регистрируются исполнительными комитетами районных и городских Советов народных депутатов и включаются в схемы районной планировки как их составная часть.

Контроль за соблюдением охранного режима ботанических памятников природы осуществляют областное управление лесного хозяйства и исполнительные комитеты районных и городских Советов народных депутатов с привлечением общественных организаций.

6. На каждый ботанический памятник природы областной совет Всероссийского общества охраны природы оформляет паспорт - охранное обязательство, в котором указывается: наименование ботанического памятника природы, описание с раскрытием его значения, местонахождения, площади, границы и состояния ботанического памятника природы и его охранной зоны; особенности охранного режима ботанического памятника природы и его охранной зоны; наименование организации, осуществляющей охрану, обязанности хранителя по сохранению ботанического памятника природы; срок действия паспорта - охранного обязательства; подпись представителя предприятия, учреждения или организации.

7. Предприятия, учреждения, организации, которым переданы памятники природы, обязаны в соответствии с паспортом - охранным обязательством: произвести необходимое благоустройство территории; установить межевые знаки, аншлаги с указанием границ памятника и охранных зон; объявления о режиме охраны (о запретах и т.д.); обеспечивать соблюдение установленного охранного режима.

8. Проведение экскурсий и другие виды пользования на территории ботанических памятников природы осуществляются с разрешения областного, районных и городских советов Всероссийского общества охраны природы и предприятий, учреждений, организаций, ответственных за их сохранность.

9. За каждым ботаническим памятником природы устанавливается контроль (кураторство) со стороны научно-исследовательских и учебных учреждений.

На них возлагается обязанность научного обоснования данного ботанического памятника природы, разработка режима охраны и контроля за его выполнением, а для некоторых - проведение систематической научной работы.

10. Ботанические памятники природы являются народным достоянием и берутся под охрану государства.

Умышленное уничтожение, разрушение или порча ботанических памятников природы преследуется законом.

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНО
решением облисполкома
от 28.04.1981 N 81

**ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утратил силу. - Указ Губернатора Пермской области от 28.02.2002 N 35.